Royaume Du Maroc
Chef Du Gouvernement
Délégation Générale à L'administration
Pénitentiaire et à la Réinsertion
******
Pénitencier Agricole Fquih Ben Salah

Avis d'achat sur bon de commande N° 41/2026/PAFBS/DGAPR

Le Directeur du Pénitencier Agricole de Fkih Ben Salah procéde à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- Objet de la prestation : FOURNITURE ET INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE CLIMATISEURS AU PENITENCIER AGRICOLE DE FKIH BEN SALAH

- Consistance de la prestation :

Désignation	Caractéristique technique	Unité	Quantité	Garantie exigée
1- Fourniture et installation et mise en service d'un climatiseur split système mural réversible 9000 BTU type inverter Classe I3 marque Carier ou équivalent (y comprit toutes sujétions.)	- désinstallation d'ancien climatiseur - fourniture et installation et mise en service d'un climatiseur : Fluide frigorigène R410A - classe énergétique élevée A+ (mode froid)/ A++ (mode chaud) Unité intérieur : - ventilateur centrifuge a entrainement direct à 3 vitesses - Filtre antibactérien régénérable - batterie a détente directe en tubes cuivre et ailettes en aluminium avec traitement golden fin (haute résistance à la corrosion). - Affichage digital discret - télécommande infrarouge équipée de sonde de température (confort I FEEL) Unité extérieure : -Compresseur rotatif DC inverter. - batterie à ailettes aluminium et tube cuivre avec traitement golden fin (haute résistance a la corrosion. Installation : Liaison frigorifique calorifugée en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. -Evacuation des condensats par tube en pvc y compris Té, coudes, siphons etc... - Fixation de l'unité extérieure sur supports galvanisés avec des plots anti vibrations.	U	1	Garantie d'un an

	- utilisation de la goulotte pour le passage des liaisons électriques et frigorifiques a l'intérieur du bâtiment. -Alimentation électrique du climatiseur par un câble U1000R2V ; 3G2.5 mm² et ce depuis le tableau électrique. - Le climatiseur doit être protégé par disjoncteur différentiel 1P+N- 16 A - 30 mA) marque Schneider. - Protection des câbles électriques à l'extérieur avec gaine armée. - fourniture et installation d'horloge			
2- Fourniture et installation et mise en service d'un climatiseur split système mural réversible 9000 BTU type inverter Classe I3 marque Carier ou équivalent (y comprit toutes sujétions.)	Fluide frigorigène R410A - classe énergétique élevée A+ (mode froid)/ A++ (mode chaud) Unité intérieur : - ventilateur centrifuge a entrainement direct à 3 vitesses - Filtre antibactérien régénérable - batterie a détente directe en tubes cuivre et ailettes en aluminium avec traitement golden fin (haute résistance à la corrosion). - Affichage digital discret - télécommande infrarouge équipée de sonde de température (confort I FEEL) Unité extérieure : -Compresseur rotatif DC inverter. - batterie à ailettes aluminium et tube cuivre avec traitement golden fin (haute résistance a la corrosion. Installation : Liaison frigorifique calorifugée en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. -Evacuation des condensats par tube en pvc y compris Té, coudes, siphons etc... - Fixation de l'unité extérieure sur supports galvanisés avec des plots anti vibrations. - utilisation de la goulotte pour le passage des liaisons électriques et frigorifiques a l'intérieur du bâtiment. -Alimentation électrique du climatiseur par un câble U1000R2V ; 3G2.5 mm² et ce depuis le tableau électrique. - Le climatiseur doit être protégé par disjoncteur différentiel 1P+N- 16 A - 30 mA) marque Schneider.	U	1	Garantie d'un an

	- Protection des câbles électriques à l'extérieur avec gaine armée. - fourniture et installation d'horloge			
3- Fourniture et installation et mise en service d'un climatiseur split système mural réversible 12000 BTU type inverter Classe I3 marque Carier ou équivalent (y comprit toutes sujétions.)	- Désinstallation d'ancien climatiseur - fourniture et installation et mise en service d'un climatiseur : Fluide frigorigène R410A - classe énergétique élevée A+ (mode froid)/ A++ (mode chaud) Unité intérieur : - ventilateur centrifuge a entrainement direct à 3 vitesses - Filtre antibactérien régénérable - batterie a détente directe en tubes cuivre et ailettes en aluminium avec traitement golden fin (haute résistance à la corrosion). - Affichage digital discret - télécommande infrarouge équipée de sonde de température (confort I FEEL) Unité extérieure : -Compresseur rotatif DC inverter. - batterie à ailettes aluminium et tube cuivre avec traitement golden fin (haute résistance a la corrosion. Installation : Liaison frigorifique calorifugée en armaflex et protection des parties exposées au soleil par des feuilles d'aluminium. -Evacuation des condensats par tube en pvc y compris Té, coudes, siphons etc... - Fixation de l'unité extérieure sur supports galvanisés avec des plots anti vibrations. - utilisation de la goulotte pour le passage des liaisons électriques et frigorifiques a l'intérieur du bâtiment. -Alimentation électrique du climatiseur par un câble U1000R2V ; 3G2.5 mm² et ce depuis le tableau électrique. - Le climatiseur doit être protégé par disjoncteur différentiel 1P+N- 16 A - 30 mA) marque Schneider. - Protection des câbles électriques à l'extérieur avec gaine armée. Fourniture et installation d'horloge	U	1	Garantie d'un an

- Lieu d'exécution : Pénitencier Agricole de Fkih Ben Salah
- Délai d'exécution :05 Jours.
- Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 19 NOV 2026 à 12h00 heures
- Garantie d'un an
- Chaque concurrent doit envoyer une fiche technique de chaque article avant la date limite de dépôt au email:prisonagricole.fkihbensalah@gmail.com

- Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Fkih Ben Salah le : 16 NOV 2026

Le Directeur

Directeur
Pénitencier Agricole Fquih Ben Salah
Mohammed KHALID