Royaume du Maroc

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE FES-MEKNES
****
INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN AGRICULTURE D'OUED AMLIL, PROVINCE DE TAZA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 36./ITSAOA/2026

L'Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture d'Oued Amlil, représenté par Monsieur le directeur, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS AU SEIN L'INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN AGRICULTURE D'OUED AMLIL

Consistance de la prestation.

N° de prix	Désignation des prestations	Caractéristiques et spécifications	Unité	QTE	garanties exigées
1	Travaux d'abattage et de déracinement des arbres de grande taille, y compris le dessouchage, le nettoyage complet des emprises concernées et l'évacuation des déchets végétaux vers la décharge publique.	Travaux d'abattage et de déracinement des arbres de grande taille, y compris le dessouchage, le nettoyage complet des emprises concernées et l'évacuation des déchets végétaux vers la décharge publique.	F	1	
2	Travaux de dépose et de démolition des revêtements, dallages et bordures extérieurs existants, de toute nature et de toutes dimensions, pour la préparation de l'espace à aménager, y compris chargement, évacuation et mise en décharge des déblais et gravats.	Travaux de dépose et de démolition des revêtements, dallages et bordures extérieurs existants, de toute nature et de toutes dimensions, pour la préparation de l'espace à aménager, y compris chargement, évacuation et mise en décharge des déblais et gravats.	F	1	
3	Terrassement de terrain de toute nature de l'espace à aménager, sur une épaisseur moyenne de 30 cm, y compris le tri et la sélection des terres réutilisables, le transport, ainsi que le réglage du fond de forme et le nivellement.	Terrassement de terrain de toute nature de l'espace à aménager, sur une épaisseur moyenne de 30 cm, y compris le tri et la sélection des terres réutilisables, le transport, ainsi que le réglage du fond de forme et le nivellement.	M2	394	

4	Apport et mise en œuvre de remblais sélectionnés sur une épaisseur de 30 cm pour l'espace à aménager, y compris répandage, compactage par couches successives de 15 cm, réglage et réalisation des essais de compactage.	Apport et mise en œuvre de remblais sélectionnés sur une épaisseur de 30 cm pour l'espace à aménager, y compris répandage, compactage par couches successives de 15 cm, réglage et réalisation des essais de compactage.	M2	52	
5	Fouille en tranchée pour le passage des câblages et tuyaux de l'espace à aménager, sur une profondeur de 0,60 m, dans tout type de terrain, y compris le rocher et la traversée de tout type de revêtement existant.	Fouille en tranchée pour le passage des câblages et tuyaux de l'espace à aménager, sur une profondeur de 0,60 m, dans tout type de terrain, y compris le rocher et la traversée de tout type de revêtement existant.	ML	262	
6	Apport, fourniture et mise en œuvre de terre végétale de bonne qualité, enrichie en matière organique et amendée avec un engrais de fond NPK, y compris nivellement, émiettement et toutes sujétions de mise en œuvre.	Apport, fourniture et mise en œuvre de terre végétale de bonne qualité, enrichie en matière organique et amendée avec un engrais de fond NPK, y compris nivellement, émiettement et toutes sujétions de mise en œuvre.	M3	174	
7	Plantation de gazon en boutures, y compris la préparation du sol avec une densité de 80 à 100 boutures par m^2.	Plantation de gazon en boutures, y compris la préparation du sol avec une densité de 80 à 100 boutures par m^2.	M2	298	
8	Travaux de taille et d'élagage des arbres à grande frondaison ou présentant des malformations.	Travaux de taille et d'élagage des arbres à grande frondaison ou présentant des malformations.	Unité	57	
9	Aménagement de regards de 0,40 m × 0,40 m destinés aux installations électriques et aux raccordements d'eau et aux équipements de la fontaine de l'espace à aménager, y compris terrassement, armatures et toutes sujétions.	Aménagement de regards de 0,40 m × 0,40 m destinés aux installations électriques et aux raccordements d'eau et aux équipements de la fontaine de l'espace à aménager, y compris terrassement, armatures et toutes sujétions.	Unité	6	

10	Fourniture et pose de traversées en tubes PVC Ø110 mm destinées au passage et à la protection de différents réseaux de l'espace à aménager, y compris mise en remblais et évacuation des déblais à la décharge publique.	Fourniture et pose de traversées en tubes PVC Ø110 mm destinées au passage et à la protection de différents réseaux de l'espace à aménager, y compris mise en remblais et évacuation des déblais à la décharge publique.	ML	42	
11	Fourniture et pose de tuyau polyéthylène Ø50 mm pour branchement de la fontaine de l'espace à aménager y compris accessoires de raccordement, mise en remblais et évacuation des déblais à la décharge publique.	Fourniture et pose de tuyau polyéthylène Ø50 mm pour branchement de la fontaine de l'espace à aménager y compris accessoires de raccordement, mise en remblais et évacuation des déblais à la décharge publique.	ML	69	
12	Fourniture et pose de gaine de protection double paroi D50 pour éclairage d'ambiance et fontaine de l'espace à aménager y compris, mise en remblais et évacuation des déblais à la décharge publique.	Fourniture et pose de gaine de protection double paroi D50 pour éclairage d'ambiance et fontaine de l'espace à aménager y compris, mise en remblais et évacuation des déblais à la décharge publique.	ML	193	
13	Fourniture et installation de câble armé 4x10mm² U1000 RVFV (cuivre) pour alimentation de l'armoire de commande de la fontaine et d'éclairage d'ambiance de l'espace à aménager, y compris, accessoires de raccordement, dispositifs de protection et toutes sujétions.	Fourniture et installation de câble armé 4x10mm² U1000 RVFV (cuivre) pour alimentation de l'armoire de commande de la fontaine et d'éclairage d'ambiance de l'espace à aménager, y compris, accessoires de raccordement, dispositifs de protection et toutes sujétions.	ML	67	Fiche technique à déposer
14	Fourniture et installation de câble souple 2 × 1,5 mm² pour l'éclairage d'ambiance de l'espace à aménager, y compris tube ISO gris de protection, accessoires de raccordement et toutes sujétions.	Fourniture et installation de câble souple 2 × 1,5 mm² pour l'éclairage d'ambiance de l'espace à aménager, y compris tube ISO gris de protection, accessoires de raccordement et toutes sujétions.	ML	390	Fiche technique à déposer

15	Fourniture et installation de câble souple 2 × 2,5 mm² pour l'éclairage d'ambiance de l'espace à aménager, y compris tube ISO gris de protection, accessoires de raccordement et toutes sujétions.	Fourniture et installation de câble souple 2 × 2,5 mm² pour l'éclairage d'ambiance de l'espace à aménager, y compris tube ISO gris de protection, accessoires de raccordement et toutes sujétions.	ML	170	Fiche technique à déposer
16	Fourniture et réalisation d'une mise à la terre des installations électriques de l'espace à aménager par quatre (04) électrodes en cuivre, reliées entre elles par conducteur en cuivre nu, y compris matériaux adaptés améliorant la conductivité du sol, raccordements, connexions, aménagement d'un regard de visite avec tampon, mesure et contrôle de la résistance de terre, remblaiement et toutes sujétions nécessaires.	Fourniture et réalisation d'une mise à la terre des installations électriques de l'espace à aménager par quatre (04) électrodes en cuivre, reliées entre elles par conducteur en cuivre nu, y compris matériaux adaptés améliorant la conductivité du sol, raccordements, connexions, aménagement d'un regard de visite avec tampon, mesure et contrôle de la résistance de terre, remblaiement et toutes sujétions nécessaires.	F	1	
17	Fourniture et réalisation d'une liaison équipotentielle de protection, par conducteur en cuivre isolé vert/jaune de section adaptée, destinée à la mise au même potentiel des armoires, équipements électriques et masses métalliques de la fontaine et de l'espace à aménager, y compris raccordements à la terre, cosses, fixations, accessoires nécessaires et vérification de la continuité électrique.	Fourniture et réalisation d'une liaison équipotentielle de protection, par conducteur en cuivre isolé vert/jaune de section adaptée, destinée à la mise au même potentiel des armoires, équipements électriques et masses métalliques de la fontaine et de l'espace à aménager, y compris raccordements à la terre, cosses, fixations, accessoires nécessaires et vérification de la continuité électrique.	F	1	

18	Travaux de traçage, d'implantation et de coffrage du bassin circulaire de la fontaine de l'espace à aménager, de 7 m de diamètre et de 40 cm de hauteur, y compris réalisation des formes courbes, maintien et étaiement des coffrages, réservations pour réseaux et équipements, décoffrage et toutes sujétions d'exécution.	Travaux de traçage, d'implantation et de coffrage du bassin circulaire de la fontaine de l'espace à aménager, de 7 m de diamètre et de 40 cm de hauteur, y compris réalisation des formes courbes, maintien et étaiement des coffrages, réservations pour réseaux et équipements, décoffrage et toutes sujétions d'exécution.	F	1	
19	Fourniture et pose d'un tube en acier galvanisé Ø50 mm, cintré et raccordé la conduite d'alimentation en polyéthylène, destiné à l'alimentation des jets d'eau de la fontaine de l'espace à aménager, y compris accessoires de raccordement et toutes sujétions de mise en œuvre.	Fourniture et pose d'un tube en acier galvanisé Ø50 mm, cintré et raccordé la conduite d'alimentation en polyéthylène, destiné à l'alimentation des jets d'eau de la fontaine de l'espace à aménager, y compris accessoires de raccordement et toutes sujétions de mise en œuvre.	ML	16	
20	Fourniture et pose d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur et de 50 cm de largeur, destiné à l'enrobage des tuyaux et à la protection des câblages de l'espace à aménager.	Fourniture et pose d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur et de 50 cm de largeur, destiné à l'enrobage des tuyaux et à la protection des câblages de l'espace à aménager.	ML	262	
21	Fourniture et pose de grillage avertisseur à maille étirée type irrigation et éclairage d'ambiance de l'espace à aménager.	Fourniture et pose de grillage avertisseur à maille étirée type irrigation et éclairage d'ambiance de l'espace à aménager.	ML	262	
22	Fourniture et mise en place de tout-venant de carrière 0/30 sur une épaisseur de 30 cm pour la création des plateformes de l'espace à aménager, y compris compactage.	Fourniture et mise en place de tout-venant de carrière 0/30 sur une épaisseur de 30 cm pour la création des plateformes de l'espace à aménager, y compris compactage.	M2	52	

23	Fourniture et pose de Film polyane PE-G400 de protection contre les remontées capillaires et la croissance des végétaux dans les plateformes de l'espace à aménager, y compris collage ou soudage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre.	Fourniture et pose de Film polyane PE-G400 de protection contre les remontées capillaires et la croissance des végétaux dans les plateformes de l'espace à aménager, y compris collage ou soudage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre.	M2	52	Fiche technique à déposer
24	béton de forme de 13 cm d'épaisseur pour la création des plateformes de l'espace à aménager y compris armature en T6 et joints de dilatation.	béton de forme de 13 cm d'épaisseur pour la création des plateformes de l'espace à aménager y compris armature en T6 et joints de dilatation.	M2	52	
25	Béton armé hydrofuge dosé à 350 kg/m³, réalisé sur une épaisseur de 20 cm pour le radier et les voiles du bassin de la fontaine de l'espace à aménager, y compris fourniture et mise en place des armatures en T8 espacées de 20 cm, coulage, vibration, cure et toutes sujétions d'exécution.	Béton armé hydrofuge dosé à 350 kg/m³, réalisé sur une épaisseur de 20 cm pour le radier et les voiles du bassin de la fontaine de l'espace à aménager, y compris fourniture et mise en place des armatures en T8 espacées de 20 cm, coulage, vibration, cure et toutes sujétions d'exécution.	M2	50	
26	Aménagement de muret de protection de l'armoire électrique de commande de la fontaine de l'espace à aménager, y compris socle en béton armé et toutes sujétions nécessaires à l'étanchéité et une finition soignée.	Aménagement de muret de protection de l'armoire électrique de commande de la fontaine de l'espace à aménager, y compris socle en béton armé et toutes sujétions nécessaires à l'étanchéité et une finition soignée.	F	1	
27	Aménagement d'un local technique enterré en béton hydrofuge, destiné à abriter la pompe de la fontaine de l'espace à aménager, avec revêtement intérieur en carreaux de grès cérame, y compris fouilles, étanchéité et toutes sujétions nécessaires à sa parfaite réalisation.	Aménagement d'un local technique enterré en béton hydrofuge, destiné à abriter la pompe de la fontaine de l'espace à aménager, avec revêtement intérieur en carreaux de grès cérame, y compris fouilles, étanchéité et toutes sujétions nécessaires à sa parfaite réalisation.	F	1	

28	Fourniture et pose de bordure de jardin Type P1 pour l'espace à aménager.	Fourniture et pose de bordure de jardin Type P1 pour l'espace à aménager.	ML	16	
29	Aménagement d'une bordure en béton armé, revêtue sur ses trois faces en carreaux de faïence, destinée à délimiter l'ensemble de l'espace à aménager, y compris ferraillage, coffrage, bétonnage, pose des carreaux et toutes sujétions de mise en œuvre.	Aménagement d'une bordure en béton armé, revêtue sur ses trois faces en carreaux de faïence, destinée à délimiter l'ensemble de l'espace à aménager, y compris ferraillage, coffrage, bétonnage, pose des carreaux et toutes sujétions de mise en œuvre.	ML	35	
30	Fourniture et pose de bornes d'éclairage de jardin électriques 220V, de style moderne, à LED, destinées à l'éclairage extérieur de l'espace à aménager, y compris socle, raccordement électrique et toutes sujétions de mise en œuvre.	Fourniture et pose de bornes d'éclairage de jardin électriques 220V, de style moderne, à LED, destinées à l'éclairage extérieur de l'espace à aménager, y compris socle, raccordement électrique et toutes sujétions de mise en œuvre.	Unité	12	Fiche technique à déposer
31	Fourniture et pose de projecteurs LED RGB 220 V sur piquet, destinés à l'éclairage d'ambiance de l'espace à aménager, y compris piquet, fixation, raccordement électrique et toutes sujétions de mise en œuvre.	Fourniture et pose de projecteurs LED RGB 220 V sur piquet, destinés à l'éclairage d'ambiance de l'espace à aménager, y compris piquet, fixation, raccordement électrique et toutes sujétions de mise en œuvre.	Unité	24	Fiche technique à déposer
32	Remise en état des zones impactées par les travaux au sein de l'espace à aménager, y compris la réfection des bétons et de tous types de revêtements existants, conformément à l'état initial.	Remise en état des zones impactées par les travaux au sein de l'espace à aménager, y compris la réfection des bétons et de tous types de revêtements existants, conformément à l'état initial.	F	1	
33	Fourniture et plantation de gazania.	Fourniture et plantation de gazania.	Unité	150	
34	Fourniture et plantation de geranium.	Fourniture et plantation de geranium.	Unité	150	
35	Fourniture et plantation de cactus varié.	Fourniture et plantation de cactus varié.	Unité	150	

Garanties exigées:

Les concurrents doivent déposer directement à l'ITSA d'oued amlil, au plus tard le jour précèdent la date d'ouverture des offres, à 16 h 30, les pièces suivantes :

- **Les fiches techniques exigées pour les articles n° 13, 14, 15, 23, 30 et 31 du bordereau des prix.**
- **Une caution de 5000,00 DH produite auprès des institutions accréditées à cet effet et selon les procédures similaires à celles appliquées aux marchés publics.**
- **Au minimum deux (2) attestations de références ou leur copie certifie conforme à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations similaires. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.**

NB : Tout concurrent qui ne se conforme pas aux exigences du présent avis d'achat, ainsi qu'aux caractéristiques techniques exigées, sera écarté.

Lieu d'exécution : ITSA D'OUED AMLIL, province de Taza
Délai d'exécution : 1 mois.
Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 18/11/2026
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le Directeur
de l'Institut des Techniciens Spécialisé
en Agriculture d'Oued Amlil
Signé : AFFARI BADR