Royaume du Maroc

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE FES-MEKNES
****
INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN AGRICULTURE D'OUED AMLIL, PROVINCE DE TAZA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 37./ITSAOA/2026

L'Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture d'Oued Amlil, représenté par Monsieur le directeur, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : TRAVAUX D'INSTALLATION DES CAMERAS DE SURVEILLANCE AU SEIN L'INSTITUT DES TECHNICIENS SPECIALISES EN AGRICULTURE D'OUED AMLIL

Consistance de la prestation.

N° de prix	Désignation des prestations	Caractéristiques et spécifications	Unité	QTE	garanties exigées	TVA
1	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ENREGISTREUR NUMERIQUE NVR 64 CANAUX, 16 PORTS POE (200W), 8 INTERFACES SATA, RACKABLE 19'', RESOLUTION DE LECTURE : 16MP/12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p.	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ENREGISTREUR NUMERIQUE NVR 64 CANAUX, 16 PORTS POE (200W), 8 INTERFACES SATA, RACKABLE 19'', RESOLUTION DE LECTURE : 16MP/12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p.	Unité	1	Fiche technique à déposer	20
2	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ENREGISTREUR NUMERIQUE NVR 9 CANAUX POE, 1 INTERFACE SATA RACKABLE 19'', RESOLUTION DE LECTURE : 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ENREGISTREUR NUMERIQUE NVR 9 CANAUX POE, 1 INTERFACE SATA RACKABLE 19'', RESOLUTION DE LECTURE : 12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p	Unité	1	Fiche technique à déposer	20

3	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CAMERA IP BULLET EXTERIEURE 4 MPX MINIMUM , POE 12V DC , RESOLUTION 1920 x 1080, HD, Y COMPRIS BOITE DE JONCTION ETANCHE ET TOUTES SUJETIONS.	FOURNITUREET INSTALLATION DE CAMERA IP BULLET EXTERIEURE 4 MPX MINIMUM , POE 12V DC , RESOLUTION 1920 x 1080, HD, Y COMPRIS BOITE DE JONCTION ETANCHE ET TOUTES SUJETIONS.	Unité	40	Fiche technique à déposer	20
4	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DISQUE DUR DE SURVEILLANCE 6 Tb.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DISQUE DUR DE SURVEILLANCE 6 Tb.	Unité	5		20
5	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN COFFRET INFORMATIQUE 12 UNITES (19") EN TOLE D'ACIER, AVEC COTES AMOVIBLES, PORTE SECURISEE EN VERRE TREMPE, Y COMPRIS RACCORDEMENT A LA SOURCE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE, VENTILATEURS, ETAGERE ET TOUTES SUJETIONS.	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN COFFRET INFORMATIQUE 12 UNITES (19") EN TOLE D'ACIER, AVEC COTES AMOVIBLES, PORTE SECURISEE EN VERRE TREMPE, Y COMPRIS RACCORDEMENT A LA SOURCE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE, VENTILATEURS, ETAGERE ET TOUTES SUJETIONS.	Unité	1		20
6	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN COFFRET INFORMATIQUE 09 UNITES (19") EN TOLE D'ACIER, AVEC COTES AMOVIBLES, PORTE SECURISEE EN VERRE TREMPE, Y COMPRIS RACCORDEMENT A LA SOURCE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE, VENTILATEURS, ETAGERE ET TOUTES SUJETIONS.	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN COFFRET INFORMATIQUE 09 UNITES (19") EN TOLE D'ACIER, AVEC COTES AMOVIBLES, PORTE SECURISEE EN VERRE TREMPE, Y COMPRIS RACCORDEMENT A LA SOURCE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE, VENTILATEURS, ETAGERE ET TOUTES SUJETIONS.	Unité	4		20
7	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SWITCH ADMINISTRABLE 24 PORTS GIGABIT RJ45 POE, AVEC 2 PORTS SFP GIGABIT, Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS.	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SWITCH ADMINISTRABLE 24 PORTS GIGABIT RJ45 POE, AVEC 2 PORTS SFP GIGABIT, Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS.	Unité	4	Fiche technique à déposer	20

8	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SWITCH GIGABIT PoE+ 5 PORTS AVEC 1 port SFP GIGABIT, PUISSANCE TOTAL 120W, Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS.	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SWITCH GIGABIT PoE+ 5 PORTS AVEC 1 port SFP GIGABIT, PUISSANCE TOTAL 120W, Y COMPRIS TOUTES SUJETIONS.	Unité	4	Fiche technique à déposer	20
9	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULE SFP 1 GBPS MONOMODE (SMF), LONGUEUR D'ONDE 1310 NM OU 1550 NM, CONNECTEUR LC DUPLEX, PORTEE MINIMALE 10 KM.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MODULE SFP 1 GBPS MONOMODE (SMF), LONGUEUR D'ONDE 1310 NM OU 1550 NM, CONNECTEUR LC DUPLEX, PORTEE MINIMALE 10 KM.	Unité	10		20
10	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TIROIR OPTIQUE COULISSANT 19 POUCES, Y COMPRIS LES JARRETIERES ET ACCESSOIRES NECESSAIRES, CABLAGE, TESTS ET MISE EN SERVICE.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE TIROIR OPTIQUE COULISSANT 19 POUCES, Y COMPRIS LES JARRETIERES ET ACCESSOIRES NECESSAIRES, CABLAGE, TESTS ET MISE EN SERVICE.	Unité	1		20
11	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS, Y COMPRIS CORDONS DE BRASSAGE ET TOUTES SUJETIONS.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS, Y COMPRIS CORDONS DE BRASSAGE ET TOUTES SUJETIONS.	Unité	4		20
12	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BLOC MULTIPRISE RACKABLE 19".	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BLOC MULTIPRISE RACKABLE 19".	Unité	5		20
13	FOURNITURE ET INSTALLATION DE POINT D'ACCES EXTERIEUR WIFI 6 BI-BANDE (2,4 GHZ ET 5 GHZ) A LONGUE PORTEE ET BOITIER RESISTANT AUX INTEMPERIES IP65.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE POINT D'ACCES EXTERIEUR WIFI 6 BI-BANDE (2,4 GHZ ET 5 GHZ) A LONGUE PORTEE ET BOITIER RESISTANT AUX INTEMPERIES IP65.	Unité	4	Fiche technique à déposer	20
14	FOURNITURE ET INSTALLATION DE POINT D'ACCES INTERIEUR WIFI 6 BI-BANDE (2,4 GHZ ET 5 GHZ) ULTRA-RAPIDE.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE POINT D'ACCES INTERIEUR WIFI 6 BI-BANDE (2,4 GHZ ET 5 GHZ) ULTRA-RAPIDE.	Unité	4	Fiche technique à déposer	20

15	FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU ANNELE A DOUBLE PAROI Ø50 MM, Y COMPRIS FOUILLES EN TRANCHEES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE, LIT DE SABLE ET ENROBAGE, GRILLAGE AVERTISSEUR, TRAVERSEES D'OUVRAGES EN BETON, DEPOSE ET REFECTION DES REVETEMENTS EXISTANTS, REGARDS DE TIRAGE ET DE VISITE, REMBLAIEMENT COMPACTE, EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES, REMISE EN ETAT DES LIEUX ET TOUTES SUJETIONS.	FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU ANNELE A DOUBLE PAROI Ø50 MM, Y COMPRIS FOUILLES EN TRANCHEES EN TERRAIN DE TOUTE NATURE, LIT DE SABLE ET ENROBAGE, GRILLAGE AVERTISSEUR, TRAVERSEES D'OUVRAGES EN BETON, DEPOSE ET REFECTION DES REVETEMENTS EXISTANTS, REGARDS DE TIRAGE ET DE VISITE, REMBLAIEMENT COMPACTE, EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES, REMISE EN ETAT DES LIEUX ET TOUTES SUJETIONS.	ML	700		20
16	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CABLE FIBRE OPTIQUE MONOMODES OS2, 6 BRINS 9/125, Y COMPRIS TIRAGE, ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT, ADAPTATEURS, SOUDURES PAR FUSION, PROTECTION DES EPISSURES, REPERAGE, ESSAIS DE CONTINUITE ET MESURES D'ATTENUATION, ET TOUTES SUJETIONS DE MISE EN SERVICE.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CABLE FIBRE OPTIQUE MONOMODES OS2, 6 BRINS 9/125, Y COMPRIS TIRAGE, ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT, ADAPTATEURS, SOUDURES PAR FUSION, PROTECTION DES EPISSURES, REPERAGE, ESSAIS DE CONTINUITE ET MESURES D'ATTENUATION, ET TOUTES SUJETIONS DE MISE EN SERVICE.	ML	790		20
17	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CABLE RESEAU CAT6A UTP, Y COMPRIS PROTECTION DES REMONTEES MURALES EXTERIEURES SOUS TUBES PVC RIGIDES, CONNECTEURS RJ45, ESSAIS DE CONTINUITE ET TOUTES SUJETIONS D'INSTALLATION.	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CABLE RESEAU CAT6A UTP, Y COMPRIS PROTECTION DES REMONTEES MURALES EXTERIEURES SOUS TUBES PVC RIGIDES, CONNECTEURS RJ45, ESSAIS DE CONTINUITE ET TOUTES SUJETIONS D'INSTALLATION.	ML	3350		20

18	FOURNITURE ET POSE DE TUBE ANNELE 16 MM, Y COMPRIS TRANCHEES, ENCASTREMENT DANS LES MURS ET TOUTES SUJETIONS DE BONNE EXECUTION.	FOURNITURE ET POSE DE TUBE ANNELE 16 MM, Y COMPRIS TRANCHEES, ENCASTREMENT DANS LES MURS ET TOUTES SUJETIONS DE BONNE EXECUTION.	ML	1350		20
19	FOURNITURE ET POSE DE TUBE ANNELE 32 MM, Y COMPRIS TRANCHEES, ENCASTREMENT DANS LES MURS ET TOUTES SUJETIONS DE BONNE EXECUTION.	FOURNITURE ET POSE DE TUBE ANNELE 32 MM, Y COMPRIS TRANCHEES, ENCASTREMENT DANS LES MURS ET TOUTES SUJETIONS DE BONNE EXECUTION.	ML	550		20
20	FOURNITURE ET POSE DE MOULURE 40 X 16 MM, Y COMPRIS ACCESSOIRES (ANGLE, EMBOUTS, RACCORDS) ET TOUTES SUJETIONS.	FOURNITURE ET POSE DE MOULURE 40 X 16 MM, Y COMPRIS ACCESSOIRES (ANGLE, EMBOUTS, RACCORDS) ET TOUTES SUJETIONS.	ML	90		20
21	FOURNITURE ET POSE DE COFFRET PLASTIQUE DE DIMENSIONS 350 x 250 x 150 MM.	FOURNITURE ET POSE DE COFFRET PLASTIQUE DE DIMENSIONS 350 x 250 x 150 MM.	Unité	2		20

Garanties exigées:

Les concurrents doivent déposer directement à l'ITSA d'oued amlil, au plus tard le jour précèdent la date d'ouverture des offres, à 16 h 30, les pièces suivantes:

- **Les fiches techniques exigées pour les articles n° 1, 2, 3, 7, 8, 13 et 14 du bordereau des prix.**
- **Une caution de 5000,00 DH produite auprès des institutions accréditées à cet effet et selon les procédures similaires à celles appliquées aux marchés publics.**
- **Au minimum deux (2) attestations de références ou leur copie certifie conforme à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations similaires. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.**

NB : Tout concurrent qui ne se conforme pas aux exigences du présent avis d'achat, ainsi qu'aux caractéristiques techniques exigées, sera écarté.

Lieu d'exécution : ITSA D'OUED AMLIL, province de Taza
Délai d'exécution : 1 mois.
Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 18/11/2026
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Le Directeur
de l'Institut des Techniciens Spécialisé en Agriculture d'Oued Amlil
Signé : AFFARI BADR