DOSSIER TECHNIQUE DE L'ARTICLE N° 4

Fourniture et pose — Habillage de Façade en Alucobond — Gris Foncé Anthracite — Zones Z1 + Z2 + Z3 — 23 m²

Le présent dossier est le détail technique de l'Article N° 4 du Bon de Commande N° DRCI/01/2026. Il fait partie intégrante de l'avis d'achat et fait foi pour le détail du travail. Le concurrent doit le lire en entier.

1 — Récapitulatif — Façade principale | Zones Z1 + Z2 + Z3

Zone	Surface nette	Existant	Revêtement attendu
Z1 — Haut balcon gauche (rouge)	2,01 m²	Bandeau haut existant	Alucobond anthracite, bandes horizontales
Z2 — Bas balcon gauche (vert)	5,94 m²	Bas balcon existant	Alucobond anthracite, bandes horizontales
Z3 — Bloc porte + fenêtre (violet)	11,24 m²	Bloc porte + fenêtre existant	Alucobond anthracite, cassettes verticales

Limite — Bas du mur visible : bas du mur dégagé, escaliers, fenêtre basse de 0,80 m au ras du sol, soubassement et trottoir entièrement visibles. Aucun habillage au-delà des zones Z1, Z2, Z3.

2 — Détail imposé — Panneau Alucobond — Le concurrent doit s'y conformer

Caractéristique imposée	Valeur exigée	Justification / contrôle
Épaisseur totale	4 mm	Mesurée au pied à coulisse sur échantillon
Peaux aluminium	2 × 0,50 mm, alliage 5005	Fiche technique du fabricant
Âme / cœur	Minérale FR — PLUS / A2	PV de classement feu à joindre
Revêtement face	PVDF 3 couches (Kynar)	Pas de polyester simple
Poids	≈ 7,6 kg/m² (A2) / 5,9 kg/m² (PLUS)	Fiche technique
Format panneau brut	1 250 × 3 050 mm (ou 1 500 × 4 050 mm)	Calepinage § 3
Système	Cassette + ossature alu ventilée	Pas de pose collée sur enduit
Classement feu	B-s1,d0 (PLUS) / A2-s1,d0 (A2)	PV à joindre au catalogue
Garantie	10 ans couleur + 10 ans produit	À écrire dans le Bon de Commande

4 — Métré imposé — Z1, Z2, Z3

Le métré ci-dessous est le métré de référence pour l'Article N° 4. Le concurrent l'accepte tel quel, sauf réserve écrite et mesurée qu'il doi

Zone	Localisation	Calcul de référence	Surface nette
Z1 — rouge	Haut balcon gauche		
Z2 — vert	Bas balcon gauche		
Z3 — violet	Bloc porte + fenêtre		
TOTAL NET			**23,00 m²**

6 — Détail Article 4 — Désignations et quantités

Tableau de décomposition de l'Article N° 4.

N°	Désignation — TOUT COMPRIS	Unité	Qté	Spécification imposée
1	**Installation de chantier, échafaudage / nacelle**	Forfait	1	Échafaudage / nacelle inclus pour Z1 et Z2
2	**Relevé contradictoire + échantillon couleur**	Forfait	1	Échantillon validé par écrit avant fabrication

	validé			
3	**Préparation support, traçage, chevilles**	m²	19,19	Préparation support, planéité
4	**Ossature aluminium verticale + horizontale**	m²	19,19	Planéité ± 3 mm / 2 m, lame d'air ventilée
5	**FOURNITURE panneaux Alucobond PLUS / A2 — 4 mm**	m²	23,00	
6	**Fabrication cassettes (pliage, fraisage) + POSE**	m²		Cassettes, joints creux 10 mm, alignés porte / fenêtre
7	**Étanchéité autour porte / fenêtres, bavettes, couvertines**	Forfait	1	Étanchéité complète
8	**Nettoyage, film retiré, réception + PV de garantie**	Forfait	1	Nettoyage complet, PV de garantie 10 + 10 ans

7 — Réception / contrôle

- **Test panneau :** épaisseur mesurée au pied à coulisse, teinte comparée à l'échantillon validé, revêtement PVDF.
- **Test calepinage :** joints creux 10 mm alignés sur les montants de la fenêtre et de la porte.
- **Test planéité :** planéité ± 3 mm / 2 m de l'ossature et des cassettes.
- **Nettoyage :** nettoyage complet du chantier, film retiré, enlèvement des déchets, avant réception.

La réception est prononcée par l'Administration après contrôle de l'ensemble des points ci-dessus. Toute non-conformité est reprise aux frais du prestataire.