DOSSIER TECHNIQUE DE L'ARTICLE N° 6

Fourniture et pose — Enseigne en Alucobond — 2,00 m × 1,50 m — Fixation en haut de la façade extérieure

Le présent dossier est le détail technique de l'Article N° 6 du Bon de Commande N° DRCI/01/2026. Il fait partie intégrante de l'avis d'achat et fait foi pour le détail du travail. Le concurrent doit le lire en entier. Seules les dimensions imposées ci-dessous font foi.

1 — Récapitulatif

Poste	Dimensions imposées	Quantité	Observation
Enseigne en Alucobond	2,00 m × 1,50 m (3,00 m²)	1 ENS	Format paysage, rectangulaire, sans débord
Emplacement	Haut de la façade extérieure	—	Axe centré sur la façade ; hauteur validée sur place
Visuel	Maquette annexée	—	À reproduire à l'identique ; la maquette fait foi

Contrainte impérative : aucun perçage ni fabrication avant validation écrite de l'emplacement et de la maquette par l'Administration.

2 — Dimensions et visuel — Détail imposé

Poste	Spécification imposée
Dimensions	2,00 m de largeur × 1,50 m de hauteur. Format paysage, rectangulaire, sans débord.
Visuel à reproduire	À l'identique de la maquette fournie en annexe : fond bleu nuit, armoiries du Royaume au centre, textes trilingues (tifinagh, arabe, français).
Textes	ROYAUME DU MAROC / MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'INVESTISSEMENT ET DE L'INCLUSION ÉCONOMIQUE / DÉLÉGATION RÉGIONALE.
Fidélité	Couleurs fidèles à la maquette, textes nets et lisibles à distance.

3 — Support et face avant — IMPOSÉS

Poste	Spécification imposée
Panneau	Panneau composite aluminium type Alucobond 4 mm (ou équivalent certifié) : 2 peaux aluminium 0,50 mm + âme minérale.
Face extérieure	Finition PVDF. Classement feu B-s1,d0 minimum — procès-verbal à joindre.
Face avant	Impression UV directe haute définition + lamination anti-UV / anti-graffiti, ou lettres / éléments découpés collés, selon validation de la maquette.

4 — Structure, fixation et pose — IMPOSÉES

Poste	Spécification imposée
Ossature	Ossature / cadre aluminium, fixation mécanique murale.
Fixation	Chevilles chimiques / mécaniques adaptées au support, minimum 6 points de fixation. Aucune fixation par collage seul.
Façade Alucobond	Aucune fixation traversant la façade Alucobond Z1 / Z2 / Z3 sans accord écrit préalable de l'Administration.
Étanchéité	Bavette / couvertine d'étanchéité en tête pour éviter toute infiltration derrière le panneau, joints étanches.
Alignement	Aplomb et alignement parfaits.
Emplacement	En haut de la façade extérieure, axe centré sur la façade. Hauteur de pose à valider sur place par traçage contradictoire avant perçage.
Finition	Chants propres, pas d'arête coupante, pas de vis apparente en face avant. Nettoyage complet, film de protection retiré à la réception.

BAT et échantillon — BAT (bon à tirer) + échantillon de panneau et de teinte obligatoires avant fabrication. Leur validation par l'Administration est une condition préalable à la pose. La maquette annexée fait foi pour le visuel.

5 — Détail Article 6 — Désignations et quantités

Tableau de décomposition de l'Article N° 6.

N°	Désignation — TOUT COMPRIS	Unité	Qté	Spécification imposée
1	BAT + échantillon panneau / teinte	ENS	1	Validation de l'Administration avant fabrication
2	Fabrication en atelier du panneau Alucobond 4 mm	u	1	2,00 × 1,50 m, impression UV + lamination, PVDF, B-s1,d0
3	Ossature / cadre aluminium + fixations	ENS	1	Minimum 6 points de fixation, mécanique
4	Bavette / couvertine d'étanchéité + joints	ENS	1	Étanchéité en tête, sans infiltration
5	Transport, échafaudage / nacelle	ENS	1	Sujétions incluses
6	Traçage contradictoire + pose en haut de façade	ENS	1	Axe centré, aplomb et alignement parfaits
7	Nettoyage fin de chantier + réception	ENS	1	Film de protection retiré, déchets évacués

Prix global : ENS 1 pour l'ensemble de l'Article N° 6, toutes sujétions incluses (fourniture, fabrication en atelier, transport, échafaudage / nacelle, pose, fixation, étanchéité, nettoyage et réception).

6 — Réception / contrôle

- **Contrôle visuel :** conformité du visuel à la maquette, netteté des textes, régularité des couleurs, chants et angles propres.
- **Contrôle de pose :** dimensions 2,00 × 1,50 m, axe, aplomb et alignement, solidité des fixations, étanchéité en tête.
- **Nettoyage :** film de protection retiré, nettoyage complet, enlèvement de tous les déchets avant réception.

La réception est prononcée par l'Administration après contrôle de l'ensemble des points ci-dessus. Toute non-conformité est reprise aux frais du prestataire.

