مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Royaume du Maroc
OFPPT/DRMS

**Avis d'Achat sur Bon de Commande**
**N° : 02-26-ERIUP-AERBA**

La Direction Régionale Marrakech Safi de l'Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs : Travaux d'aménagement de la clôture et de préparation des espaces destinés à l'accueil des unités mobiles au sein du CQP Tahannaout relevant de la Direction régionale Marrakech-Safi de l'OFPPT.**

Consistance de la prestation :

| N° | Désignation | Caractéristiques et spécifications | Unité | Quantité | Garanties exigées |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Démolition d'une partie de mur de clôture pour la création d'un portail métallique double de 5 m de longueur et 2m de hauteur pour faciliter l'entrée des unités mobile au CQP Tahannaout, et réalisation de deux poteaux en béton armé sur les deux cotés avec socle en BA, dallage légèrement armé de l'entrée, enduit, peinture et remise en état des partes dégradées suivant indication du MO évacuation des déchets à la décharge publique | Démolition d'une partie de mur de clôture pour la création d'un portail métallique double de 5 m de longueur et 2m de hauteur pour faciliter l'entrée des unités mobile au CQP Tahannaout, et réalisation de deux poteaux en béton armé sur les deux cotés avec socle en BA, dallage légèrement armé de l'entrée, enduit, peinture et remise en état des partes dégradées suivant indication du MO<br>évacuation des déchets à la décharge publique | Forfait | 1 | caution provisoire de 2% du montant du devis du concurrent |
| 2 | Fourniture et pose d'un portail métallique blindé à deux vantaux, destiné à une ouverture dans un mur de clôture, de dimensions 5,00 × 2,00 m, | Fourniture et pose d'un portail métallique blindé à deux vantaux, destiné à une ouverture dans un mur de clôture, de dimensions 5,00 × 2,00 m, comprenant :<br>Cadre dormant en cornière métallique de 80 × 80 mm, épaisseur 8 mm minimum ;<br>- Cadre dormant en tube métallique carré de 100 × 100 mm, épaisseur 3 mm minimum ;<br>- Ossature des vantaux en tubes rectangulaires de 60 × 40 mm, épaisseur 2,5 mm minimum, avec renforts intérieurs en tubes carrés de 40 × 40 mm, épaisseur 2 mm ;<br>- Habillage en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur minimum ;<br>- Fourniture et pose de paumelles renforcées, serrure de sécurité, poignées et verrous haut et bas ;<br>- Ancrage et scellement du cadre dans les piliers du mur de clôture par des pattes métalliques adaptées ;<br>- Application d'une couche antirouille et de deux couches de peinture de finition.<br>La prestation comprend le transport, la manutention, la pose, les réglages et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution de l'ouvrage. | Unité | 1 | |
| 3 | Réglage et compactage des terrains pour faciliter le transport des unités mobiles | Réglage et compactage des terrains pour faciliter le transport des unités mobiles | Forfait | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Transport, installation et raccordement d'un bloc sanitaire mobile modulaire | Transport, installation et raccordement d'un bloc sanitaire mobile modulaire.<br>Cet article comprend :<br>-Préparation du terrain : décapage, désherbage, nettoyage et nivellement de la surface destinée à recevoir le bloc sanitaire, y compris la réalisation d'un lit de pose en gravette de 8 cm d'épaisseur et la mise en place des socles d'appui nécessaires à sa stabilité.<br>-Transport et installation : transport, déchargement, manutention, mise en place, calage et réglage du bloc sanitaire mobile modulaire.<br>-Raccordement au réseau d'eau potable : réalisation du branchement, y compris les terrassements, les tranchées, la fourniture et la pose des canalisations, raccords et accessoires nécessaires.<br>-Raccordement au réseau d'assainissement : réalisation du branchement par des conduites en PVC de diamètres adaptés, y compris les terrassements, les tranchées, les raccords et accessoires nécessaires à l'évacuation des eaux usées.<br>-Remblaiement et remise en état : remblaiement et compactage des tranchées, évacuation des déblais excédentaires et réfection des surfaces affectées par les travaux.<br>-Signalétique : fourniture et pose de pictogrammes en plexiglas indiquant la destination des sanitaires, selon le choix du Maître d'Ouvrage (MO).<br>-Essais et mise en service : vérification de l'étanchéité des raccordements, contrôle du bon fonctionnement des installations et toutes les sujétions nécessaires à la livraison d'un bloc sanitaire entièrement opérationnel.<br>-Prescriptions particulières : l'entreprise devra faire valider par le MO les emplacements et les points de raccordement aux réseaux existants avant le commencement des travaux. | Ensemble | 4 | caution provisoire de 2% du montant du devis du concurrent |
| 5 | Branchement des unités mobile au réseau d'électricité | Fourniture et pose des câbles toutes dimensions nécessaires au branchement des unités mobiles au réseau d'électricité y/c les équipements de protection et toutes accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement du l'unité mobile. | Forfait | 1 | |
| 6 | Branchement des unités mobile au réseau d'eau potable | Fourniture et pose de tuyauteries de toutes dimension nécessaires au branchement des unités mobiles au réseau d'eau potable y/c toutes sujétions de fourniture et pose (accessoires de branchements, gaine, terrassement...) nécessaires pour le bon fonctionnement du l'unité mobile. | Forfait | 1 | |

· Lieu d'exécution : **CQP TAHANNAOUT,**

· Délai d'exécution : 15 Jours, court à compter de la date de remise du bon de commande.

· La réception de la prestation est subordonnée par la décision de la commission de réception.

· Date et heure limites de réception des devis des concurrents le : 19/11/2026 à 15:00

· Les plis des concurrents seront déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l' adresse www.marchespublics.gov.ma

• Le concurrent qui présente l'offre la moins distante est tenu à déposer une caution provisoire de 2% du montant du devis du concurrent, au nom de la direction régionale Marrakech-Safi de l'OFPPT, précisant l'objet de : **Travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des bâtiments administratifs : Travaux d'aménagement de la clôture et de préparation des espaces destinés à l'accueil des unités mobiles au sein du CQP Tahannaout relevant de la Direction régionale Marrakech-Safi de l'OFPPT.** ainsi que la référence de l'avis d'achat, et ce après la confirmation de son offre dans un délai de 48H. La caution originale doit être déposée au bureau du service logistique de la direction régionale Marrakech-Safi de l'OFPPT (sis à 76 IZIKI Marrakech), si le concurrent ne présente pas cette caution dans les délais mentionnés précédemment, il sera automatiquement écarté, sur ce l'invitation sera envoyée au concurrent suivant selon les mêmes conditions.

Signature et cachet

OFPPT Abdessadek BENCHAKROUNE Directeur Régional Marrakech - SAFI