ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
INSTITUT SUPERIEUR DES PROFESSIONS INFIRMIERES ET TECHNIQUES DE SANTE
RABAT

المملـــــكة المغربيـــة
وزارة الصحـــــــة و الحماية الاجتماعية
المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
الرباط

Avis d'achat sur bon de commande n°43/2026

Le directeur de l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Rabat procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatifs aux marchés publiques.

Objet de la prestation : **Travaux divers au profit de l'ISPITS de Rabat.**

Consistance de la prestation :

	DESIGNATION	CARATRESITIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE DE MESURE	QUANTITE	GARANTIE EXIGE
01	**Travaux divers**	**MODIFICATION DES RÉSEAUX ET D'INSTALLATION POUR LA TRANSFORMATION DE WC EXISTANTS AU SOL EN WC SUSPENDUS AVEC POSE DUN NOUVEAU LAVABO :** 1. Travaux préparatoires et dépose : • Dépose de l'existant : Dépose de la cuvette existante (au sol / à la turque), du réservoir de chasse, de la robinetterie et des accessoires attenants. • Évacuation : Descellement, évacuation des gravats et mise en décharge publique des anciens équipements. • Préparation des supports : Remise en état des sols et des murs impactés par la dépose pour permettre l'intervention. 2. Modifications des réseaux (Plomberie) • Réseau d'évacuation : Modification et adaptation de la pipe d'évacuation en PVC pour l'ajuster au raccordement du futur bâti-support passage d'une	Forfait	1	Première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur

		évacuation verticale à une évacuation horizontale. • Réseau d'alimentation : Modification de l'alimentation en eau froide, intégration d'un robinet d'arrêt et raccordement au réservoir du bâti-support. 3. Fourniture et pose du système WC suspendu : • Bâti-support : Fourniture et fixation d'un bâti-support autoportant, certifié NF, avec réservoir de chasse à mécanisme double touche. • Cuvette suspendue : Fourniture et pose d'une cuvette suspendue en céramique blanche, de préférence sans bride (rimless) pour faciliter l'entretien, fixée sur le bâti-support. • Abattant : Fourniture et pose d'un abattant double thermoformé, équipé de charnières en acier inoxydable et d'un système de frein de chute (chute amortie). • Plaque de commande : Fourniture et pose d'une plaque de déclenchement double touche, finition au choix du maître d'ouvrage chromée. 4. Habillage et finitions • Coffrage du bâti-support : Réalisation d'un habillage/coffrage du bâti-support en plaques de plâtre hydrofuges (type BA13 hydro) sur ossature métallique, prêt à recevoir la finition. • Trappe de visite : Aménagement d'un accès technique si nécessaire.			

		• Raccords de revêtement : Remise en état des revêtements de sol (carrelage) et muraux. • Étanchéité : Réalisation de joints d'étanchéité périphériques à la pompe (silicone sanitaire fongicide) entre la cuvette et le nouvel habillage. 5. Essais et mise en service • Contrôles : Essais d'étanchéité des raccordements (alimentation et évacuation). • Réglages : Vérification du bon fonctionnement du mécanisme de chasse et du flotteur. • Nettoyage : Nettoyage du site après travaux 6. Le présent poste comprend toutes les sujétions de main-d'œuvre, d'outillage, de matériel et de consommables nécessaires à la réalisation complète des prestations suivantes, conformément aux règles de l'art : • Consignation et sécurité : Coupure préalable des alimentations en eau (froide/chaude) et mise en sécurité du réseau en amont de la zone d'intervention. • Dépose soignée : o Démontage méthodique du lavabo existant, de sa robinetterie, de son vidage et de ses accessoires de fixation. o Préservation intégrale des équipements déposés en vue de leur réutilisation. o Nettoyage, détartrage et stockage provisoire			

		.			
02	**Travaux divers**	**UN HABILLAGE EN BARDAGE BOIS INCLUANT LA PORTE :** Fourniture et pose d'un revêtement de façade en bardage bois, y compris l'habillage d'une porte d'accès affleurante avec finition identique afin d'assurer la continuité visuelle de la façade. Quantité : 9m carré	Forfait	1	première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur
03	**Travaux divers**	**PAPIER PEINT TEXTILE :** Fourniture et habillage décoratif d'une bibliothèque en papier peint textile, y compris traitement complet des niches en bois intégrées Prestation d'habillage intérieur et extérieur d'une bibliothèque sur mesure, Les découpes soignées, l'ajustement des raccords de motifs, le marouflage et les finitions nettes aux jonctions. Quantité 73m carré (Avec les portes du bibliothèque)	Forfait	1	Première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur
04	**Travaux divers**	**ÉCLAIRAGE LED :** Travaux de modernisation et d'installation d'éclairage LED basse consommation pour la bibliothèque, incluant la mise en lumière intégrée de l'ensemble des niches et du mobilier de lecture. Éclairage général : Remplacement des luminaires existants par des sources LED à haute efficacité énergétique dans l'ensemble des espaces de la bibliothèque. Éclairage architectural et d'ambiance : Intégration d'un éclairage LED linéaire (rubans ou	Forfait	1	Première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur

		réglettes) sur mesure à l'intérieur de toutes les niches. • Température de couleur : 2700K et 3000K pour créer une ambiance chaleureuse et propice • Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : IRC supérieur à 90 pour le confort visuel des lecteurs et une bonne restitution. • Intégration invisible : les profilés et les câblages dans les niches doivent être totalement invisibles pour garantir un rendu esthétique parfait.			
05	**Travaux divers**	**PORTES BIBLIOTHEQUE :** Remplacement des portes de la bibliothèque : Dépose des anciennes menuiseries et fourniture, pose et installation de nouvelles portes en chêne massif, y compris les accessoires de quincaillerie (poignées et charnières)	Forfait	1	Première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur
06	**Travaux divers**	**PARQUET :** Travaux de dépose d'ancien parquet, fourniture et pose d'un nouveau revêtement de sol en parquet 28 m carré. • 1 : Dépose et préparation des supports o Dépose soignée de l'ancien parquet existant et des plinthes. o Évacuation et mise en décharge des gravats. o Nettoyage, grattage et aspiration de la surface. o Travaux de ragréage ou de remise à niveau du support • 2 : Fourniture du nouveau revêtement o Fourniture des lames de parquet massif o Fourniture de la sous-couche isolante (thermique et acoustique). o Fourniture des accessoires de finition (plinthes, barres de seuil).	Forfait	1	Première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur

		• 3 : Pose et finitions o Pose de la sous-couche et du nouveau parquet selon les règles de l'art o Pose des plinthes assorties et des barres de seuil. o Nettoyage de fin de chantier.			
07	**Travaux divers**	**FENETRES :** Travaux de réparation et de remise en état des fenêtres, comprenant la préparation et la peinture des cadres y compris la réparation des grilles de protection, ainsi que la fourniture et la pose de vitrages fumés. Dimensions 224 cm (largeur) x 127 cm (hauteur)	Forfait	1	Première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur
08	**Travaux divers**	**STORES :** Dépose des anciens stores et fourniture et pose de nouveaux stores enrouleurs Type de store : Store enrouleur intérieur à manœuvre manuelle par chaînette Matière / Tissu : Tissu tamisant polyester haute résistance, filtrant la lumière tout en préservant l'intimité et en protégeant des regards Dimensions unitaires : Largeur 260 cm x Hauteur 160 cm Quantité : 3 ensembles Inclus dans la prestation : • Dépose, enlèvement et mise en décharge éventuelle des 3 anciens stores. • Fourniture des 3 stores enrouleurs sur mesure avec tube d'enroulement en aluminium, barre de lestage et supports de fixation murale. • Pose, réglage des fins de course et mise en service sur site.	Forfait	1	Première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur

09	**Travaux divers**	**TRAVAUX DE FOURNITURE ET DE POSE DE REVÊTEMENT DE SOL EN PARQUET :** • Homogène/hétérogène en rouleau (type PARQUET), épaisseur minimale de 4 mm, haute résistance au trafic (Surface 24 m carré) • Comprend le ragréage du sol, le collage en plein, les soudures à chaud des joints et la pose de plinthes assorties.	Forfait	1	Première qualité, finition impeccable selon norme en vigueur

Lieu de l'exécution : ISPITS de Rabat.

Délai d'exécution : 20 JOURS

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à Rabat

Les plis contenant les devis doivent être déposés par voie électronique via le portail marocain des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).

Le 16/11/2026

CHIKI Zakaria
Directeur de L'Institut Supérieur des Professions
Infirmières et Techniques de Santé - RABAT