ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE
RÉGION DE L'ORIENTAL
DÉLÉGATION PROVINCIALE DE TAOURIRT

المملكة المغربية
وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية
جهة الشرق
مندوبية إقليم تاوريرت

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Délégation Provinciale de Taourirt

Avis d'Achat sur Bon de Commande N°85/2026/DMSPST

Le chef de service économique et administratif du ministre de la santé et de la protection sociale à la province de TAOURIRT procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaâbane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet : Travaux d'entretien et de réparation de deux logements de fonction du centre de sante rural BNI REIS et deux logements de fonction du centre de sante rural OULED MHAMED relevant de la délégation provinciale de la santé et protection sociale TAOURIRT.

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Unité de mesure	Quantité
1	Application de deux couches de peinture vinylique spéciale façade, mate ou satinée selon choix du maitre d'ouvrage. Peinture de qualité professionnelle de 1er choix. L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.	M2	600
2	Application d'une couche d'impression constituée d'une peinture vinylique sur murs intérieurs et plafond diluée à 10%, • Réalisation d'un enduit de ratissage au couteau à l'aide de deux couches croisées d'enduit • Ponçage soigné de l'enduit et dépoussiérage,	M2	800

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Délégation Provinciale de Taourirt

	• Application d'une première couche de peinture vinylique pure, non diluée, • Application d'une deuxième couche de peinture vinylique pure, non diluée et croisée, appliquée au rouleau, L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art, aux règlements en vigueur, aux recommandations du fabricant, et aux instructions de la Maîtrise d'Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.		
3	Pose des panneaux sandwich de type Dalakit ou équivalent : surface globale 22m2 Façades et côtés : en panneau sandwich d'épaisseur de 40mm, face extérieure en acier galvanisé ou aluminium, noyau en mousse pour isolation thermique et phonique, fixation en acier galvanisé et joint isolant.Hauteur globale : 2,5 m. y compris Trois (3) portes isolantes : en panneau sandwich de dimension 2,10m*90cm pour chaque porte et deux (2) fenêtres 1,30m*1m pour chaque fenêtre. En aluminium.	M2	22
4	Pose des panneaux de Dalakit pour Toiture d'épaisseurs 40mm fixation en acier galvanisé dimension 70mm*40mm d épaisseurs 1.8mm surface globale 17m2 avec une pente pour l'écoulement des eaux pluviales et gouttières périphériques en galvanise, fixation en acier galvanisé et joint isolant.	M2	17
5	Grille de défense pour une surface globale en acier carre pleine de dimensions 12mm croisées d'espace 10cm.	M2	9

6	Réparation des portes extérieures principales métalliques ou bois y compris le changement canon.la serrure encastrée avec poignet métallique ou bois 1er choix .vitres . Peinture Glycéro de ladite porte y compris toutes sujétions.	U	4
7	Réparation des portes et placards intérieur en bois y compris le changement de la canon .serrure encastrée avec poignet 1er choix .vitres . Peinture Glycéro de ladite porte et placards avec étagères y compris toutes sujétions.	U	14
8	Réparation et entretien des systèmes de fermeture des fenêtres y/c quincaillerie .vitres, peinture et tous accessoires nécessaires à la fixation, à la fermeture et ouverture des fenêtres et leur étanchéité.	U	16
9	Entretien et remise en état des toilettes, comprenant la dépose des mécanismes défectueux, la fourniture et la pose de nouveaux mécanismes de chasse d'eau complets, le réglage, les essais de fonctionnement, le remplacement des petites fournitures nécessaires (joints, raccords, visserie. Robinet) .	U	4
10	Entretien des lavabos comprenant le démontage des éléments défectueux, le remplacement des robinets existants par des robinets neufs, la vérification des raccordements d'alimentation et d'évacuation, le remplacement des joints si nécessaire, les réglages, les essais de fonctionnement.	U	4
11	Entretien de la plomberie et de l'évacuation des eaux uses et remise en état des	U	4

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Délégation Provinciale de Taourirt

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Délégation Provinciale de Taourirt

	canalisations si nécessaire, comprenant l'inspection générale du réseau d'alimentation et d'évacuation, la vérification de l'étanchéité des raccords et des conduites, le resserrage des assemblages, le débouchage si nécessaire, la détection des fuites éventuelles, les essais de fonctionnement, ainsi que toutes les opérations nécessaires au bon état de fonctionnement des installations.		
12	Raccordement de l'évier aux réseaux d'alimentation en eau froide et en eau chaude -Fixation et la remise en état de l'évier afin d'assurer sa stabilité et son utilisation dans les bonnes conditions -installation d'un nouveau robinet adapté aux besoins de l'unité : robinet et flexible -la mise en place et le raccordement de la tuyauterie destinée au drainage et à l'évacuation des eaux usées.	U	4
13	Revêtement en carreaux REV-SOL Ouvrage payé au mètre carré. Y compris dallage de 10 cm en béton Ouvrage payé au mètre carré.	M2	60
14	Entretien de réseaux d'électricité et remise en état des prise et interrupteur si nécessaire, comprenant l'inspection générale du réseau d'électricité des raccords et des boite de dérivation .visibles, TGBT et changement des lampes .les essais de fonctionnement, ainsi que toutes les opérations nécessaires au bon état de fonctionnement des installations.	U	4

15	DECAPAGE d'enduit existant y compris grattage et nettoyage évacuation à la décharge publique. Application d'une couche de finition en mortier dite '' FINO'' d'une épaisseur minimale de 5mm à passer en bouclier fortement dosée y compris insertion des grillages	M2	20

- **Lieu de livraison :**
  - CSR1 BNI REIS.
  - CSR1 OULAD M'HAMMED.
- **Délai de livraison de la prestation :** Sept (7) jours à compter de la date de notification du visa du BC.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents :** le 19/11/2026

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible via l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

Chef de Service Administrati et Economique par Interim
RABHI Mohamed

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Délégation Provinciale de Taourirt