Royaume Du Maroc

Ministère de la justice

La direction provinciale de la justice de Rabat

17 NOV 2026

N. 5495

Avis d'achat sur bon de commande N° 59/DPJ-R/2026

La direction provinciale de Rabat procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret no 2.22.431relatif aux marchés publics

Client : La direction provinciale de la justice de Rabat

Objet : Entretien des bâtiments abritant les tribunaux de la circonscription judiciaire de rabat

N°	**Désignation**	unité	Qte	Prix unitaire	Prix total
1	**Fourniture et confection d'un caisson** - En bois massif de haute qualité, de préférence en lettre, avec panneaux horizontaux d'une épaisseur minimale de 20 mm, soigneusement assemblés et traités pour garantir leur solidité et leur durabilité. • Dimensions hors tout : 2,35 m (largeur) × 0,80 m (profondeur) × 2,40 m (hauteur) • Porte latérale : Hauteur de 1,20 m équipée de charnières métalliques robustes, d'une poignée et d'un système de verrouillage. • Socle de base : Hauteur de 10 cm, assurant la stabilité de l'ensemble. • Finition : Ponçage soigné, Traitement protecteur du bois et application d'un vernis de qualité. • Accessoires : Quincaillerie métallique de bonne qualité. L'ensemble devra être solide stable et parfaitement fini et livré monter prêt à l'utilisation. **Voire illustration si joint**	Caisson	8		
2	**Fourniture et pose de cloisons amovible)** Ce cloison comprend: -Double vitrage stadip de 8 mm.D'épaisseur y compris châssis en aluminium - Double panneaux de particules de bois reconstitué de 12 mm d'épaisseur et de 1 m de hauteur (placaje acajou) Y compris, toutes sujétions de fournitures pose et mise en œuvrescellement, ouvrage payé ou mètre carré	M2	83.33		

3	**Fourniture et pose de parquet stratifie** Décor : chêne Malt. Épaisseur : 12 mm. Largeur 190,5 mm Longueur 1257 mn Finition synchrone reliefreproduisant l'aspect et le toucher du parquet ventable chan freins : chanfrein en v sur les 4 cotés Système d'assemblage clic+ type se pose Flottante Resistance à l'abrasion ACS, aux chocs ic3 aux tacheset À l'eau	M2	80		
4	**Fourniture et pose d'une Escalier métallique de secours.** Situé à l'extérieur du bâtiment, composé de limons et paliers pour 5 étages, de hauteur maximale d'étage 3 m, droit et à 2 volées droités avec une largeur utile de 0,8 pour une charge d'exploitation de 400 kg/m². Euro classe A1 de réaction an feu, selon NF en 13501-1, élaborée en atelier et monteé in situ via des assemblages soudés. Composé de fondation en béton armé, réalisé avec beton Confectionné sur le chantier BCN = CPJ-CEM II /A 32,5-TP-B30 TP-B30-15/25-E2a-BA-P18-305 coulage avec des moyens manuels et acier Fe E500 avec une quantité approximative de 50 kg/m³ bétonnée, sur couche de beton de propreté, au fond de l'excavation préalablement réalisé. Structure métallique de profilés d'acier S275JR Laminé à chaud Constituée de 2 Supports intermédiaires avec profilés HEB, une poutre limon avec profilés IPE et une poutre console pour support de la poutre de palier avec profiles HEB. Marches et paliers de tôle larme en acier de 3 mm d'épaisseur a libé en acier laminé à froid de 40x20x1,5 mm et 20x20x1,5 mm. Mise en place dans tout son périmètre et dans la trémie de l'escalier Comprend les plaques d'ancrage à la fondation et à la structure du bâtiment, les pièces spéciales et les épointages Longueur de Echelle, 17 m et largeur 2,80m.	U	2		
5	**Fourniture et pose de portes métalliques** Fourniture et pose d'une porte métallique à un ou deux vantaux, de dimensions 1,00 m × 2,20 m, réalisée en tôle d'acier galvanisé, avec cadre dormant et ouvrant en profilés métalliques appropriés. L'ensemble comprend : Cadre dormant en profilés métalliques. Vantail en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur appropriée. Renforts intérieurs métalliques. Paumelles robustes et accessoires de fixation. Serrure de sûreté avec poignée et garnitures. Butées et système de fermeture.	u	3		

	Traitement antirouille et application d'une peinture de finition. Scellement, réglage et fixation de l'ensemble. Toutes sujétions de fourniture, transport et pose. Le prix comprend : la fourniture, la fabrication, le transport, la pose et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux				
6	**Fourniture et pose de stores à enroulement** Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose de stores à enroulement Ce prix concerne la fourniture et l'installation des stores en tissus comprend les prestations suivantes : □ Supports pour fixation □ Barre de lestage apparente, en aluminium laqué. □ La chainette à billes plastiques ou métal. La marque et la couleur seront présentées à l'agrément du Maitre d'ouvrage. Y compris toutes sujétions Ouvrage payé au mètre carré	M2	35		
7	Fourniture et pose d'un châssis à grille métallique , constitué d'un cadre en profilés métalliques et de barreaux verticaux et horizontaux assemblés par soudure, y compris traitement antirouille, peinture de finition, fixation, scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose. Ouvrage payé par m2	M2	2.5		
8	Ce prix rémunère la protection métallique en fer rond plein de 20mm tous les 10cm moulés et enfilés sur fer plat de 35mm x 5mm avec des traverses en fer plat tous les 40cm. Le tout monté sur cadre ouvrant, en fer carré de 50x50mm, Cadre en fer carré de 50x50mm et Pattes de scellement tous les 40cm. Porte métallique barreaudée de la même manière y compris 4 paumelles métalliques, verrous, cadenas 1er choix. 2 couches d'antirouille 2 couches de peinture laquée 1er choix Y compris toutes sujétions de fourniture, scellement, pose et mise en œuvre sans aucune plus-value ou coefficient, PAYÉ AU METRE CARRE	M2	20		
9	Fourniture et pose Les revêtements en carreaux en grès cérame; y compris: - Nettoyage des supports . - Forme 5cm d'épaisseur minimum dosée à 300kg /m3 - Fourniture et pose des carreaux soufflant de mortier. Ouvrage payé par m2	M2	34		
10	.	F	1		

	Fourniture et pose de cloison amovible demi-vitrée, composée d'une partie basse pleine et d'une partie haute vitrée, permettant de délimiter les espaces tout en conservant la luminosité naturelle. Y compris le plafond en aluminium (3.00m x 3.00m)et dalle au sol en béton armé et carreaux en grés cérame(3.00m × 3.00m) Dimension 3.00m de longueur et 3.00m de largeur et 2.30 de Hauteur. L'ouvrage payé au Forfait				

-illustration article N°1

