Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région de Rabat Salé Kenitra
Préfecture de Rabat
Conseil de la Préfecture de Rabat

17 NOV. 2026

Avis d'achat sur bon de commande n°14/2026

Le Président du Conseil de la Préfecture de Rabat procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Etude technique et suivi d'exécution relatifs à l'achèvement de construction et équipement d'un centre pour l'insertion de la femme en situation difficile à l'arrondissement Youssoufia - Rabat

Consistance de la Prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
1	**Mission 1 : Diagnostic technique et état des lieux**	Cette mission comprend : • Visite et inspection détaillée du bâtiment existant. • Évaluation du taux d'avancement des travaux. • Vérification de l'état des ouvrages de gros œuvre. • Identification des dégradations et malfaçons éventuelles. • Vérification des installations techniques déjà réalisées. • Identification des travaux restant à exécuter. **L'attributaire du Bon de commande devra présenter au maitre d'ouvrage au titre de cette mission un rapport de diagnostic technique détaillé accompagné de photographie**	**Forfait**	**1**	
2	**Mission 2 : Préparation du dossier de consultation des entreprises**	L'attributaire du Bon de commande établira les documents techniques nécessaires à la consultation relative aux travaux d'achèvement, comprenant : • Plans techniques d'exécution. • Notes de calcul nécessaires. • Cahier des prescriptions spéciales techniques. • Descriptif détaillé des ouvrages. • Bordereau des prix et détail estimatif. • Quantitatif détaillé des travaux. • Spécifications techniques des matériaux et équipements.	**Forfait**	**1**	

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
3	**Mission 3 : Suivi des travaux**	L'attributaire du Bon de commande assurera le suivi technique des travaux d'achèvement, notamment : • Contrôle de conformité des travaux par rapport aux plans approuvés. • Vérification de la qualité des matériaux et équipements. • Contrôle des installations électriques, sanitaires et techniques. • Vérification des ouvrages avant leur recouvrement. • Participation aux réunions de chantier. • Établissement des comptes rendus de chantier. • Vérification des attachements et des décomptes. • Suivi de l'avancement physique et financier des travaux. • Proposition de solutions techniques aux problèmes rencontrés. • Signalement des anomalies et non-conformités au maître d'ouvrage. L'attributaire du Bon de commande devra effectuer au minimum deux visites de chantier par semaine, ou selon la fréquence arrêtée par le maître d'ouvrage en fonction de l'avancement et de la nature des travaux. **L'attributaire du bon de commande devra présenter au maitre d'ouvrage au titre de cette mission :** • **Les Rapports et comptes rendus de chantier** • **Les Rapports de conformité et observations**	**Forfait**	**1**	

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
4	**Mission 4 : la réception des travaux**	L'attributaire du Bon de commande assistera le maître d'ouvrage lors des opérations de réception provisoire et définitive. Cette mission comprend : • Vérification de l'achèvement des travaux. • Contrôle du fonctionnement des installations. • Participation aux essais techniques. • Établissement des listes de réserves. • Vérification de la levée des réserves. • Vérification des plans de récolement. • Assistance à l'établissement des procès-verbaux de réceptions provisoire et définitive. L'attributaire du Bon de commande devra présenter au maitre d'ouvrage au titre de cette mission : • **Procès-verbaux, listes de réserves et rapports** • **Rapport final et plans de récolement vérifiés** **NB 1 :** **Le concurrent doit disposer d'un Certificat d'agrément encore valide délivré par le Ministère chargé de l'équipement dans les domaines suivants :** ***D14 : Calcul des structures pour bâtiments à tous usages** ***D15 : Courant fort et courant faible pour bâtiments à tous usages** ***D16 : Réseaux des fluides pour bâtiments à tous usages** ***D17 : Voirie, réseaux d'assainissement et eau potable** NB 2 : **Une visite des lieux sera organisée le 19/11/2026 à 11 heures au Centre pour l'insertion de la femme en situation difficile, l'entrée du Centre non encore achevé est situé à l'avenue Fatouaka (شارع فطواكة), Prés de Dar Bargach et du marché de proximité Fatouaka Arrondissement Youssoufia – Rabat.**	**Forfait**	**1**	

Lieu d'exécution : Centre pour l'insertion de la femme en situation difficile situé à l'arrondissement Youssoufia - Rabat

Délai d'exécution : six (6) mois à compter du lendemain de la notification du Bon de commande à l'attributaire

Date et heures limites de réception des devis des concurrents : Le 20/11/2026 à 14h

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

Royaume du Maroc
Wilaya de la Région de Rabat - Salé - Kénitra
Conseil de la Préfecture de Rabat
Préfecture de Rabat
Ministère de l'Intérieur

Le Président du Conseil de la Préfecture de Rabat

Signé : Abdelaziz DEROUICHE

N. Kerakchou
B. Marchés

S.FML