ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire, de la Formation Professionnelle et de la Qualification

Académie Régionale d'Éducation et de Formation Rabat - Salé - Kénitra

DIRECTION PROVINCIALE DE SIDI KACEM

Avis d'achat sur bon de commande

N°37/DPSK/2026

Le Directeur provincial de l'Académie Régionale de l'Education et de la Formation - Région Rabat-Salé-Kénitra - de sidi Kacem, procède à l'entretien sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : Entretien de l'internat du Lycée collégial AZZAYTOUNE a la commune MRABIH province de Sidi Kacem.

N°	Désignation	Caractéristiques	Unité	Qté
1	Curage de fosses septiques existantes et reprise des dégradations en béton armé (prise en compte de la reconstruction en cas d'état dégradé ou non réutilisable) ainsi que le curage des réseaux d'assainissement et branchement au réseau d'assainissement communal.(le cas echéant).	Curage des fosses septiques, la démolition et l'évacuation des parties non réutilisables, la reprise en béton armé, les réparations d'étanchéité locales, le curage des réseaux d'assainissement et l'évacuation réglementaire des déchets. En cas de fosse septique existante non utilisable, le maître d'ouvrage a le droit d'inviter l'entreprise à procéder à la reconstruction d'une nouvelle fosse, avec une étude d'exécution à la charge de l'entreprise, validée par le maître d'ouvrage. - Le présent prix concerne le curage des conduites et les regards et la réfection des conduites qui sont obturées cassées ou colmatées, l'intervention de l'entreprise se fera suivant les instructions du maître d'ouvrage, mais d'une façon générale sans détériorer Le dallage, revêtements, murs, équipements existants. Pour les éléments à curer ou à réfectionner à l'intérieur des bâtiments. L'intervention se fera quand c'est possible de l'extérieur des bâtiments. L'opération comprend :	FT	1

		-Ouverture de tranchée dans tout terrain y compris dans la roche ou dans le dallage des bâtiments à toute profondeur et l'évacuation des terres excédentaires. -Décolmatage des conduites de tout diamètre, regards. -Reprise des joints, raccords et jonctions détériores avec mortier dosé à 400Kg de ciment avec incorporation de produit de colle et d'un hydrofuge de SIKA ou similaire. Ouvrage payé au Forfait comprenant tous les travaux nécessaires à leur parfaite réalisation -Branchement au réseau d'assainissement communal (le cas échéant) ou réservation de l'emplacement, selon la décision du maître d'ouvrage.		
2	Regards d'évacuation toute dimension	Ce prix rémunère la réalisation des regards de toute dimension avec tampon en béton. Ouvrage payé à l'unité, y compris toutes sujétions de réalisation, étaiement, blindage, fabrication, transport, manutention, accessoires, coupes, main d'œuvre et mise en œuvre,	U	9
3	Descente d'eau en fonte pluvial D 110	Fourniture et pose de descentes pluviales en fonte DN110, y compris raccordements, fixations et essais	ML	18
4	Siphone de sol	Fourniture et pose de siphon de sol de 0,2m en fonte ou en inox modèle préalablement agrée par la maitrise d'œuvre. Y compris platine et pipe en plomb jusqu' au plomb jusqu' à la chute au regard.	U	7
5	Robinet de puisage	Fourniture et la pose d'un robinet de puisage en laiton et toutes sujétions de raccordement, accessoires, fixation, pose et mise en œuvre	U	15
6	Curage et réparation des W.C. et salle de bain existants	curage et la réparation des installations sanitaires existantes dans les W.C. et salles de bains, y compris le remplacement des éléments défectueux et la remise en état des installations	U	24

7	Vérification et remise en état de l'installation de plomberie y/c raccordement et tuyauterie et branchement au réseau extérieur	Vérification et remise en état de l'installation de plomberie y/c raccordement et tuyauterie et branchement au réseau extérieur	Ens	1
8	Vérification et remise en état de l'installation d'assainissement y/c raccordement, tuyauterie et branchement au réseau extérieur	Vérification et remise en état de l'installation d'assainissement y/c raccordement, tuyauterie et branchement au réseau extérieur	Ens	1
9	Revision et réfection du réseau d'éléctricité	Travaux nécessaires à la remise en état de l'installation électrique existante, incluant les travaux suivants : •Câble armé tout diamètre : Fourniture et pose de conducteurs en câble de tout diamètre, y compris les travaux de terrassement, de remblai, l'évacuation des gravats, la pose de grillage avertisseur, ainsi que tous les raccords nécessaires. Cela inclut les boîtes de passage, les boîtes de connexion et toutes les autres sujétions nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l'installation.	Ens	1
10	Fourniture et la pose d'un Robinet d'arrêt PPR tout diametre	Fourniture et la pose d'un Robinet d'arrêt PPR tout diametre	U	6

Lieu d'exécution : Lycée collégial AZZAYTOUNE a la commune MRABIH province de Sidi Kacem.

Délais d'exécution de la prestation : 10 jours.

Caution provisoire :

Le soumissionnaire doit présenter une caution provisoire de 1 600.00 DHS (Mille Six cent DIRHAMS).

- Soit déposée physiquement au bureau d'ordre de la direction provinciale de sidi Kacem, soit transmise par voie électronique sécurisée, signée électroniquement par l'établissement bancaire émetteur à l'adresse suivante : **saafdpsk@gmail.com**
- Soit communiquée par tout moyen permettant d'en certifier réception et ce, avant la date et l'heure limites de dépôt des offres.

Conformément aux dispositions de la loi n°104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Mise en œuvre par le décret n°2-14-116 du 2 Ramadan 1435 (30 juin 2014), le soumissionnaire demeure tenu de proposer des prix raisonnables et justifiés, reflétant la réalité du marché et les conditions normales d'exécution.

Les prestations devront être réalisées conformément aux normes techniques en

Vigueur et aux règles de l'art.

Tout devis incomplet ou ne répondant pas aux conditions fixées dans le présent avis sera écarte.

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 19/11/2026 à 12h 00min.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

Royaume du Maroc * Académie Régionale d'éducation et de formation * Région RABAT-SALE-KENITRA * Direction Provinciale de Sidi Kacem

DIRECTION PROVINCIALE DE SIDI KACEM

Le Directeur Provincial

Abdelkebir EL MANIA