Royaume du Maroc
Chef du Gouvernement
Délégation Générale à l'Administration
Pénitentiaire et à la Réinsertion
Prison Locale Tanger 2

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 50/2026

Le Directeur de la Prison Locale Tanger 2 procède à l'achat sur bon de commande des prestation objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Aménagement du WC du bureau de directeur de la Prison Locale Tanger 2.

Consistance de la prestation :

N°	Désignations et Caractéristiques	Unité de mesure	Quantité
1	Démolition de maconnerie y compris évacuation Ces travaux comprennent : Démolitions des cloisons simples et murs de toutes natures, toutes épaisseurs et toutes dimensions, y compris nettoyage des détritus et enlèvement des gravats, mise à niveau, évacuation à la décharge publique.	M2	10
2	WC a l'anglaise Fourniture et pose d'un ensemble de W.C à l'Anglaise comprenant : Un W.C avec réservoir de marque ROCA de couleur blanche série GIRALDA ou équivalent. Pose et raccordement d'un ensemble de vidange en P.V.C Ø110, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.	U	1
3	Lavabo vasque Fourniture et pose d'un lavabo vasque en porcelaine vitrifiée de 60 x 40, ou de dimension approximative, posé sur colonne de même nature et couleur avec couvre-joint, vidange à tirette, siphon, robinetterie mitigeuren INOX 1er choix. y compris raccordements, alimentation en cuivre, vidange en PVC, Le raccordement en eau se fera par tube cuivre de diamètre 12 et l'évacuation se fera en PVC Ø 50. y compris pose et fixations des tubes cuivre et toutes fournitures de raccordements lavabo et robinetterie et toutes sujétions.	U	1
4	Bidet Fourniture et pose d'un ensemble de bidet de marque ROCA de couleur blanche ou équivalent, robinetterie mitigeur. Pose et raccordement d'un ensemble de vidange en P.V.C Ø50, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.	U	1
5	Receveur douche Fourniture et pose d'un receveur de douche 60x60 de marque ROCA de couleur blanche ou equivalent, robinetterie mitigeur en INOX 1er choix, douchette. Pose et raccordement d'un ensemble de vidange en P.V.C Ø50, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.	U	1
6	Chauffe-eau electrique 50L Le prix comprend, la fourniture et pose de chauffe-eau électrique de 50 litres, y compris groupe de sécurité, fixation alimentation	U	1

	électrique câblage, filerie, prise de courant et toute sujétion de mise en œuvre.		
7	**Descente d'evacuation en pvc ø 110** Fourniture et pose de tuyauterie en P.V.C. classe feu M1 pour évacuation des eaux usées, eaux vannes (max 6m de longueur) y compris la tuyauterie en P.V.C. à emboîtement, les bouchons de dégorgement au niveau des trappes de visite et à la déviation de direction, les coupes, les pièces façonnées, les ouvertures d'inspection, les branchements, les joints, les coudes, les culottes et doubles culottes, les colliers, les raccords, les embranchements, les fixations et toutes sujétions.	F	1
8	**Racordement eau** Fourniture et pose de conduite en Polypropylène haute densité PN 20 de marque ARIETE ou équivalent, avec raccords en PP-R selon les normes, y compris, raccords, collier, brides, vannes et toutes fournitures et sujétions d'exécution pour le racordement des wc, bidet, chauffe-eau, lavabo et douche.	F	1
9	**Etanchéité legère des salles d'eau** Étanchéité sera réalisée en : 1 couche E.I.F. 1 couche E.A.C. 1,5 Kg/m². 1 feutre bitume type 36 S. 1 couche E.A.C. 1,5 Kg/m². L'étanchéité sera relevée sur les murs et cloisons sur une hauteur de 0,30 m minimum et 2,20 m au droit des douches.	M2	10
10	**Revetement mural et sol en carreaux** Fourniture et pose de revêtement de mur en carreaux 1er choix, y comprise decapage d'enduit existant, colle, plinthes sujétions de fourniture et pose.	M2	25
11	**Miroir et accessoires** Fourniture et pose de: 01 miroir 01 PORTE PAPIER HYGIÉNIQUE en inox 01 PORTE SAVON en inox 01 porte serviettes.	ENS	01
12	**Maçonnerie en Brique T6** Fourniture et pose des Briques terre cuite T6 creus, de première qualité.	M2	10
13	**Enduit de ciment** Il sera exécuté suivant les normes en deux couches et les opérations suivantes : Couche de dégrossissage imperméable Couche de finition, passée au bouclier dite « FINO » de 0,005.	M2	20
14	Fourniture et pose de peinture décorative écologique YAKOUT ou similaire y compris : - Grattage et ponçage de la peinture existante ; - Traitement des fissures et des taches humides si nécessaire ; - Application d'une couche d'impression avec le produit PRIMOREX de marque ASTRAL ou équivalent ; - Couche d'enduit avant peinture ; - Application de deux couches de la peinture décorative (couleur au choix du maitre d'ouvrage).	M2	140
15	Fourniture et pose de peinture vinylique sur plafond y compris deux couches de peinture.	M2	45

Lieu d'exécution : Prison Locale Tanger 2.
Délai d'exécution : 1 mois.

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 19/11/2026 à 12H00.

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublic.gov.ma.

A Tanger, le 17/11/2026

Le Directeur :

(Maitre d'Ouvrage)

