AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 105/2026/DRANEF-MS

La Direction Régionale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Marrakech-Safi (DRANEF-MS) procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :
Contrôle et suivi des travaux d'aménagement et de réhabilitation de la maison forestière Tassa Ouirgane – Zone d'Ouirgane, située dans la CR d'Ouirgane – Province d'Al Haouz (Conformément au bordereau des prix figurant en annexe).

N°	Désignation des prestations	Unité	Qté	Garanties Exiges
1	Suivi de chantier et réception provisoire des travaux d'aménagement et de réhabilitation de la maison forestière Tassa Ouirgane.	Forfait	1	Oui
2	Réception définitive des travaux d'aménagement et de réhabilitation de la maison forestière Tassa Ouirgane.	Forfait	1	Oui

-Lieu d'exécution : Province d'Al Haouz.
-Délai d'exécution de la prestation : Jusqu'à la réception définitive du marché.
-Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 12h00 mn.
-Adresse de dépôt des devis des concurrents :
-Les plis des concurrents peuvent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics www.marchéspublics.gov.ma.

N.B : - Ci-joint le bordereau des prix du marché : N° 10/2026/DRANEF-MS.
- **Garanties exigées : Le concurrent dont l'offre est retenue doit présenter au siège de la DRANEF-MS (Ex-Villa Jeannate, Cité Boukar, Bab Doukkala-Marrakech), au plus tard 03 jours ouvrables après la confirmation de son offre et avant l'attribution du bon de commande correspondant, une caution bancaire d'un montant Deux Mille Dirhams (2000.00Dhs) au profit du Directeur Régionale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts de Marrakech- Safi (DRANEF-MS), faute de quoi son offre sera écartée. Ladite caution sera libérée après avoir exécuté la dépense en question, le cas contraire sa confiscation au profit de la DRANEF-MS.**

ROYAUME DU MAROC
AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORETS
Abdelaziz HAJJAJI
Directeur Régional
Marrakech-Safi

DESCRIPTION TECHNIQUE

Le présent bon de commande a pour objet d'assurer le contrôle et le suivi des travaux d'aménagement et de réhabilitation de la maison forestière Tassa Ouirgane – Zone d'Ouirgane, située dans la CR d'Ouirgane – Province d'Al Haouz. Le détail de la maison foretière concernée figure dans le tableau ci-après.

Poste	Commune Territoriale/Arrondissement	Province/ Préfecture
Maison forestière Tassa Ouirgane – Zone d'Ouirgane.	Ouirgane	Al Haouz

I : SUIVI DE CHANTIER ET RECEPTION PROVISOIRE :

Le bureau d'études techniques (BET) assurera le contrôle et suivi de l'exécution des travaux, en veillant au strict respect des prescriptions contractuelles (qualité, délais, coûts).

Ses missions seront notamment les suivantes :

- **Suivi technique :**
  - Vérification de la conformité des travaux par rapport aux plans et aux spécifications techniques et au planning.
  - Résolution des problèmes techniques rencontrés sur chantier.
- **Réception :**
  - Vérification et signature des situations périodiques établies par l'entreprise accompagnées des attachements signés contradictoirement par les entreprises et le Bureau d'études techniques ainsi que des métrés qui en résultent ;
  - Vérification et signature des décomptes provisoires partielles et leur transmission au maître d'ouvrage, accompagnés des attachements et des métrés ;
  - Vérification et signature du PV de réception provisoire ;
  - Vérification et signature du décompte définitif ainsi que la situation définitive et leur transmission au maître d'ouvrage ;
  - Vérification des approvisionnements et des documents de fin de chantier (plans de recollement).
- **Assistance au maître d'ouvrage :**
  - Participation aux réunions de chantier.
  - Assistance lors des réceptions provisoires et définitives.
  - Tenue du cahier de chantier.

II : RECEPTION DEFINITIVE :

Une fois les périodes de garantie écoulées, le bureau d'études techniques (BET) effectue une vérification finale de la conformité des travaux qui avaient fait l'objet d'une réception provisoire. À l'issue de cette vérification, il établit un procès-verbal de réception définitive, attestant de la bonne exécution des travaux et de l'absence de malfaçons. Ce procès-verbal est ensuite transmis au maître d'ouvrage.

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX N°16/2026/DRANEF-MS du 05 Août 2026 à 11h00

Objet : L'exécution des travaux d'aménagement et de réhabilitation de la maison forestière Tassa Ouirgane – Zone d'Ouirgane, située dans la commune territoriale d'Ouirgane, Province d'Al Haouz (**Lot n°1**).

N°	DESIGNATION DES PRESTATIONS	U	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
100	**Gros Œuvre**				
101	DEMOLITION, DEPOSE ET DECAPAGE D'OUVRAGES EXISTANTS DE TOUTES NATURES Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIC	F	1,00		
	MAÇONNERIE				
102	REFECTION D'ENDUIT EXISTANT Y/C REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES	M2	160,00		
103	DALLETTES EN BETON ARME	M2	1,62		
104	RENFORMIS EN BETON	M2	1,62		
	ASSAINISSEMENT				
105	REGARD EN BETON HYDROFUGE 30*30	U	2,00		
	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC POUR EVACUATION				
106	DN Ø 50	ML	16,50		
	CANALISATIONS EN PVC POUR EVACUATION				
107	CONDUITE EN PVC 200 mm	ML	7,00		
108	FOSSE SEPTIQUE ET PUIT PERDU	F	1,00		
109	GOUTTIERES	ML	25		
	TOTAL DE GROS ŒUVRE				
200	**MENUISERIE - VITRAGE**				
201	REFECTION DE MENUISERIE Y/C PIENTUR	U	12,00		
	MINUISERIE BOIS - VITRAGE				
202	REFECTION TOITURE EN BOIS	ENS	1,00		
203	PORTES EN BOIS MASSIF	M2	3,52		
	MINUISERIE ALUMINIUM				
204	FENETRE EN ALUMINIUM DOUBLE VITRAGE	M2	4,50		
	MINUISERIE METTALIQUE				
205	PORTES METALIQUES	M2	13,28		
206	GRILLE DE DEFENSE	M2	4,50		
	TOTAL DE MENUISERIE - VITRAGE				
300	**REVETEMENT**				
301	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE	M2	13,60		
302	REVETEMENT MURAL EN FAIENCE	M2	35,80		
	TOTAL DE REVETEMENT				
400	**FAUT PLAFOND**				
401	FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C BANDE ET JOINT CREUX	M2	80,00		
	TOTAL DE FAUT PLAFOND				
500	**PLOMBERIE-SANITAIRE**				
501	TABLEAU DE PLOMBERIE	U	1,00		
	CONDUITE RETUBE				
502	PER Ø13/16 mm	ML	26,60		
	CONDUITE PPR PN10.				
503	PPR Ø 16,6/25 mm	ML	3,00		
504	DISTRIBUTION EXTERIEUR EN PEHD DN 25 Y/C VANNE D'ARRET	ML	10,00		

505	RECEVEUR DE DOUCHE.	U	1,00		
506	W.C A L'ANGLAISE 1ER CHOIX EQUIPE COMPLET AVEC CHASSE BASSE	U	1,00		
507	LAVABO SUR COLONNE Y/C ROBINETTERIE	U	1,00		
508	EVIER EN INOX A 1 BAC	U	1,00		
509	SIPHON DE SOL EN INOX AVEC GRILLE THERMOSIPHON	U	1,00		
510	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50L	U	1,00		
	TOTAL DE PLOMBERIE - SANITAIRE				
600	**ELECTRICITE**				
601	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION - TGBT	U	1,00		
602	LIAISONS EQUIPOTENTIELLES POUR TOUS LES LOCAUX HUMIDES DU PROJET	ENS	1,00		
	CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V + Terre				
603	CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V - 4X6mm² + T	ML	20,00		
	ECLAIRAGE				
604	FOYER LUMINEUX SIMPLE ALUMAGE	U	11,00		
605	PRISE DE COURANT 2x16A - 2P+T	U	18,00		
606	PRISE DE COURANT 2x16A - 2P+T ETANCHE	U	3,00		
	LUSTRERIE				
607	PLAFONIER LED	U	8,00		
608	HUBLOT ETANCHE	U	5,00		
	TOTAL D'ELECTRICITE				
700	**PEINTURE**				
701	PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR	M2	328,75		
702	PEINTURE VINYLIQUE INTERIEUR ET SUR PLAFOND	M2	343,34		
	TOTAL DE PEINTURE				
				TOTAL HORS T.V.A.	
				TOTAL T.V.A. 20%	
				TOTAL T.T.C.	

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE :