Royaume du Maroc
Ministre de l'intérieur
Province chtouka Ait Baha
Commune Ait M'zal

Avis d'achat sur bons commande
N° 40/2026

Le Président de la commune Ait M'zal procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : : électrification 1ere catégorie de deux logements au douar tizgui à la commune Ait M'zal

Consistance de la prestation :

N° Prix	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	P.U (H.T)	Garanties exigée
1	Poteau béton armé classe A 8 m 500 daN (F+M)		U	2		fournir l'agrément relatif aux travaux d'électrification BT par voie électronique à l'adresse email: ctaitmzal@gmail.com avant la date et l'heure limites de réception des devis
2	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN (F+M)		U	1		
3	Dépose et récupération poteau béton armé quelque soit la hauteur et efforts + bris massif (M)		U	1		
4	Massif de fondation normal (F+M)		M3	2.93		
5	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54.6 Alm (F)		M	130		
6	Pose sans accessoires câblé isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M)		M	130		
7	Transfèrement branchement en torsade quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M)		U	2		
8	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M)		U	1		
9	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M)		U	2		
10	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M)		U	1		
11	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état) ensemble d'ancrage simple normal (F+M)		U	4		

12	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade (3 colliers au mètre compris remise en état) (F+M)		M	20		
13	Accessoires pour câble torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé a 6 KV simple dérivation (F+M)		U	4		
14	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé a 6 KV de 35 a 70 mm2 Alu (F+M)		U	4		
15	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kv pour section de 1.5 a 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M)		U	1		
16	Frais des prestations de la SRM-SM		Ft			montant des prestations de la SRM-SM : 6 049,98 DHS TTC

Lieu d'exécution :Douar tizgui à la commune Ait M'zal, province Chtouka Ait Baha .
Délai d'exécution de la prestation :est fixé à 20 jours.
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 20/11/2026 à 9h00 heures.
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse :www.marchespublics.gov.ma.

• Pour participer au présent Achat sur bon de commandes: Il est obligatoire de fournir l'agrément relatif aux travaux d'électrification BT par voie électronique à l'adresse email: ctaitmzal@gmail.com avant la date et l'heure limites de réception des devis

le devis doit mentionner la dénomination ou l'identité du concurrent et son adresse , le numéro d'inscription à la taxe professionnelle, le relevé d'identité bancaire et, le cas échéant, le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

Ait M'zal le : 17/11/2026
Le Président :

Le Président
Idriss MAGHANI