ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE D'AZILAL
CERCLE OULTANA
CAIDAT IWARIDEN AIT MANNA
COMMUNE TERRITORIALE SIDI BOULKHALF

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°20/2026

La Commune Territoriale Sidi Boulkhalf – Province d'Azilal, procède à l'achat sur bon de commande des prestation objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET : Branchement au réseau d'électricité de station de pompage au douar Sfarside

Consistance de la prestation

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix unitaire	Prix total
1	Poteau béton armé classe A 9m 300daN (F+M)	U	1		
2	Poteau béton armé classe A 9m 500daN (F+M)	U	3		
3	Poteau en acier monopode 9m 500daN (F+M)	U	4		
4	Massif de fondation normal (F+M)	M3	6.14		
5	Dépose Poteau bois S/C ou S/D (M)	U	14		
6	Plus-value pour remaniement de nappe 1ére catégorie (M)	U	8		
7	Terre de réseau (F+M)	U	1		
8	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier (M)	U	2		
9	Transfèrement coffret métallique standard de commande d'éclairage public (M) d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier (M)	U	1		
10	Câble isolé préasse15mblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu + 16Alu +54,6 Alm (F)	ML	667		
11	Pose sans accessoires câble isolé Triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M)	ML	667		
12	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 2 fils y compris les accessoires (M)	U	1		
13	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M)	U	2		
14	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M)	U	3		
15	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M)	U	19		
16	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple (F+M)	U	1		

17	**Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 KV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M)**	**U**	**4**		
18	**Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 KV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (F+M)**	**U**	**1**		

Montant total HT	**-**
Montant TVA 20%	**-**
Montant total TTC	**-**

- **Lieu d'exécution** : Commune Sidi Boulkhalf, Province d'AZILAL.
- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 1 mois**
- **Date e heure limite de réception des devis des concurrents** : 20/11/2026 à 15h00.
- **Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés Publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma**
- **Les frais des peines et soins, RACCORDEMENT BT et PARTICIPATION SUR PUISSANCE INSTALLEE MT sont arrêtés par l'office national d'électricité et d'eau potable (branche électricité) sont pris en charge et réglé par l'entreprise titulaire du présent marché avant l'opération de piquetage ; un reçu de justification de paiement sera présenté au service technique de la commune**
- **Les soumissionnaires sont tenus de déposé au service technique de la commune sidi boulkhalf une caution d'un montant de 2500.00 DH au nom de la commune sidi boulkhalf dans un délai qui ne dépasse pas 72H à compter de la date de confirmation de leurs offres**
- **N.B : La société titulaire du présent bon de commande doit disposer d'agrément attribué par l'office national d'électricité et de l'eau pour l'installation des équipements d'extension du réseau de basse tension**

Fait à sidi boulkhalf le : 16/11/2026

Président

Hassane TAMSOULTE