Royaume du Maroc
Ministère de
l'Équipement et de l'Eau

المملكة المغربية
وزارة التجهيز و الماء

Casablanca, le .../.../2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°78/2026/DGM

La Direction Générale de la Météorologie procède aux travaux d'entretien et de maintenance des générateurs au sol destinés à l'ensemencement des nuages, sur bon de commande pour la réalisation des prestations objet du présent avis.

Objet de la prestation : Travaux d'entretien et de maintenance des générateurs au sol d'ensemencement des nuages pour le compte du service Recherches Atmosphériques et Programme Al Ghaït.

Consistance de la prestation :

N° PRIX	Désignation des prestations	U	Q	PU HT	Montant HT
1	Centre Al Ghaït : El Hajeb Province : El Hajeb Entretien, maintenance et peinture de 14 générateurs au sol pour l'ensemencement des nuages comprenant : - Contrôle général de l'état des générateurs. - Vérification et nettoyage des organes mécaniques, hydrauliques et électriques. - Diagnostic des anomalies et remise en état de fonctionnement. - Remplacement des pièces de rechange disponibles au stock de l'Administration : filtres, débitmètres, atomiseurs, brûleurs, vannes 2 voies et 3 voies, tiges galvanisées. - Peinture du générateur au sol. - Réglage, essais de fonctionnement et remise en service. - Rapport détaillé d'intervention pour chaque générateur. Les pièces de rechange seront fournies par l'Administration selon la disponibilité du stock.	Générateur	10		
2	Centre Al Ghaït : El Hajeb Province : El Hajeb Entretien, maintenance et révision de 3 générateurs d'ensemencement dans leurs remorques comprenant : - Contrôle général de l'état des générateurs et fixations. - Vérification et nettoyage des organes mécaniques, hydrauliques et électriques. - Diagnostic des anomalies et remise en état de	Générateur mobile	3		

	fonctionnement. - Remplacement des pièces de rechange disponibles au stock de l'Administration : filtres, débitmètres, atomiseurs, brûleurs, vannes. - Traitement anticorrosion et peinture. - Réglage, essais de fonctionnement et remise en service. - Rapport détaillé d'intervention pour chaque générateur. Les pièces de rechange seront fournies par l'Administration selon la disponibilité du stock. **Entretien et révision de 3 remorques pour générateurs comprenant :** - Contrôle, révision et remplacement des pneumatiques et contrôle de pression. - changement, nettoyage et graissage des roulements de roues et essieux. - Contrôle et révision du système d'attelage et chaîne/câble de sécurité. - Révision et remise en état de l'éclairage et signalisation électrique (feux, clignotants, connectique). - Contrôle du châssis, béquilles de stabilisation et peinture antirouille. - Rapport de contrôle technique.				
				TOTAL H.T	
				T.V.A 20%	
				TOTAL T.T.C	

Lieu d'exécution : Province El HAJEB, Centre Al Ghaït El Hajeb.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 10 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Cinq (05) jours à compter du jour de la publication dans le PMP.

Condition requise pour l'attribution du bon de commande : Pour pouvoir prétendre à ce bon de commande, le soumissionnaire doit justifier d'une expérience d'au moins 10 ans sur les générateurs au sol, et présenter un CV détaillé attestant de cette expérience.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Le Chef du Service Recherches
Atmosphérique et Programme Al Ghait

Signé : Kamal EL KAROUNI