ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION FES-MEKNES
PROVINCE MOULAY YACOUB
SECRETARIAT GENERAL
N°/ ..... PMY/SG/DBM

I/2236/SG – MOULAYY/2026
17/11/2026
DBM – MOULAYY

Avis d'achat sur bons de commande N° ..61../2026/PMY/INDH

Le Gouverneur de la Province de Moulay Yacoub, procède à la réalisation sur Bons de commande, des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du Décret N° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023), relatif aux Marchés Publics.

Objet de la prestation : Fourniture des caméras de vidéosurveillance

N° de Prix	Désignation des prestations	Caractéristiques	Unité	Quantité	Garanties exigées
1	**Caméra IP extérieure jour et nuit (4 par centre)**	Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'une caméra IP fixe de type bullet à usage extérieur, avec son support de fixation et sa boîte de jonction étanche. **Caractéristiques techniques minimales :** – Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif. – Résolution 8 MP (3840 × 2160) à 20 images/s minimum ; 2688 × 1520 à 25 images/s – Objectif fixe de 2,8 mm, angle de vue horizontal d'au moins 110°. – Éclairage double intelligent : infrarouge et lumière blanche, portée de 30m chacun, avec basculement automatique sur détection de cible. – Sensibilité : 0,008 lux en couleur maximum, 0 lux avec éclairage activé – Fonctionnalités jour/nuit, DWDR, BLC et HLC	**U**	28	**Caution provisoire obligatoire**

		– Compression vidéo H.265+ (ou Smart H.265), H.265, H.264+ et H.264 : double flux – Microphone intégré – Fonctions intelligentes : détection humaine, détection de mouvement sur 4 zones, détection de sabotage et détection audio – Masquage de confidentialité sur 4 zones et région d'intérêt sur 4 zones – Connecteur réseau RJ45 10/100 Mbit/s – Alimentation par PoE (IEEE 802.3af) ou en 12 Vcc ; consommation inférieure à 6 W – Boîtier étanche IP67 – Température de fonctionnement de –30 °C à +60 °C en continu – Conformité ONVIF Profils S et T – Protocoles pris en charge : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ICMP, IGMP, multicast. – Cyber sécurité : HTTPS, chiffrement vidéo et de la configuration, verrouillage de compte, journaux de sécurité, démarrage et mise à jour sécurisés.			
2	**Enregistreur vidéo réseau 4 voies (1 par centre)**	Ce prix rémunère la fourniture, la pose et la mise en service d'un enregistreur vidéo réseau (NVR) avec son disque dur, capable d'enregistrer simultanément les 4 caméras du centre. L'enregistrement se déclenche automatiquement (programmation ou détection) ou manuellement. **Caractéristiques techniques minimales :** – 4 voies d'entrée de caméras IP, résolution jusqu'à 12 MP – Bande passante : 80 Mbit/s en entrée et en enregistrement	**U**	7	**Caution provisoire obligatoire**

		– 4 ports PoE intégrés (IEEE 802.3af/at), budget PoE total d'au moins 36 W – Formats vidéo Smart H.265+, H.265, Smart H.264+ et H.264 ; audio G.711a, G.711u, PCM et G.726 – Résolutions d'enregistrement et de lecture : 12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP /4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF – Sorties vidéo : 1 HDMI jusqu'à 3840 × 2160 et 1 VGA jusqu'à 1920 ×1080 ; affichage de 1 à 4 voies – Lecture simultanée des 4 voies – Fonctions intelligentes : détection de mouvement avec filtrage humain/véhicule sur 4 voies ; prise en charge de la détection et de la reconnaissance faciale, de la protection de périmètre et du comptage de personnes réalisés par les caméras – Alarmes : détection de mouvement, perte vidéo, sabotage, déconnexion réseau, conflit d'adresse IP, erreur et saturation disque – 1 baie SATA acceptant un disque jusqu'à 20 To – 1 entrée et 1 sortie audio RCA ; 2 ports USB 2.0 – 1 port réseau RJ45 10/100 Mbit/s– Conformité ONVIF (Profils S, T et G) – Protocoles : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, P2P – Visualisation à distance via iOS, Android, navigateur web et logiciel client PC			

		– Sauvegarde par USB et par le réseau – Température de fonctionnement de –10 °C à +55 °C – Disque dur de vidéosurveillance de 8 To minimum fourni et installé **Note de calcul du stockage :** Le soumissionnaire justifie la capacité du disque pour 30 jours d'enregistrement des 4 caméras en 8 MP et en H.265+, sur détection de mouvement. À titre indicatif : 4 caméras à environ 6 Mbit/s donnent 24 Mbit/s, soit environ 7,8 To pour 30 jours en enregistrement continu. Le disque de 8 To couvre donc ce besoin, avec une marge supplémentaire en enregistrement sur détection.			
3	**Écran d'affichage**	Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un écran d'affichage de 32 pouces, résolution Full HD (1920 × 1080) minimum, avec entrée HDMI, pour le Centre d'accueil pour les enfants en situation de handicap de Ras El Ma. Le prix inclut le support mural ou de table, le câble HDMI et tous les accessoires nécessaires au raccordement à l'enregistreur et à la mise en service de l'affichage	**U**	1	**Caution provisoire obligatoire**
4	**Commutateur 24 ports PoE (1 par centre)**	Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'un commutateur PoE administrable, y compris le kit de montage et toutes les sujétions d'installation. Le soumissionnaire indique dans son offre le nombre de commutateurs adapté aux équipements proposés. **Caractéristiques techniques minimales :** – 24 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s PoE	**U**	7	**Caution provisoire obligatoire**

		– 4 ports uplink Gigabit : 2 ports RJ45 et 2 ports SFP – Normes PoE IEEE 802.3af et 802.3at ; 802.3bt (90 W) sur au moins 2 ports – Budget PoE total d'au moins 360 W – Capacité de commutation de 56 Gbit/s et débit de 41,66 Mpps minimum – Table d'adresses MAC de 8 000 entrées minimum – Couche 2 : VLAN par port, Spanning Tree STP et RSTP, contrôle de flux IEEE 802.3x – PoE longue distance jusqu'à 250 m – Gestion de la consommation PoE et redémarrage automatique des ports PoE en défaut (watchdog) – Administration par interface web et gestion centralisée dans le cloud via application mobile – Conformité aux normes IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab et 802.3z – Alimentation intégrée 100–240 Vca – Protection contre la foudre de 4 kV (mode commun) et contre les décharges électrostatiques de 8 kV (air) – Boîtier métallique montable en baie 19 pouces ou sur table – Température de fonctionnement de –10 °C à +55 °C			

N.B :

- **La caution provisoire est fixé à 1.800,00 DH, les concurrents sont priés d'envoyer le cautionnement provisoire à l'adresse mail suivante : aouddou@moulayyacoub.interieur.gov.ma au plus tard le 19/11/2026 à 15:00.**

- **<u>Lieu d'exécution</u> : Province de Moulay Yacoub.**
- **<u>Date et heure limites de réception des devis des concurrents</u> : 20 NOV 2026 à 11h30**
- **<u>Délai d'exécution</u> : 15 jours à compter de lendemain de la date de notification du Bon de Commande.**
- **Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma**

Province de Moulay Yacoub, le 17 NOV 2026

Pour le Gouverneur et par Ordre
Le Secrétaire Général

Abderrahim BOUNAROUF

Ministère de l'Intérieur
Province My Yacoub