ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L INTERIEUR
REGION CASABLANCA SETTAT
PROVINCE DE SETTAT
CERCLE DE BEN AHMED JANOUBIA
CAIDAT OULED FARES
COMMUNE MRIZIGUE

Avis d'achat sur bon de commande N° :33/2026

La présidente de la commune Mrizigue procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET: Travaux d'aménagement d'une fourrière en charpente métallique avec couverture en Zinc commune Mrizigue

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	Caractéristique et spécifications	Unité	Qté	Garanties exigées
1	Travaux de désherbage, démolition de toute nature et évacuation a la décharge	VOIR TERME DE REFERANCE CI-JOINT	M2	225.00	une Attestation de référence de même nature de travaux récente doit être déposer à l'adresse e-mail : mrizig65@gamail.com au plus tard et avant l'ouverture des plis.
2	Déblais		M3	80.00	
3	Fourniture et pose d'un abri métallique de parking		M2	225.00	
4	Remblais sous dallage en Touvenant		M3	33.75	
5	Dallage en Béton B20 dose à 300kg/m3 y compris coffrage d'une épaisseur 13 cm		M2	225.00	
6	Surélévation d'un mur de clôture existant d'une hauteur 1,10 m y compris couronnement		ML	50.00	

-lieu d'exécution des travaux : siège de la commune Mrizigue.

- date d'exécution la prestation : le lendemain de la notification du visa de l'engagement de la dépense par le comptable.

- date et heure limité de remise des devis : 23 NOV 2026 à 13 Heure

- **les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des Marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.**

Fait à Mrizigue : 17 NOV 2026

LA PRESIDENTE

Commune Mrizigue

رئيسة مجلس جماعة مريزيك
إمضاء : حاجبة اعبودو
Présidente de la commune Mrizigue
Signé : HAJIBA ABOUDOU

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION CASABLANCA-SETTAT
COMMUNE MRIZIGUE

Royaume du Maroc ★ Ministère de L'Intérieur
Commune Mrizigue
Province de Settat ★

TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE FOURRIERE EN CHARPENTE METALLIQUE AVEC COUVERTURE EN ZINC COMMUNE MRIZIGUE

TERME DE REFERENCE

Prix N°1 : Travaux de désherbage, démolition de toute nature et évacuation a la décharge

L'Entrepreneur doit se rendre personnellement, sur place, pour estimer à sa juste valeur, la nature et la difficulté des travaux à réaliser, celui-ci s'engage à mener suivant les conditions imposées par le cahier des charges et ne pourra se prévaloir d'une connaissance insuffisante des lieux pour réclamer une indemnité pour travaux délicats exécutés.

Les travaux comprendront toutes suggestions d'exécution des travaux de démolition de toute natures (mur de clôture,arbre.....)

L'entrepreneur doit tenir compte dans les prix que les démolitions doivent être réalisées à l'aide de matériels électriques récents et adéquats.

En aucun cas, le marteau piqueur ou le matériel traditionnel ne seront tolérés.

Toutes dégradations ou tous manquements aux suggestions ci-dessus seront repris aux frais de l'Entrepreneur.

Les démolitions doivent être réalisé avec soin sans apporter de dommage aux ouvrages avoisinants

L'Entrepreneur devra, en outre, prendre toutes les mesures nécessaires et de protection du personnel de son Entreprise, il veillera particulièrement à la mise en place de rambardes lisses garde-gravois, etc....

- Il sera procédé à un désherbage manuel des adventices et mauvaises herbes contenues dans les espaces suivant indication de BET.

Payé au mètre carré ..... AU PRIX N° 1

Prix N°2 : Déblais

Ce prix rémunère au mètre cube l'ouverture d'encaissement dans tout terrain de toute nature y compris le rocher il comprend toute sujétions de main d'œuvre compactage nécessaires, l'évacuation à la décharge publique des déblais impropres à leur réutilisation, arrosage ...etc.

Payé au mètre cube(M^3) ..... AU PRIX N° 2

Prix N°3 : Fourniture et pose d'un abri métallique de parking

Ce prix comprendre notamment :

Structure métallique en acier E24

Poteaux en IPE 140 MM

Ferme en IPE 160 MM

Sablière en IPE 100 MM

Pannes en IPE 100MM

Contreventement en L 50X50 MM

Platines de fixation en acier -épaisseur 8MM

Platines de fixation en acier -épaisseur 10MM

Platine de fixation en acier -Épaisseur 20MM

Tirages diamètre 12MM

Tirages d'encrage diamètre 22MM

Clé d'ancrage diamètre 35 MM

Assemblage par boulonnerie cadmiée classe 8,8

COUVERTURE :

La couverture sera composée par des tôles Nervesco 7/10 éme

Vis auto-taraudeuses de fixation des tôles

Chéneaux en tôle galvanisée 20/10 éme Descente en PVC

Ce prix comprend toutes les sujétions de fourniture, pose et main d'œuvre.

Payé au mètre carré..... AU PRIX N° 3

Prix N°4 : Remblais sous dallage en Touvenant

Le prix comprend l'apport et la mise en place de tout venant A cet effet, chaque tout venant proposé par l'entrepreneur doit faire l'objet d'analyses et essais de conformité par un laboratoire, à la charge de l'entrepreneur, avant de son utilisation comme remblais. Le tout-venant sera mis en place par couches successives de 0.15m, compactées et arrosées. Les matériaux non conformes ou excédents seront évacués aux décharges publiques, compris chargement, transport et déchargement. L'indice de compactage doit être au moins de 95 % de l'O. P. M. L'ouvrage payé au mètre cube terrassé non foisonné, y compris essais de conformité et de compactage à raison de plusieurs essais par bloc à la charge de l'entrepreneur.

Payé au mètre cube ..... AU PRIX N° 4

Prix n°5 : Dallage en Béton B20 dose à 300kg/m3 y compris coffrage d'une épaisseur 13 cm

Ce prix rémunère, Dallage en béton de 0,13 m d'épaisseur moyenne suivant indications de la Commission de suivi, cette forme sera réalisée en Béton dosé à 300 kg de ciment CPJ 45, et sera appliquée directement sur couche de fondation y compris finition du dallage et traçage des joints avec la scie Mécanique .

Payé au mètre carré(M2) ..... AU PRIX N° 5

Prix n°6 : Surélévation d'un mur de clôture existant d'une hauteur 1,10 m y compris couronnement

Ce prix rémunère,

- **Béton armé en élévation**

Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton B25 350kg/m3 Ils comprennent outre les recommandations prévues pour les B.A.

Destination :

Poteaux, couronnement

Réalisation y compris coffrages, décoffrages et toutes sujétions, sans plus value.

- **Aciers tors**

Les armatures en aciers tors Fe 500 pour tous ouvrages en béton armé en fondation et élévation seront payées au kilogramme en appliquant les poids au mètre linéaire par la norme 45 002.

Les aciers devront être parfaitement propres sans aucune trace de rouille, de peinture, de graisse et non adhérents.

Ces articles comprennent la coupe des armatures, la fourniture et façonnage

- **Agglos de 0.50x0.15 m**

Seront rémunère la f et p des agglos de 0.50x0.2x2.5 m y compris tours sujétion de poste

- **Enduits intérieurs au Mortier bâtard sur murs**

Enduits au mortier bâtard n°5 exécutés en deux couches.

Une couche de dégrossissage de 0,01 m au mortier n°3

Une couche de finition de 0,05 d'épaisseur au mortier n°4 Passés au bouclier dit « fino »

Le tout parfaitement dressé et taloché.

- **Peinture vinylique sur murs**

Peinture sur façades extérieures comprenant :

- Egrenage et brossage énergique des surfaces à peindre ;
- 2 couches de peinture vinylique diluée à 5 % d'eau avec réception de chacune des deux couches par la maîtrise d'œuvre ;
- Teinte aux choix de la maîtrise d'œuvre .

Payé au mètre linéaire (Ml) ..... AU PRIX N° 6

13 NOV 2025

Fait à Mrizigue :

La présidente

Présidente de la commune Mrizigue
Signé : HAJIBA ARDOUDOU