ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TARAOUDANT
PACHALIK OULED TEIMA
COMMUNE OULED TEIMA
DIRECTION DES SERVICES
SERVICE DES ETUDES, MARCHES
ET SUIVI DES CHANTIERS

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم تارودانت
باشوية أولاد تايمة
جماعة أولاد تايمة
مديرية المصالح
مصلحة الدراسات، الصفقات
وتتبع الأوراش

جماعة أولاد تايمة
Commune Ouled Teima

# *Avis d'achat sur bon de commande n°23/2026*

La Présidente de la commune d'OuledTeima procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **GROS TRAVAUX DE MAINTENANCE DE LA STATION DE POMPAGE ET RELEVAGE.**

**Consistance de la prestation :**

| N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS | UNITE | QUANTITE | Garanties exigées |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fourniture et mise en place du gabarit en acier de diametre 30 cm y compris toutes sujetions. | La fourniture, le transport, la manutention et la mise en place d'un gabarit en acier d'un diamètre extérieur de 300 mm (12") comprend :<br>• La fourniture du gabarit en acier rigide, indéformable, parfaitement cylindrique et centré, aux dimensions prescrites (diamètre 300 mm) avec un épaisseur de 4.8 mm ;<br>• Le transport sur site, la manutention, le levage et le guidage lors du passage dans le forage ;<br>• La descente et le passage du gabarit sur toute la profondeur contrôlée du forage ;<br>• La reprise ou l'extraction du gabarit après le contrôle ;<br>• La fourniture du matériel de levage, des câbles, brides et accessoires nécessaires ;<br>• Toutes sujétions d'exécution, d'accès, de sécurité et d'immobilisation éventuelle du matériel. | **ML** | **200** | |
| 02 | Demontage et Extraction du gabarit du forage en PVC existant. | L'ensemble des prestations, fournitures, matériels et main-d'œuvre nécessaires pour le démontage, la désolidarisation et l'extraction en toute sécurité du gabarit en PVC actuellement posé dans le forage existant comprend :<br>• La mise en place du matériel d'extraction et de levage adapté à la profondeur et aux contraintes du chantier ;<br>• Les opérations de désolidarisation, de déblocage ou de coupe si nécessaire ;<br>• L'extraction du gabarit en PVC sans altérer ni détériorer la structure interne ou le tubage définitif du forage ;<br>• Le nettoyage du gabarit extrait et sa mise en dépôt sur site ou son évacuation hors du chantier selon les instructions du Maître d'Ouvrage ;<br>• Toutes sujétions d'exécution, de manutention, de sécurité et d'accès. | **ML** | **200** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Entretien des elements de la pompe y compris changement des joints, visse, crous, et toutes autres accessoires. | L'ensemble des opérations d'entretien, de révision et de remise en état des éléments de la pompe comprend :<br>• Le démontage, le nettoyage et l'inspection générale de la pompe ;<br>• Le remplacement à neuf des joints d'étanchéité, de la visserie, des écrous, ainsi que de tous autres accessoires usés ou défectueux ;<br>• Le remontage, le réglage, le graissage et les essais de fonctionnement sur site ;<br>• Toutes sujétions d'exécution, de fourniture de pièces détachées et de main-d'œuvre. | **F** | **1** | |
| 04 | Nettoyage et débourbage du forage. | L'ensemble des opérations techniques nécessaires pour la purge, le nettoyage complet et la décantation du forage, afin d'éliminer tous les dépôts, boues, sables, graviers et déblais de forage accumulés au fond ou le long des parois comprend :<br>• La mise en place et le repli du matériel spécifique de curage, de pompage de rinçage ou de sur-pompage (air-lift, pompe immergée de nettoyage, etc.) ;<br>• L'extraction et l'évacuation des boues, des sables et des résidus solides de forage ;<br>• Le rinçage intensif de la colonne filtrante et du massif filtrant (gravillonnage) pour libérer les passages d'eau ;<br>• Le pompage de développement jusqu'à l'obtention d'une eau claire, exempte de sable et de matières en suspension ;<br>• Toutes sujétions d'évacuation des eaux de purge, de respect de l'environnement, de sécurité et d'accès au chantier. | **F** | **1** | |
| 05 | Fourniture de cable electrique en cuivre U1000 RVFV de 4*10 mm². | La fourniture et le transport à pied d'œuvre du câble électrique triphasé de section 4*10 mm² (de type U-1000 RVFV ou câble armé/immergé selon la destination de l'installation : armoire de commande, groupe électrogène ou pompe immergée) comprend :<br>• La fourniture du câble conforme aux normes homologuées (conducteurs en cuivre, isolation et gaine de protection appropriées) ;<br>• Le conditionnement, le transport, la manutention, le déchargement et le stockage en sécurité sur le chantier ;<br>• Le contrôle de conformité, la continuité et la mesure de l'isolement du câble avant pose ;<br>• Toutes sujétions de chutes, d'emballage, de stockage, de sécurité et d'accès au site. | **ML** | **200** | |
| 06 | Essai de pompage et de débit du forage. | L'ensemble des prestations, fournitures, équipements et main-d'œuvre nécessaires à la réalisation des essais de pompage et de débit destinés à évaluer les caractéristiques hydrogéologiques de l'aquifère et le débit exploitable du forage comprend :<br>• le montage, la descente de la pompe d'essai immergée et du câble électrique approprié ;<br>• La fourniture et l'installation du matériel de mesure et de contrôle : sonde de niveau d'eau (piézométrique), compteur d'eau volumétrique, manomètre, débitmètre et bac de mesure ; | **F** | **1** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • L'exécution de l'essai de pompage de longue durée (à débit constant) suivi des mesures de remontée du niveau d'eau (essai de nappe) jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique ;<br>• La mesure régulière des niveaux d'eau (niveau statique et niveaux dynamiques) et des débits instantanés ;<br>• Toutes sujétions d'évacuation des eaux pompées à une distance suffisante du forage pour éviter toute réinfiltration, de sécurité et d'accès au site. | | | |

-Lieu d'exécution : **Jardin AL MASSIRA hay chninate d'OuledTeima**.

-Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **Quarante-Cinq (45) Jours à compter du lendemain de la date de notification du Bon de Commande.**

-Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le.....23 NOV 2026..... **à Dix (10h) Heure**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

**OuledTeima Le :**.....17 NOV 2026.....

**La Présidente**

COMMUNE OULED TEIMA
LA PRÉSIDENTE
PROVINCE DES HAOUZ

Nadia BOUHDOUD
Présidente de La commune
Territoriale d'ouled Teima