Royaume Du Maroc
Ministère De La Santé et de la Protection Sociale
Direction Régionale Beni Mellal- Khenifra
Délégation Provinciale Fkih Ben Salah
Centre Hospitalier Provincial Fkih Ben Salah

وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية
المديرية الجهوية بني ملال- خنيفرة
المندوبية الإقليمية الفقيه بن صالح
المركز الإستشفائي الإقليمي للفقيه بن صالح

CHP FBS
DEPART N° : 2700
DATE : 17 NOV 2026

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° : 33/ 2026/CHP/FBS.

Le directeur du Centre Hospitalier Provincial de Fkih ben Salah, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marches publics

Objet De La Prestation : Travaux d'aménagement au profit du CHP Fkih ben Salah

N°	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité
1	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 1,40 m × 1,40 m (Surface unitaire : 1,96 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	35
2	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 2,00 m × 1,40 m (Surface unitaire : 2,80 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	25
3	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 0,80 m × 1,40 m (Surface unitaire : 1,12 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix,	UNITE	6

	destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.		
4	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 2,60 m × 1,40 m (Surface unitaire : 3,64 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	1
5	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 2,90 m × 1,40 m (Surface unitaire : 4,06 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	1

6	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 1,20 m × 1,40 m (Surface unitaire : 1,68 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	6
7	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 1,20 m × 1,30 m (Surface unitaire : 1,56 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	2
8	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 1,30 m × 1,40 m (Surface unitaire : 1,82 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de	UNITE	1

	transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.		
9	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 1,20 m × 1,20 m (Surface unitaire : 1,44 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	1
10	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 2,00 m × 1,20 m (Surface unitaire : 2,00 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	2

11	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 2,20 m × 2,40 m (Surface unitaire : 5,28 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	2
12	Fourniture et pose de garde-corps en acier inoxydable (INOX) pour fenêtres — Dimensions : 2,60 m × 1,40 m (Surface unitaire : 3,64 m²) Ce prix comprend la fourniture, la fabrication sur mesure et la pose de garde-corps en acier inoxydable de premier choix, destinés aux fenêtres du Centre Hospitalier Provincial de Fquih Ben Salah. Les ouvrages seront exécutés conformément aux dimensions, plans, détails techniques et prescriptions de l'administration. Les garde-corps seront composés de traverses de 15 cm de largeur, de montants verticaux espacés de 40 cm, ainsi que d'éléments décoratifs, suivant le modèle et les détails approuvés par l'administration. La prestation comprend toutes les fournitures, les accessoires de fixation, les travaux de fabrication, d'assemblage, de finition, de transport et de pose, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages.	UNITE	1

GARANTIES EXIGEES :

Le concurrent doit obligatoirement fournir :

Caution provisoire

Le concurrent doit constituer une caution provisoire d'un montant de 2000 dirhams.

La caution doit être déposée au bureau de la gestion administrative des ressources financières de l'Hôpital provincial de Fkih Ben Salah, le jour précèdent la date d'ouverture du bon de commande avant 15h

Toute offre non accompagnée de la caution provisoire dans les conditions et délais requis sera rejetée.

* **Lieu d'exécution Le Centre Hospitalier Provincial de FKIH BEN SALEH**

***Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation** : 15 Jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencement de la livraison.

* **Date et heure limite de réception des devis des concurrents** : le 23/11/2026 à 10H

➢En application des paragraphes 5 et 6 de l'article 91 du décret n° 2-22-431 Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
CHP FQUIH BEN SALAH
CHP Fquih Ben Salah

EL OMARI Abderranir
Directeur
Centre Hospitalier Provin
Fquih Ben Salah