ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA
PREFECTURE DE TANGER-ASSILAH
SECRETARIAT GENERAL

Tanger le,17/11/2026

Objet: Avis d'achat sur bon de commande N° .....46.../2026.

Le Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Gouverneur de la Préfecture Tanger-Assilah, procède à l'achat sur bon de commande d'une prestation de **Fourniture et pose d'une mezzanine métallique au parc-auto Préfectoral de la Préfecture de Tanger-Assilah (sis au quartier Zyaten)**, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'INSTALLATION

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de Mesure	Qté	Garanties Exigées
1	**Fourniture et pose d'une mezzanine métallique en surface totale de 128 m2** **Dimensions :** **-longueur : 10m et largeur 400 cm ;** **-Longueur 12m et largeur 400 cm ;** **-Longueur 10m et largeur 400 cm ;** **Avec une hauteur de 350 cm.** **-les poteaux seront réalisés avec hauteur de 120mm, avec une distance entre poteaux de (3m et 4m)fixé au sol à l'aide d'une bride et tôle de 10mm par des tiges filtrées ;** **-L'entourage (base) sera avec une hauteur de 160mm divisé par une H de 100mm avec une distance entre 60cm et 70cm ;** **-Escalier métallique fabriqué par une H120mm et la tôle striée de 3mm pour les marches et entre marches.**	**VOIR CROQUIS D'AMÉNAGEMENT DE LA MEZZANINE MÉTALLIQUE CI-JOINT**	**ENSEMBLE**	**1**	--

* La visite des lieux est fortement recommandée aux concurrents afin de leur permettre de prendre connaissance des contraintes techniques, des dimensions réelles, des conditions d'accès et des modalités d'installation de la mezzanine métallique.

*Les attestations de référence doivent être déposés le :19/11/2026 ... à .....15.....heures au bureau du Chef de la Logistique et des Moyens Généraux (DBM) à la Préfecture de Tanger-Assilah; toute soumission sans satisfaction des clauses susmentionnées, sera écartée.

*L'attribution du bon de commande, sera conditionnée par la validation de la commission des attestations de référence relatifs aux spécifications et caractéristiques demandées et exigées.

* Lieu d'exécution : Siège de la Préfecture de Tanger-Assilah ;

*Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **1 mois** à compter du lendemain de l'engagement du bon de commande par les Services concernés de la Trésorerie ;

* Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **48 heures**


* Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Pour le Wali et P.O
le Secrétaire Général
de la Préfecture de Tanger-Assilah
Signé : BRAHIM AMHRAOUI

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
WILAYA DE LA RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA
PRÉFECTURE DE TANGER-ASSILAH

Royaume du Maroc
Wilaya de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima
Préfecture Tanger Asilah
D.B.M
Ministère de l'Intérieur


VUE DE FACE



VUE EN PERSPECTIVE



PLAN DE MEZZANINE



VUE DE CÔTÉ (GAUCHE)



RÉCAPITULATIF DES DIMENSIONS

Surface Rez-de-chaussée	17.00 m x 20.00 m = 340 m²
Mezzanine – Partie gauche	4.00 m x 10.00 m = 40 m²
Mezzanine – Partie centrale	12.00 m x 2.00 m = 24 m²
Mezzanine – Partie droite	4.00 m x 10.00 m = 40 m²
Surface Mezzanine totale	104 m²
Hauteur Sol – Mezzanine	3.50 m

NOTES

- ✓ Structure métallique robuste
- ✓ Garde-corps sécurisé
- ✓ Escalier sur la gauche uniquement
- ✓ Grand espace libre au rez-de-chausse