El Jadida le, 17 NOV 2026

227826

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°12/11/PUCD/2026

La présidence de l'Université procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret 2.22.431 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux de réfection de l'étanchéité et de traitement des infiltrations du mur-rideau existant de la bibliothèque RDC + 3 étages de la Faculté des Sciences (FS) d'El Jadida.

Consistance de la prestation :

Art.	Désignation	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
1	**Réparation, remplacement et ajout des plaquettes défectueuses.** Ce prix comprend la réparation ou, le cas échéant, le remplacement des plaquettes en aluminium (ces plaquettes assurent l'étanchéité entre le mur rideau et le support en béton), des couvre-joints, des pièces de fixation ainsi que des panneaux en aluminium composite (type Alucobond ou équivalent) présentant des déformations, des fissures, corrosions ou toute autre détérioration compromettant l'étanchéité du mur-rideau.	ML	160	**NB :** • Chaque soumissionnaire doit présenter obligatoirement les attestations de qualification et de classification L4 et L7 avant attribution du BC
2	**Traitement contre les infiltrations d'eau au niveau de mur rideau.** Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de bandes d'étanchéité, bavettes, habillages ou tout autre dispositif en aluminium composite (type Alucobond ou équivalent) permettant de supprimer définitivement les infiltrations d'eau et d'air constatées sur le mur-rideau. Le prix comprend également toutes les découpes, pliages, fixations, joints et accessoires nécessaires.	ML	160	
3	**Essais, vérifications et réglages.** Ce prix comprend l'ensemble des essais, contrôles, vérifications et réglages nécessaires pour garantir l'étanchéité du mur-rideau après intervention, par un essai en jet d'eau. L'entreprise devra remédier à toute anomalie constatée lors des essais sans supplément de prix.	F	1	

	Remarques : 1. Le bâtiment concerné est composé d'un rez-de-chaussée et de trois étages (RDC + 3). La façade objet des présents travaux est équipée d'un mur-rideau présentant des dégradations au niveau des joints d'étanchéité, des habillages et de certains éléments constitutifs, entraînant des infiltrations d'eau et d'air. 2. Avant le démarrage des travaux, l'entreprise est tenue d'effectuer une visite détaillée des lieux afin de reconnaître l'état réel du mur-rideau et d'évaluer l'ensemble des contraintes d'exécution. Aucun supplément de prix ne pourra être accordé pour des difficultés liées à une méconnaissance des conditions du site. 3. Les prix du bon de commande comprennent toutes les prestations, fournitures, équipements, moyens d'accès, échafaudages, nacelles, protections, essais et sujétions nécessaires à la parfaite exécution des travaux et à la remise en état complète du mur-rideau conformément aux règles de l'art. 4. La surface approximative du mur-rideau concernée par les travaux est estimée à **379 m²**.			

- **Délai de livraison** : 15 jours
- **Lieu de livraison** : Faculté des Sciences d'El Jadida.
- **Modalité de paiement** : Facture et BL

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Présidence de l'Université Chouaib Doukkali ★ El Jadida