ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT
PREFECTURE DE CASABLANCA
PREFECTURE D'ARRONDISSEMENTS DE CASABLANCA –ANFA
SECRETARIAT GENERAL
DRHB/SBMC

Casablanca, le

Avis de travaux d'entretien et de réparation au niveau des Appartements N° 9 et 11 du Logement Administratif Al Manar sur BC N°62/2026/BG/PACA

Le Gouverneur de la Préfecture des Arrondissements de Casablanca procède à des travaux d'entretien et de réparation au niveau des Appartements N° 9 et 11 du logement Administratif Al Manar sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'entretien et de réparation au niveau des Appartements N° 9 et 11 du logement administratif Al Manar.

Consistance de la Prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Démolition, dépose divers et évacuation de déblais de toutes natures à la D.P.		**ENS**	**1**	Pendant l'exécution des travaux l'entreprise ne doit pas procéder à la pose des prestations qu'après validation des échantillons par le maître d'ouvrage
2	Décapage de revêtement sol et murs et évacuation	-	**M²**	**122**	
3	Fermeture de la baie de porte existante par cloison en maçonnerie de briques creuses de 6T, y compris dépose du bâti, enduit des deux côtés et toutes sujétions.	-	M²	3,00	
4	Fourniture et pose d'étanchéité légère y compris les relevés d'étanchéité et toutes sujétions de mise en œuvre.	-	M²	28	
5	Fourniture et pose de cuisine en MDF hydrofuge, y compris dépose de la cuisine existante et évacuation aux décharges publiques. L'ouvrage comprend : -Réalisation de dallettes en béton armé de 60 cm de largeur pour le plan de travail. -Placards hauts de 35 cm de profondeur et 1,3 m de hauteur avec caissons et étagères. -Meubles et placards sous paillasse avec caissons, tiroirs et étagères. -Plan de travail en marbre Noir Galaxy de 65 cm de largeur, avec plinthes et retombée. -Pose de la plaque de cuisinier. -Fourniture et pose d'un évier avec robinetterie de marque de 1er choix, y compris toutes sujétions d'alimentation et d'évacuation. -Plinthes sous paillasses en marbre. **Note : Plan, calepinage et détail de la cuisine au choix et selon validation de la Maîtrise d'Ouvrage.**	-	ML	10,3	
6	Revêtement mural en grès cérame 1er choix et plinthes assorties de même nature, y compris colle, joints, découpes, finitions et toutes sujétions, soumis à la validation préalable de la MO.	-	M²	28	
7	Revêtement de sol en carreaux de grès cérame 1er choix et plinthes assorties de même nature, y compris chape/mortier-colle, joints hydrofuges, découpes, nettoyages et toutes sujétions de mise en œuvre, soumis à la validation préalable de la MO.	-	M²	24,5	
8	Réfection des portes en bois y compris quincaillerie, serrures, poignées, ajustage et toutes sujétions de remise en bon état de service	-	U	13	
9	Réfection des placards en menuiserie bois de 1,33 x 2,63 x 0,6, y compris Fourniture et pose de cadres en bois rouge 1er choix, de portes, d'une partie penderie (tringles), d'étagères hautes et d'un bloc tiroirs sur rails coulissants en partie basse, le tout en MDF stratifié de 1er choix de 18 mm avec chants PVC de 2 mm , y compris quincaillerie complète de 1er choix (charnières à frein, glissières télescopiques, poignées, serrures),peinture des ouvrages en bois rouge, finition et toutes sujétions	-	U	3	
10	Réfection et mise en état de la menuiserie aluminium, y compris démontage, redressage ou réglage de la structure, remplacement des quincailleries défectueuses (roulettes, paumelles, serrure ou loquet), réfection des joints d'étanchéité, et toutes sujétions de pose et de remise en service.	-	U	10	

11	Fourniture et pose d'une porte en aluminium 1,00 m x 2,20 m Y compris la dépose éventuelle de l'ancien bâti, la fixation robuste par chevilles/vis adaptées, le calfeutrement au mastic silicone périphérique, et les finitions de rhabillage des tableaux intérieurs et extérieurs.	-	U	1	
12	Fourniture et pose de porte de douche en aluminium (coulissante) 1,30 m x 2 m, y compris serrures, quincaillerie complète, profilés de guidage et toutes sujétions de pose et de raccordement.	-	U	1	
13	Fourniture et pose de mécanismes de levage électrique des rideaux pour fenêtres et portes-fenêtres en aluminium, y compris le raccordement à l'alimentation électrique, les câblages, les tranchées pour passage des câbles et la remise en état des supports, les interrupteurs ou commandes, ainsi que toutes sujétions d'alimentation électrique et de mise en œuvre.	-	U	11	
14	Réfection de porte métallique 1,00 m x 2,20 m Y compris la fourniture et la pose d'un vitrage en verre armé, la parclose, ainsi que toutes les quincailleries nécessaires (serrures, poignées, paumelles) et toutes sujétions de pose .	-	**U**	**1**	
15	Réfection de l'installation d'alimentation en eau potable Y compris tous les raccords, pièces de jonction, colliers de fixation, rebouchage des saignées et toutes sujétions de mise en œuvre.	-	**ENS**	**1**	
16	Réfection de l'installation d'évacuation des eaux usées, y compris canalisation en PVC de tous diamètres, changement des parties dégradées, et toutes sujétions de raccordement.	-	**ENS**	**1**	
17	Fourniture et pose d'un robinet de puisage Y compris raccordement par tube PPR, la collerette de finition, la platine de fixation et toutes sujétions de pose et d'étanchéité.	-	U	1	Pendant l'exécution des travaux l'entreprise ne doit pas procéder à la pose des prestations qu'après validation des échantillons par le maître d'ouvrage
18	Fourniture et pose de lavabo sur colonne, y compris dépose de l'existant, mitigeur, et toutes sujétions de raccordement.	-	U	5	
19	Fourniture et pose de caniveau de douche en inox, y compris dépose du receveur existant, raccordement à l'évacuation et toutes sujétions de mise en œuvre.		U	1	
20	Fourniture et pose de siège à l'anglaise, y compris dépose et évacuation de l'existant, raccordement complet aux évacuations et à l'alimentation d'eau, fixation au sol/mur, et toutes sujétions de mise en œuvre.		U	5	
21	Fourniture et pose de glace miroir de 0,80 x 0,60 de verre de 6 mm biseauté, y compris système de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre. **Modèle, dimensions exactes et type de fixation à soumettre à l'approbation préalable de la Maîtrise d'Ouvrage (MO).**		U	5	
22	Fourniture et pose porte serviette de premier choix		U	5	
23	Fourniture et pose du porte savon du premier choix		U	5	
24	Fourniture et pose du porte papier hygiénique du premier choix		U	5	
25	Fourniture et pose de chauffe-eau électrique de 50L, y compris alimentation en eau froide, eau chaude et électricité, tranchées, démolition, remise en état et toutes sujétions de mise en bon état de service. **Matériel et schéma d'implantation à faire valider impérativement par la Maîtrise d'Ouvrage (MO) avant exécution.**		U	1	
26	Fourniture et pose d'un extracteur d'air pour salle de bain, monté et fixé sur un châssis fixe en aluminium de dimensions 60 x 60 cm, y compris toutes sujétions d'alimentation électrique et de mise en œuvre.	-	**U**	**5**	
27	Réfection de l'installation électrique, y compris disjoncteurs, fusibles, câbles, fileries, 20 prises, 10 interrupteurs, et toutes sujétions de mise en bon état de fonctionnement. **Note : Le choix des modèles et des finitions de l'appareillage (prises et interrupteurs) sera validé au préalable par le Maître d'Ouvrage (MO).**	-	ENS	1	
28	Fourniture et pose des Plafonnières LED de 12 W	-	U	12	

29	Fourniture et pose des panels LED étanches (12W) pour blocs sanitaires		U	5	Pendant l'exécution des travaux l'entreprise ne doit pas procéder à la pose des prestations qu'après validation des échantillons par le maître d'ouvrage
30	Fourniture et pose de lustre / plafonnier pour le salon (avec intervention dans le faux plafond existant), modèle au choix de la Maîtrise d'Ouvrage, y compris tirage de ligne, raccordement électrique, fixation renforcée sur l'ossature du faux plafond et toutes sujétions de mise en service.		U	2	
31	Fourniture et pose de réglettes sanitaires de premier choix, y compris fixations, raccordements et toutes sujétions de pose.		U	5	
32	Peinture décorative au niveau du salon et du hall, y compris grattage, rebouchage, ponçage, application de la finition décorative, nettoyages et toutes sujétions de mise en œuvre, sur validation préalable de l'échantillon et de la teinte par le MO.		M²	174	
33	Peinture satinée sur murs intérieurs, y compris grattage, rebouchage, enduisage et toutes sujétions, sur validation préalable de la teinte et du produit par le MO.		M²	341	
34	Peinture vinylique plafonds y compris grattage rebouchage et toutes sujétions , sur validation préalable de la teinte et du matériel par le MO .		M²	237	
35	Peinture glycérophtalique laquée ou vernis sur menuiserie bois , sur validation préalable du produit et de la teinte par le MO.		M²	50	
36	Peinture sur menuiserie métallique comprenant les portes métalliques et les grilles de protection, y compris brossage, ponçage, dégraissage, application d'une couche antirouille, deux couches de peinture de finition de 1er choix, et toutes sujétions de mise en œuvre, sur validation préalable de la teinte et du produit par le MO.		M²	52	

Lieu d'exécution : Logement administratif Al Manar, Bd Mohamed Sijilmassi, appartement N : 9 et 11

Date et heure de réception des devis des concurrents : le 21/11/2026 à 12 H 30 min

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

P. Le Gouverneur et P. Ordre
Le Secrétaire Général
Sidi Aziz RAHHALI

17 NOV 2026