ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION SOUS MASSA
PROVINCE DE TATA
COMMUNE DE TIZEGHTE

Avis d'achat sur bon de commande N° :41/2026

Le président de la commune de Tizeghte procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du président avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : ÉTUDE TECHNIQUE DES PISTES DES DIVERS DOUARS RELEVANT DE LA COMMUNE : - LA LIAISPN RN°7- DOUAR TIZGUI POUR 1 KM

- PISTE AU DOUAR TAGHRATE POUR 5 KM

- ÉTUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS À LA COMMUNE.- ÉTUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE QUATRE (4) TERRAINS DE PROXIMITÉ AUX DOUARS : BOUZARIF - CENTRE DE LA COMMUNE - ENTRE TAGMOUTE ET TIWAYOUR - ENTRE IOUAL ET TIDILI .

CONSISTANCE DES PRESTATIONS :

N°	Désignation des travaux	Caractéristiques et spécifications	U	Qté
ETUDE TECHNIQUE DES PISTES				
1	**Levé de la bande cotée**	Documents fournis en 05 exemplaires et livres en plus sur support numérique (CD ou Clé USB) en format DWG et format PDF signe.	**Km**	**6**
2	**Implantation de la polygonale de base**	Implantation de la polygonale de base	**Km**	**6**
3	**Projet d'exécution**	Documents fournis en 05 exemplaires et livres en plus sur support numérique (CD ou Clé USB) en format DWG et format PDF signe.	**Km**	**6**
4	**Remise de 5 exemplaires en édition définitive**	Remise de 5 exemplaires en édition définitive	**Ft**	**5**
ÉTUDE ET SUIVI DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS				
5	**Etudes techniques des Espaces verts** - Plans cotés. - Tracés en plans. - Plans types et conception selon les recommandations du maitre d'ouvrage. - Plans Béton armé. - Plans techniques de plomberie, arrosage, assainissement et Eclairage publique. - Avant métré. - Estimation des travaux.		**Ft**	**1**

6	**Etablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) :** - Cahiers des prescriptions spéciales (CPS). - Bordereaux de définition des prix unitaires (BPU). - Estimation financière confidentielle.		**Ft**	**1**
7	**Suivi des travaux :** - Suivi réguliers des travaux. - Réalisation des PV de suivi. - Vérification des décomptes et attachements présentés par l'entreprise des travaux. - Vérification et validation des pièces et échantillons présentés par l'entreprise des travaux. - Etablissement d'un rapport d'achèvement des travaux. - Vérification des plans de récolement**.**		**Ft**	**1**
8	**Réception provisoire des travaux :** - Assister le maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux		**Ft**	**1**
L'ÉTUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE QUATRE TERRAINS				
9	Étude topographique	Plan de délimitation, plan coté, tracé en plan, plans et détails technique, établit par un IGT Inscrit dans l'ordre ONIGT à la charge du BET	Ft	**04**
10	Étude géotechnique	Étude géotechnique, établit par un laboratoire qualifie et agrée par le maitre d'ouvrage à la charge du BET.	Ft	**04**
11	Étude technique	- Établissement des plans d'exécution - Avant métré détaillé des travaux à réaliser - Un détail estimatif global des couts du projet	**Ft**	**04**
12	Établissement dossier de consultations des entreprises	Les Cahier des Prescriptions Spéciales, Les règlements de consultations, Bordereau des Prix Unitaires - Détail Estimatif.	**Ft**	**04**
13	Assistance technique jusqu'à l'achèvement des travaux -Réception provisoire -Réception définitive	Suivi l'exécution des travaux jusqu'à la réception provisoire y compris vérification et signature des attachements, des décomptes et maintien de	**Ft**	**04**

		cahier de chantier, assister aux réunions de chantier.		

*Lieux d'exécution : **Commune de Tizeghte province de Tata.**

*Délai d'exécution : 1 mois après notification du bon de commande.

Garantie exigées :

Le prestataire doit envoyer par adresse : Email: tizghetemi12a@gmail.com, avant La date limite d'ouverture des plis les documents suivants :

- **Deux attestations de référence délivrée par un organisme public ou un établissement de l'État justifiant la réalisation des études de pistes, aménagements urbains et ouvrages divers en génie civil ;**
- **Une convention avec un bureau de contrôle ;**
- Déclaration d'engagement d'un IGT et un Laboratoire ;
- **Un mémoire technique relatif à l'exécution des études similaires accompagné d'un planning détaillé de remise des études selon tenant compte des phases APS, APD et PE ;**
- **Le certificat d'agrément établi conformément à l'arrêté du Ministre de l'Equipement et des Transports n°253-13 du (26 juin (2013) ayant minimum le domaine d'activité D14 ;**
- **Un justificatif (CV+ Diplôme) d'Un ingénieur en génie civil chef de projet avec une expérience minimum de 7(Sept) ans dans le domaine ;**
- **Un justificatif (CV+ Diplôme) d'Un ingénieur en génie civil pour le suivi des travaux ;**
- La copie légalisée de diplôme et le curriculum-vitae détaillé ;

Le concurrent qui ne présente pas l'un des pièces ci-dessus ou qui présente des pièces non conformes aux critères demandés par l'administration ne sera pas retenu.

***Date et heure limites de réception des devis des concurrents :** 21 NOV 2026 A 22H00

***Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse www.marchespublic.gov.ma.**

N.B: Fourniture des documents ci-dessous en cinq (05) exemplaires et un clé usb :

1. Rapport de présentation
2. levé topographique planimétrique et altimétrique rattaché aux coordonnées Lambert (X,Y) et au niveau (Z) de la mer, de l'emprise des pistes établi par un géomètre topographe agrée.
3-Tracé en plan des pistes illustrant tous les détails nécessaires pour l'exécution des travaux.
4- Profil en long et en travers des pistes.
5- Cahier des profils en travers de tous les piquets tout au long des pistes.
6- Plan détaillé des ouvrages d'art. Avant métré détaillé :
7- Tabulations de cubatures des déblais et des remblais pour chaque couche au niveau de toutes les pistes.
8- Avant métré des matériaux de construction des pistes.
9- Cahier des prescriptions spéciales (CPS), Estimation du projet, Bordereau des prix-détail estimatif

A TIZEGHTE LE : 13/11/2026

LE PRESISENT DE LA COMMUNE

Le Président

SIGNE : KHADIJA BELCHICH