ROYAUME DU MAROC
★★★★★
MINISTERE DE L'INTERIEUR
★★★★★
DIRECTION GENERALE
DE LA SURETE NATIONALE
★★★★★
PREFECTURE DE POLICE D'OUJDA
★★★★★
SERVICE ADMINISTRATIF PREFECTORAL

المملكة المغربية
★★★★★
وزارة الداخلية
★★★★★
المديرية العامة للأمن الوطني
★★★★★
ولاية أمن وجدة
★★★★★
المصلحة الإدارية الولائية

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE

N°: 61/PPOUJDA/IMMO/2026

Le Préfet de Police d'Oujda, procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : **TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU LOCAL DU 4éme ARRONDISSEMENT DE POLICE D'OUJDA.**

CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

N°	DESIGNATIONS	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
01	Décapage de l'étanchéité	- Décapage de l'étanchéité existante y/c formes et tous types de protection.	FORFAIT	01		
02	Forme de pente	- Exécutée avec dosage CPJ45 (250 kg/m3) soigneusement réglée et damée. - L'épaisseur variable au point bas d'au moins 3 cm sur les surfaces planes et sur gorge pour solin. - Les pentes doivent respecter les côtés fixés sur les plans de terrasse. - Les tubes électriques et divers conduits devront être soigneusement enrobés, sans faire saillies sur le nu de la forme.	M²	245		
03	Chappe de lissage	- Chape de lissage de 0,02m d'épaisseur, réalisée au mortier de ciment, la surface obtenue devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les gargouilles sans flèches ni bosses. Elle devra soigneusement talochée. - Réfection du nez d'acrotère: Les parties dégradées en béton y compris coffrage et toutes sujétions de fourniture et de pose.	M²	245		
04	Bicouche auto protège y compris des relevés	- L'exécution d'une étanchéité granulé Type APP. - Préparation du support. - Fourniture et mise en œuvre d'un vernis d'imprégnation E.I.F (à raison de 0.30kg /m²) - Application d'une première membrane d'étanchéité « ROOFSEAL. P » épaisseur 4 mm au similaire soudée au chalumeau (4.5 kg/m²). - Application d'une deuxième membrane d'étanchéité en « ROOFSEAL. Ar » (Granulé) d'épaisseur 4 mm soudée au chalumeau (4.5 kg/m²) y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.	M²	245		

05	Fourniture et pose des gargouilles en plomb y compris crapaudines	- La pose de gargouilles comprendra la cunette à réserver dans la forme, la fourniture et le scellement de la platine en plomb à l'aide de bitume entre le premier et les deuxièmes plis. - Le renforcement sous la platine par un feutre 36S supplémentaire, et toutes sujétions.	UNITE	04		
06	Dépose et repose de faux plafond en plâtre	- Travaux comprenant : -Dépose du faux plafond existant en plaques de plâtre dégradé, y compris ossature métallique existante, transport et évacuation à la décharge publique. -Fourniture et pose de faux plafond en plaques de plâtre (type BA 13) de 36 m^2, compris ossature métallique en acier galvanisé, bandes à joints, enduit de ratissage, ponçage et mise en peinture en deux couches de peinture vinylique de première qualité y compris toutes sujétions de mise en œuvre, d'échafaudage, de découpes autour des luminaires, de nettoyage et d'évacuation des gravats.	M^2	36		
07	Réfection de l'installation électrique	- Vérification et réparation de l'installation électrique depuis le TGBT. - Fourniture et installation de 26 Plafonniers ronde LED y compris câbles d'alimentation rigide 2x1,5 mm^2, goulottes, boites de dérivation, raccordement au réseaux existant et mise en service, y compris toutes sujétions. - Changement de 20 fusibles automatiques monophasés de 16 A. - Changement de 04 fusibles automatiques monophasés de 25 A. - Changement d'un 01 fusible automatique monophasé de 32 A. - Changement 06 prises mural et 04 interrupteurs existants avec câblage et toutes sujétions. - F et P d'un 03 projecteur industriel LED 400W IP66 220 V et toutes sujétions y compris gain et câblage de (40m) de section u1000 R2V 2.5mm avec allumage automatique. Par minuterie numérique (digital timer). Protéger via un disjoncteur. -Toutes les fournitures mentionnées ci-dessus doivent être de premier qualité et de marque (PHILIPS, LEGRAND ,INGELEC ou équivalent) avec présentation obligatoire des fiches techniques et échantillons pour approbation avant toutes pose.	FORFAIT	01		
08	Travaux de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR)	-Fourniture et pose d'une rampe d'accès PMR fixe pour 02 marches, structure métallique en tube acier et tôle armée antidérapante ép 3mm, largeur utile 1,20 m , y compris chasse-roue main courante et peinture antirouille, fixation au sol et toutes sujétions. -F et P d'une rampe d'accès PMR amovible et transportable pour 1 marche, structure métallique en tôle armée antidérapante ép. 3mm, largeur 0,90, avec rebords chasse-roue et poignées de manutention, peinture antirouille, y compris toutes sujétions.	FORFAIT	01		

09	Réfection de l'installation sanitaire.	- Curage et débouchage des canalisations d'évacuation des eaux usées. Transformation d'un WC à la turque en WC PMR à l'anglaise, comprenant: -dépose complète de l'existant et évacuation, rebouchage et mise à niveau du sol, étanchéité, revêtement sol antidérapant R11 et faïence murale toute hauteur. - fourniture et pose d'une cuvette WC PMR de premier choix, surélevée H=45/50 cm avec abattant et chasse basse, lave-mains PMR suspendu sans pied avec robinetterie ergonomique et miroir inclinable, barres d'appui inox fixe et rabattable, porte avec passage utile 90 cm ouvrant vers l'extérieur avec voyant libre/occupé, accessoires, signalétique PMR et mise en conformité électrique, y compris toutes sujétions. -F et P de (04) poignées de porte double.	Ensemble	01		
10	Réfection des fenêtres	- Réparation du châssis de (04) fenêtre en aluminium et toutes sujétions. -Fourniture et pose de vitrage de sécurité feuilleté clair 44.2 (anti-bris), (02 unités : dimensions 1,45 x 0,85 m + 01 unité: dimensions de 1,00 x 0,90 m), transparent, y compris dépose du vitrage existant cassé, nettoyage de la feuillure, pose avec parcloses en bois ou aluminium et joint silicone, et toutes sujétions.	FORFAIT	01		
11	Peinture des murs intérieurs.	- Décapage de l'ancienne peinture. - Application d'une peinture acrylique avec collage.	M^2	600		
12	Peinture des murs exterieurs	-Décapage de l'ancienne peinture. - Application d'une peinture acrylique pour les murs exterieurs avec collage.	M^2	300		
13	Remise en état des lieux.	-Remise en état des lieux avec application de l'enduit et peinture par endroits et carrelage.	FORFAIT	01		
					TOTAL HT	
					TVA 20%	
					TOTAL TTC	

LIEU D'EXECUTION: **– OUJDA-.**

DATE DE LIVRAISON DE LA PRESTATION: **10 jours à compter du lendemain de la date de notification de la prestation de bon de commande.**

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES DEVIS DES CONCURRENTS : 23 NOV 2026 **.....A 10H00.**

LES CONCURRENTS :

✓ Déposés les offres **obligatoirement** par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

OUJDA, LE: 19 NOV 2026

-LE MAITRE D'OUVRAGE-

LE PREFET DE POLICE D'OUJDA

SIGNE : **ABDELKHALEK ZIDAOUI**

PREFECTURE DE POLICE OUJDA