ROYAUME DU MAROC
MINISTÈREDEL'INTÉRIEUR
REGION GUELMIM OUED NOUN
PROVINCE SIDI IFNI
CERCLE D'IFNI
CAIDAT MESTI
COMMUNE DE MESTI
*****

Avis d'achat sur Bon de Commande N° 24/2026/BC

La Présidente de la Commune Territoriale de Mesti procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux de construction et réfection du mur de clôture du cimetière de Centre Mesti.

Consistance de la prestation:

N°	DESIGNATION	Caractéristiques	Unité	Quantité	Garanties Exigées
01	**Construction de mur de clôture en briques, hauteur 4,00 m**	Démolition mur existant, Béton de propreté de 10 cm , fouille 60x50 cm, Semelle filante en béton armé de dimensions 60 × 40 cm, comprenant des armatures longitudinales inférieures de 4 HA 12, des armatures longitudinales supérieures de 2 HA 10 et des cadres transversaux HA 8 espacés de 20 cm, avec un enrobage de 2 à 5cm béton 250 kg/m3, longrine 20x30 cmcomprenant 4 armatures longitudinales HA 12 (2 HA 12 en partie supérieure et 2 HA 12 en partie inférieure), avec cadres transversaux HA 6 espacés de 15 cm, en acier Fe E500, béton dosé à 350 kg/m³,, poteaux béton armé 20x20 cm chaque 3 m en béton 350 kg/m3, ferraillage 4 HA 12 Fe E500 + cadres HA 6 chaque 20 cm, briques creuses 20 cm, enduit mortier ciment 2 faces, chapeau couronnement, évacuation gravats	**ML**	**97**	**Les soumissionnaires doivent obligatoirement déposer au siège de la commune ou envoyer par email : communemesti@gmail.com La caution de 3% de l'offre proposé avant la date limite d'ouverture des plis.**
02	**Construction de mur de clôture enbriques, hauteur 3,00 m**	Démolition mur existant, Béton de propreté de 10cm fouille 60x50 cm, Semelle filante en béton armé de dimensions 60 × 40 cm, comprenant des armatures longitudinales inférieures de 4 HA 12, des armatures longitudinale supérieures de 2 HA 10 et des cadres transversaux HA 8 espacés de 20 cm, avec un enrobage de 2 à 5cm béton 250 kg/m3,longrine 20x30 cmcomprenant 4 armatures longitudinales HA 12 (2 HA 12 en partie supérieure et 2 HA 12 en partie inférieure), avec cadres transversa espacés de 15 cm, en acier Fe E500, béton dosé à 350 kg/m³,, poteaux béton armé 20x20 cm chaque 3 m en béton 350 kg/m3, ferraillage 4 HA 12 Fe E500 + cadres HA 6 chaque 20 cm, briques creuses 20 cm, enduit mortier ciment 2 faces, chapeau couronnement, évacuation gravats	**ML**	**103**	

Lieu d'exécution : **Commune de Mesti**

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation **: 20 jours**

Date et heure limites de réception des devis des concurrents **: 21//11//2026 à 12:00 min.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

La Présidente de la Commune Mesti

ROYAUME DU MAROC - PROVINCE SIDI IFNI
La Présidente de la Commune
COMMUNE TERRITORIALE MESTI

La Présidente du Conseil
Hasna ABALLAGH