ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE MIDELT
CERCLE D'ITZER
ANNEXE D'ITZER
COMMUNE AIT BEN YACOUB

Avis d'achat sur Bon de Commande n°16/2026

Le Président du conseil de la commune AIT BEN YACOUB procède à l'achat sur Bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du Décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet de la prestation : **Réaménagement des équipements sanitaires et du système d'assainissement du siège de la Commune.**

Consistante de la prestation :

N°	DÉSIGNATION	U	QTE
1	Dépose des équipements sanitaires existants (WC, robinetterie et accessoires) (Trois toilette)	F	1
2	Piquage et décapage de l'ancien revêtement en mortier et **évacuation** intérieur 3 toilettes	F	1
3	Piquage et décapage de l'ancien revêtement en mortier extérieur 2 toilettes	F	1
4	Démolition et évacuation de l'ancien carrelage (Trois toilette)	F	1
5	Fourniture et pose canalisation PVC Ø110 Y Raccordement aux réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation Y les accessoires de Raccordement	ML	6.5
6	Fourniture et pose canalisation PVC Ø40/75 Y les accessoires de Raccordement aux réseaux (coude, T....)	ML	5
7	Revêtement en mortier (dressage de mur)	M2	70
8	Revêtement en mortier (finition de mure)	M2	37
9	Chape en mortier (3*1.2*0.05)(1.9*1.2*0.05)(1.9*1.2*0.05)(3.45*0.35*0.05)(3*2.96*0.08)	M3	1.02
10	Siphon de sol 1ere choix Y la posse	U	3
11	**Carrelages pour sol** antidérapant **et mur (choix de maître d'ouvrage)**	M3	43
12	**WC à chasse, complet avec abattant, mécanisme, robinet d'arrêt et raccordements**	U	3
13	**Fourniture et pose de lavabo mini avec robinetterie, siphon, bonde et raccordements**	U	1
14	**Porte-papier toilette Y la posse**	U	3
15	**Ensemble brosse WC avec support Y la poss**	U	3
16	Fenêtre et grillage fourniture et posse 0.53*0.4	U	2
17	Fenêtre et grillage fourniture et posse 0.35*0.35	U	1
18	Fourniture et pose de portes intérieures de cabine ou réparation des portes existantes, avec quincaillerie (1.9*0.92)	U	2
19	Fourniture et pose de porte métallique 0.9*1.2	U	1
20	Travaux de peinture intérieure	M3	20.5
21	Travaux de peinture extérieure	M3	12.2

N°	DÉSIGNATION	U	QTE
22	Déblais en tranchée en terrain de toute nature (terrain roche) pour pose de conduites	m³	12,88
23	Déblais en fouille (terrain roche) pour fosse septique, profondeur ≤ 3,00 m	m³	13,99
24	Fouille (terrain roche) en puits carré 2,70×2,70 m jusqu'à 2,50 m de profondeur, y compris blindage et sécurité	m³	18,23
25	Sable pour lit de pose et enrobage des conduites	m³	5,04
26	Remblai compacté par couches de 20 cm avec les produits de déblais sélectionnés	m³	14,97
27	Évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique	m³	30,13
28	Conduite PVC assainissement Ø160 SN8, y compris joints et raccords	ml	28,17
29	Conduite PVC Ø125 SN8 pour branchements des bâtiments	ml	4,55
30	Traversée du mur de clôture par fourreau PVC Ø200, y compris reprise de maçonnerie	U	1
31	Regard de visite 60×60 en béton armé, profondeur ≤ 1,00 m, cunette, tampon BA 70×70 Y ferraillage	U	3
32	Béton de propreté dosé à 250 kg/m³, ép. 0,10m	m³	0,33
33	Béton armé B25 dosé à 350 kg/m³ (fosse septique + ceinture/dalle du puits), coffrage inclus, hors aciers	m³	3,83
34	Aciers HA FeE500 façonnés et mis en place (fosse et puits)	kg	349,27
35	Enduit étanche intérieur au mortier hydrofuge en 3 couches	m²	16,81
36	Tampon BA 70×70 ép. 8 cm (#T8 e=10) avec cadre et contre-cadre L40×4 et 2 poignées, pour regards de la fosse	U	2
37	Équipements intérieurs : coudes plongeants Ø160 entrée/sortie, coude de transfert dans la cloison, préfiltre à pouzzolane	Ens	1
38	Ventilation haute en PVC Ø110 avec chapeau extracteur	Ens	1
39	Maçonnerie de moellons hourdés au mortier ép. 0,25 m (partie haute du puits)	m³	1,96
40	Gravette G0 (5/15) en couche filtrante ép. 0,15 m	m³	1,09
41	Gravette G1 (15/25) en couche filtrante ép. 0,15 m	m³	1,09
42	Pierres sèches calibre 5/10 cm rangées ép. 0,30 m	m³	2,19
43	Pierres sèches calibre 10/30 cm rangées ép. 0,85 m	m³	6,20
44	Tampon BA 70×70 ép. 8 cm (#T8 e=10) avec cadre et contre-cadre L40×4 et 2 poignées, pour puits perdu	U	1

Lieu d'exécution : Siège de la commune Ait Ben Yacoub

- ✓ **Délai d'exécution de la prestation** : 30 jours
- ✓ **Dates et Heures limite de réception des devis des concurrents** : le 21./11/2026 à .....h du matin
- ✓ **Garantie :**

- Visite de lieu et un PV de visite sera établi. Nous invitons les concurrents sérieux et réellement intéressés par la réalisation des travaux à effectuer une visite sur site afin de prendre connaissance des lieux et des conditions d'exécution.
- Présentation et dépôt des catalogues auprès de l'administration communale (bureau d'ordre) des articles suivants :

Des références Carrelage mural et carrelage de sol pour chaque type.
Catalogues des modèles proposés des Chasses d'eau.

- ✓ **Dépôt des dossiers :** Les devis doivent être déposé électroniquement dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse https://www.marchespublics.gov.ma/

Ait Ben Yacoub le 12/11./2026
Le président de la commune

Président
CT Ait Ben Yacoub