CT Boukhraiss

Avis d'achat sur bon de commande N° 21/2026

Le président de commune de Boukhraiss procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 911 du décret N° 2-22-431 relative aux marches publics.

Objet de la prestation : Alimentation en eau potable du douar AOUID AL MAE à la commune de Boukhraiss

Consistance de la prestation

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Uté	Qté	Garantie exigé
01	Terrassement pour canalisations et ouvrages annexes tels que regards, traversées, etc... exécutés en terrain de toutes natures, à toutes profondeurs, à l'aide de matériel d'excavation manuel ou mécanique, comprenant déblai, remblai, dressage des parois, réglage de fonds de fouilles, compactage en terre meuble jusqu'à 0.25 m d'épaisseur sur la génératrice supérieure extérieure de la conduite et remblai compacté en tout venant au-dessus, évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique, réglage aux alentours de ces déblais y compris toutes sujétions de nivellement de lit de pose, d'étaiement, de blindage, d'épuisement, de sur largeur, de confection de niches au droit des joints, débroussaillage et défrichement des bois et cultures, déssouchage d'arbres abattus et déforestation par couche d'arbre se trouvant dans l'emprise de la conduite, et éventuellement dépose de la conduite existante.	Terrassement pour canalisations et ouvrages annexes tels que regards, traversées, etc... exécutés en terrain de toutes natures, à toutes profondeurs, à l'aide de matériel d'excavation manuel ou mécanique, comprenant déblai, remblai, dressage des parois, réglage de fonds de fouilles, compactage en terre meuble jusqu'à 0.25 m d'épaisseur sur la génératrice supérieure extérieure de la conduite et remblai compacté en tout venant au-dessus, évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique, réglage aux alentours de ces déblais y compris toutes sujétions de nivellement de lit de pose, d'étaiement, de blindage, d'épuisement, de sur largeur, de confection de niches au droit des joints, débroussaillage et défrichement des bois et cultures, déssouchage d'arbres abattus et déforestation par couche d'arbre se trouvant dans l'emprise de la conduite, et éventuellement dépose de la conduite existante.	M3	216	Caution d'un montant de 2000.00 à déposer avant l'ouverture des offres, conformément aux conditions de la consultation
02	Plus-value pour terrassement en terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau pneumatique, ou d'explosifs.	Plus-value pour terrassement en terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau pneumatique, ou d'explosifs.	M3	151	
03	Confection de lit de pose sous conduite, en sable ou en gravette épaisseur 10 cm, y compris Fourniture, transport et mise en place ainsi que toutes sujétions de parfaite exécution.	Confection de lit de pose sous conduite, en sable ou en gravette épaisseur 10 cm, y compris Fourniture, transport et mise en place ainsi que toutes sujétions de parfaite exécution.	M3	24	
04	CANALISATION Fourniture, transport et pose de conuites en en tuyau PEHD PN 16 et y compris mise en place, ancrage le long des pentes, essais en tranchée, essais de réception et toutes sujétions de parfaite exécution. DN 63 mm	CANALISATION Fourniture, transport et pose de conuites en en tuyau PEHD PN 16 et y compris mise en place, ancrage le long des pentes, essais en tranchée, essais de réception et toutes sujétions de parfaite exécution. DN 63 mm	ML	400	
	PIECES SPECIALES Fourniture, transport et pose des pièces spéciales en Fonte ductile, Acier galvanisé à chaud (AGC) et d'équipements hydrauliques pour conduites y compris accessoires, raccordement, adaptation avec les conduites existantes , pièces spéciales de raccord, confection de butées, protection	PIECES SPECIALES Fourniture, transport et pose des pièces spéciales en Fonte ductile, Acier galvanisé à chaud (AGC) et d'équipements hydrauliques pour conduites y compris accessoires, raccordement, adaptation avec les conduites existantes , pièces spéciales de raccord, confection de butées, protection contre la			

Scanné avec CamScanner

05	contre la corrosion, boulonneries en cadmium, essais et toutes sujétions. Les pièces spéciales en Acier seront faites en utilisant le tube acier sans soudure (NF A-49-111) avec galvanisation à chaud et protection par toile de jute bitumée pour les parties enterrées. Les manchettes de traversées en ACG avec collerettes sont à sceller au moment du collage du béton des voiles. Equipement de point de piquage ; Té en fonte ductile ou AGC à bride (BB et TB) Té BB TB 60/60 mm PN 16	corrosion, boulonneries en cadmium, essais et toutes sujétions. Les pièces spéciales en Acier seront faites en utilisant le tube acier sans soudure (NF A-49-111) avec galvanisation à chaud et protection par toile de jute bitumée pour les parties enterrées. Les manchettes de traversées en ACG avec collerettes sont à sceller au moment du collage du béton des voiles. Equipement de point de piquage ; Té en fonte ductile ou AGC à bride (BB et TB) Té BB TB 60/60 mm PN 16	U	1	
06	Equipement complet de point haut sur conduite de différent diamètre conformément au CPS et au plan d'exécution comprenant :1 té à brides en AGC, 1 RVB avec OCA, 1 ventouse triple fonction, 2 manchettes de traversées en ACG à brides L=0.6 m, 2 raccords ou manchons à bride major en fonte ductile au ACG et toutes sujétions. Ventouse PN DN 60 mm sur conduite 63mm	Equipement complet de point haut sur conduite de différent diamètre conformément au CPS et au plan d'exécution comprenant :1 té à brides en AGC, 1 RVB avec OCA, 1 ventouse triple fonction, 2 manchettes de traversées en ACG à brides L=0.6 m, 2 raccords ou manchons à bride major en fonte ductile au ACG et toutes sujétions. Ventouse PN DN 60 mm sur conduite 63mm	U	1	
07	Elément droit à Brides en AGC L = 1.00 mètre DN 63 mm PN 16	Elément droit à Brides en AGC L = 1.00 mètre DN 63 mm PN 16	U	3	
08	Robinet vanne à Opercule en Caoutchouc. RVB DN63 mm	Robinet vanne à Opercule en Caoutchouc. RVB DN63 mm	U	1	
09	Raccord bride major (stop) PN16 DN 63 mm	Raccord bride major (stop) PN16 DN 63 mm	U	3	
10	Manchon DN 63 mm PN 16	Manchon DN 63 mm PN 16	U	3	
11	Bouchon DN 63 mm PN16	Bouchon DN 63 mm PN16	U	1	
12	Coude SR PN 16 DN 63 mm	Coude SR PN 16 DN 63 mm	U	2	
13	Exécution de la traversée de chaabas conformément au plan type d'execution y compris terrassement FTP de conduite en AG pièce de raccordement enrobage de la conduite en béton étanche et toutes sujétions	Exécution de la traversée de chaabas conformément au plan type d'execution y compris terrassement FTP de conduite en AG pièce de raccordement enrobage de la conduite en béton étanche et toutes sujétions	ml	15	
14	Construction des regards en béton armé destinés à abriter les équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement des conduites conformément au CCTP et aux plans d'exécution approuvés par l'ONEE-Branche Eau, le réglage de fonds de fouille, les étaiements, le béton armé avec adjonction d'un hydraufuge de masse, le béton de propreté, le coffrage, le ferraillage, l'étanchéité, le remblai et compactage soigné par couches de 15 cm, la mise en décharge des déblais excédentaires, les échelons, le dispositif d'aération DN 80, capot bombé DN 715, l'enduit, la peinture vinylique, la fourniture, le transport à pied d'œuvre, essais de réception et toutes sujétions de parfaite exécution. Ouvrage pour piquage ou raccordement y compris toutes sujétions de pose sur	Construction des regards en béton armé destinés à abriter les équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement des conduites conformément au CCTP et aux plans d'exécution approuvés par l'ONEE-Branche Eau, le réglage de fonds de fouille, les étaiements, le béton armé avec adjonction d'un hydraufuge de masse, le béton de propreté, le coffrage, le ferraillage, l'étanchéité, le remblai et compactage soigné par couches de 15 cm, la mise en décharge des déblais excédentaires, les échelons, le dispositif d'aération DN 80, capot bombé DN 715, l'enduit, la peinture vinylique, la fourniture, le transport à pied d'œuvre, essais de réception et toutes sujétions de parfaite exécution. Ouvrage pour piquage ou raccordement y compris toutes sujétions de pose sur conduite existante	U	1	

Scanné avec CamScanner

	conduite existante				
15	Ouvrage pour ventouse	Ouvrage pour ventouse	U	1	
16	Construction et équipement de borne fontaine sans bâche en béton armé dosé à 350 Kg/m3 conformément au plan type d'execution ONEP y compris le terrassement, puisard de vidange, fourniture, transport et pose des équipements hydrauliques (Tube acier galvanisé, té droit, coude, robinet de service en crôme, essais, réalisation d'un branchement DN 25X3/4 selon guide technique ONEE branche eau conformément aux plans ci-joints et toutes sujétions.	Construction et équipement de borne fontaine sans bâche en béton armé dosé à 350 Kg/m3 conformément au plan type d'execution ONEP y compris le terrassement, puisard de vidange, fourniture, transport et pose des équipements hydrauliques (Tube acier galvanisé, té droit, coude, robinet de service en crôme, essais, réalisation d'un branchement DN 25X3/4 selon guide technique ONEE branche eau conformément aux plans ci-joints et toutes sujétions.	U	1	
17	Exécution de Bornes de repérage des conduites suivant plan types ONEP Y/C toutes sujétions	Exécution de Bornes de repérage des conduites suivant plan types ONEP Y/C toutes sujétions	U	2	
18	Raccordement aux conduites existantes y/c réalisation d'un maillage au niveau de la conduite alimentant la borne fontaine existante et toutes sujétions	Raccordement aux conduites existantes y/c réalisation d'un maillage au niveau de la conduite alimentant la borne fontaine existante et toutes sujétions	U	1	
19	Lavage intérieur de conduites, désinfection et rinçage à l'eau claire, mise en service industriel, y compris fourniture des produits désinfectants, mise au point et réglage des équipements et toutes sujétions	Lavage intérieur de conduites, désinfection et rinçage à l'eau claire, mise en service industriel, y compris fourniture des produits désinfectants, mise au point et réglage des équipements et toutes sujétions	ML	400	
20	Fourniture des plans de recollement présentés sur des classeurs plastifiés (Calque + 4 tirages) y compris CD-Rom en quatre exemplaires comprenant les plans sur fichiers informatiques.	Fourniture des plans de recollement présentés sur des classeurs plastifiés (Calque + 4 tirages) y compris CD-Rom en quatre exemplaires comprenant les plans sur fichiers informatiques.	FT	1	

Lieu d'exécution : commune de Boukhraiss
Délai d'exécution ou date de livraison : 30 jours
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 12 H

N.B

-Vu la crise de pénurie d'eau à la localité douar AOUID AL MAE

-Vu les réclamations des habitants et des conseillers

- Vu l'écoulement de l'année budgétaire et la nécessité d'exécution du projet

- Et pour s'assurer du sérieux des concurrents le maitre d'ouvrage décide que les concurrents doivent déposer une caution provisoire de 2000 ; 00 DHS. (Soit à déposer au service technique de la commune ou l'envoyer par email à l'adresse suivante (communeboukhraiss09@gmail.com) ,est ce avant la date d'ouverture des plis 23/11/2026 à 12 H pour maintenir l'engagement des concurrents

Les plis des concurrents sont déposes par voie électronique dans le portail des marches publics accessible à l'adresse www.marches publics.gov.ma

Boukhraiss le : 19/11/2026
Le président de la commune de Boukhraiss

President

Scanné avec CamScanner