ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE SEFROU
CERCLE D'EL MENZEL
CAIDAT ADREJ
COMMUNE ADREJ

Avis d'achat sur bons de commande N°25/2026/CA

Le Président de la Commune d'ADREJ –Province de Sefrou procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA FOSSE DU SOUK HEBDOMDAIRE DE LA COMMUNE ADREJ ADREJ.**

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Guarantie exigées
1	fourniture et pose de béton dose a 350kg/m3	✓ la réalisation de la dalle pleine de couverture de la fosse existante, d'une épaisseur de 15 cm, conformément aux plans et détails du Bureau d'Études Techniques (BET). ✓ La dalle sera exécutée en béton armé hydrofugé avec un dosage de référence de 350 kg/m³ de ciment CPJ 45, à confirmer par l'étude de formulation. Le béton sera convenablement malaxé, vibré ou pervibré et curé. ✓ la préparation et le nettoyage des appuis existants, l'accrochage et les ancrages des armatures au béton existant suivant les détails approuvés par le BET, le coffrage, l'étaiement, le coulage, le décoffrage, la finition et toutes sujétions nécessaires. ✓ L'étude du dosage et de la formulation du béton, y compris l'incorporation éventuelle d'un hydrofuge de masse au dosage prescrit par le fabricant, ✓ **les essais de contrôle et les frais du laboratoire agréé, sont à la charge de l'entreprise. La formulation sera soumise à la validation du BET avant bétonnage**.	M3	**15**	. **L'entreprise dois garantit les fournitures et les travaux pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date de réception des prestations**
2	Fourniture et pose d'aciers haute adherence fe e 500 pour beton arme	✓ ACIERS HAUTE ADHERENCE FE E 500 POUR BETON ARME ✓ Fiche technique de conformité d'acier La fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage et les cales **conformément aux plans et détails du BET (voir les plans joints)**	kg	**1000**	

Ministère de l'Intérieur Commune ADREJ Province de Sefrou

Président

Lhassane Loudiyi

NB : À la fin des travaux, l'entreprise adjudicataire est tenue d'établir et de remettre au maître d'ouvrage un Rapport Complété et Photographié de fin de travaux attestant que l'ensemble des fournitures et prestations a été exécuté conformément aux caractéristiques techniques et prescriptions du présent bon de commande. L'entreprise assume l'entière et exclusive responsabilité (technique, civile et matérielle) quant à la conformité, la qualité des équipements posés et la sécurité des installations. En cas de non-conformité, vices cachés ou défaillance constatée lors ou après la réception, l'entreprise s'engage à effectuer les rectifications et remplacements nécessaires à ses propres frais et sans aucun délai.

- **Lieu de livraison** : commune Adrej province de Séfrou
- **Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation :** Le délai d'exécution des prestations objet du présent bon de commande est fixé à **quarante (40) jours** à compter de la date d'envoi de l'ordre de service (O.S) de commencement des travaux par email à l'attributaire.
- En cas de non-commencement effectif des travaux par l'attributaire dans un délai de **QUINZE (15) jours** suivant la date de notification de l'ordre de service, le Maître d'Ouvrage (la Commune) se réserve le droit de prononcer la résiliation de plein droit du bon de commande, **sans mise en demeure préalable ni indemnité** au profit de l'attributaire et ce, aux torts exclusifs de ce dernier.
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents** : 23 Nove 2026 à 11 H
- Les dits devis sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

ADREJ le : 16/11/2026

Signature :

Ministère de l'Intérieur
Commune ADREJ
Province de Séfrou

Président
Lhassane Loudiyi