ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE CHICHAOUA
CERCLE MEJJAT
CAIDAT ASSIF EL MAL
COMMUNE ADASSIL

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°32/2026

Le président de la commune territoriale Adassil procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la Prestation : Aménagement d'un Réservoire d'accumulation d'eau au douar Argue

Consistance de la prestation:

N° prix	Désignation	U	Qté	Garanties exigés
1	**Terrassements en déblais de toute nature** Ce prix rémunère les déblais pour toutes épaisseurs et dans des terrains de toute nature y compris le rocher quel que soit Ie mode d'extraction, y compris Démolition de l'ancien radier en béton armé, y compris découpage des aciers, protection des voiles existants,	m3	2	Les soumissionnaires sont tenus de déposer au bureau technique de la commune adassil une caution d'un montant de 1000 dh au nom de la commune adassil dans un délai qui ne dépasse pas 48h à compter de la date de confirmation de leurs offre. -L'entreprise est tenue de fournir les résultats des essais de laboratoire (résistance du béton, formulation et tout autre essai exigé) réalisés par un laboratoire agréé, avant la réception provisoire des travaux. - Cette caution ne sera restituée qu'après l'expiration d'un délai de deux (02) mois à compter de la réception provisoire des travaux, sous réserve de l'absence de toute malfaçon et après validation des essais de laboratoire.
2	**Béton B2** Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un béton B2 dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 par mètre cube.	m3	16,5	
3	**Acier Tor** Le ferraillage en aciers, Tor sera exécuté conformément aux plans, les travaux à exécuter par l'Entrepreneur comporteront la fourniture, la façon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage.	kg	720	
4	**Enduit ordinaire** Enduit ordinaire au mortier de ciment CPJ 35, de 0,02 m d'épaisseur y compris fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions	m2	30	
5	**Cuvelage** Ce cuvelage sera réalisé sur la totalité des surfaces intérieures de cuve enduit au mortier de ciment avec adjuvant d'un produit hydrofuge ; le mode d'exécution du cuvelage est comme suit : Les arêtes seront abattues, le béton soigneusement repiqué, les venues d'eau seront obturées par injection de la résine Fixation d'un jeté de deux mm d'épaisseur environ au mortier de ciment dosé à 700 kg/m3 couvrant toute la surface	m2	75	
6	**Fourniture et pose de tube en PVC pression rigide, DN 110 mm, PN 16 bars** Fourniture et pose de tube en PVC pression rigide, DN 110 mm, PN 16 bars, y compris pièces de raccordement (coudes, manchons), collage et toutes sujétions	ml	2	
7	**Fourniture et pose d'une Vanne à sphère en PVC pression à coller (double union), DN 110 mm, PN 16 bars** Fourniture et pose d'une vanne à sphère en PVC pression à coller (double union), DN 110 mm, PN 16 bars, y compris raccordement, collage, confection d'un massif support (butée) en béton sous la vanne et toutes sujétions de mise en œuvre	U	1	

Lieu d'exécution : DOUAR ARGUE A LA COMMUNE D'ADASSIL

■ Délai d'exécution : 1 mois

■Garantie Exigée : * Les soumissionnaires sont tenus de déposer au bureau technique de la commune adassil une caution d'un montant de 1000 dh au nom de la commune adassil dans un délai qui ne dépasse pas 48h à compter de la date de confirmation de leurs offre.

***L'entreprise est tenue de fournir les résultats des essais de laboratoire (résistance du béton, formulation et tout autre essai exigé) réalisés par un laboratoire agréé, avant la réception provisoire des travaux.**

*** Cette caution ne sera restituée qu'après l'expiration d'un délai de deux (02) mois à compter de la réception provisoire des travaux, sous réserve de l'absence de toute malfaçon et après validation des essais de laboratoire.**

■ Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 23/11/2026 à 10H:30

■ Les offres des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchepublics.gov.ma .

ADASSIL le : 19/11/2026
Le président de la commune

Annexe à l'Avis d'Achat sur Bon de Commande N° 32/2026

Objet : Aménagement d'un réservoir d'accumulation d'eau au douar Argue

AVIS IMPORTANT AUX CONCURRENTS
(À INTÉGRER DANS L'ÉTABLISSEMENT DES PRIX)

1-Site montagneux enclavé (distance de 700 m) : Le réservoir est implanté en zone montagneuse au relief très accidenté, à une distance d'environ 700 mètres de la fin de la piste carrossable la plus proche.

2-Rupture de charge et transport par bêtes de somme : L'attributaire devra impérativement assurer le déchargement de tous les matériaux et matériels (ciment, sable, gravier, aciers, coffrage, outillage) au terminus de la piste, puis leur acheminement jusqu'au chantier à dos de bêtes de somme (mulets / ânes)ou par portage manuel, ainsi que l'évacuation des gravats de démolition dans les mêmes conditions.

3-Visite des lieux et caractère forfaitaire des prix : Les concurrents sont vivement invités à effectuer une visite préalable des lieux avant le dépôt de leurs offres. Les prix unitaires du bordereau des prix sont réputés fermes, définitifs et inclure l'intégralité des frais de double manutention et de transport par bêtes de somme ou portage manuel sur les 700 m. **Aucune réclamation ni indemnité supplémentaire ne sera admise après la remise des offres.**

Fait à Adassil, le 19/11/2026
Le Président de la Commune Territoriale d'Adassil