AVIS DE BON DE COMMANDE
travaux d'entretien et réparation de bâtiments administratifs

La Direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire de Rabat lance un bon de commande dans le portail des marchés pubilc en application des dispositions de l'article 91 du décrét n° 2 – 22-431 relatif aux marché public

Objet de la présattion : Bon de Commande relatif aux travaux d'entretien et réparation de bâtiments administratifs du pole de l artisanat de sidi taibi province de kenitra

Consistance de la préstation :

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	UNITÉ	P.U. (HT)	P.T. (HT)
01	**Depose et pose de vitrage Clair 8 mm** Dépose soignée du vitrage existent sur chassis aluminum et evacuation des gravats. Furniture et pose de verre clair épaisseur 8 mm, y compris joints de fixation et étanchéité.	25	M2		
02	**Réparation et remise en état de panneaux publicitaires** Rénovation complète de la plaque signalétique, comprenant le remplacement de l'ensemble des photos et visuels des produits d'artisanat, le changement des plaques en Plexiglas de 8 MM détériorées ou cassées, ainsi que la remise en état générale, la finition et la pose, afin de redonner à la plaque un aspect entièrement neuf.	1	U		
03	**Décapage intégral et traitement des zones sinistrées par l'humidité** Grattage à blanc et élimination complète des anciennes peintures cloquées, soufflées et des enduits dégradés suite aux infiltrations d'eau en provenance de la toiture. Brossage métallique énergique, assainissement fongicide/anti-salpêtre et séchage complet des supports mis à nu. Dépoussiérage général et application d'une couche d'impression fixatrice durcissant de fond	300	M2		
04	**Traitement des fissures, crevasses et reprise de maçonnerie légère** Ouverture en « V » des fissures actives et passives sur l'ensemble des parois dégradées. Dépoussiérage soigné des saignées et rebouchage à l'aide d'un mastic acrylique souple ou d'un enduit de rebouchage fibré haute résistance. Reprise des éclats, trous et épaufrures d'enduit afin de reconstituer la planéité des murs.	300	M2		

N°	DESIGNATION	QTÉ	UNITÉ	P.U. (HT)	P.T. (HT)
05	**Réfection complète de l'enduit de lissage** Application d'un enduit de rebouchage et de dégrossissage pour rattraper les défauts de surface après décapage. Application de deux (02) passes croisées d'enduit de lissage fin (ratissage général) pour l'obtention d'un parement parfaitement plan et uniforme. Ponçage mécanique et manuel après séchage complet, suivi d'un dépoussiérage intégral.	**300**	**M2**		
06	**Préparation et révision générale des surfaces saines** Égrenage, brossage et dépoussiérage complet des parois non affectées par l'humidité. Reprise ponctuelle des microfissures, impacts et petits défauts à l'enduit de lissage. Ponçage localisé et nettoyage général des supports avant mise en peinture.	**1190**	**M2**		
07	**Application de la peinture de finition sur l'ensemble des surfaces** Application d'une couche d'impression / sous-couche d'accrochage universelle. Application de deux (02) couches croisées de peinture vinylique ou acrylique de finition (marque Astral / Vinylastral ou équivalent), avec respect strict des temps de séchage réglementaires entre couches. Réalisation des rechampis, retouches de finition et nettoyage complet des lieux en fin de chantier.	**1190**	**M2**		

Aussi voir les Articles sur le portail des marchés public accéssible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Lieu d'exécution :pole de l artisanat de Sidi Taibi province de kenitra

Délais d'exécution : 10 jours

Date limite de reception des devis : le 21/11/2026 à 12 h

NB : la visite des lieux est oblgatoire .

Les plis des concurrent sont déposés par voie éléctronique dans le portail des marchés public accéssible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Rabat le 19/11/2026

Le Directeur Régional
Adil Fenjiro

Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat de l'Economie sociale et solidaire
Direction Régionale Rabat