Avis d'achat sur bon de commande N°35 /BC/2026

Le directeur Provincial de Justice de Safi procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'Entretien au Niveau du Centre Judiciaire de SEBT GZOULA.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
01	**PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEUR**	Ce prix comprend la réalisation des peintures sur façades extérieures constituée par : - Teinte à soumettre pour approbation au Maître d'ouvrage - Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes (sablonneuses ou autres). - Rebouchage éventuel des fissurations, trous et imperfections diverses. - Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou équivalent. - Une couche de vinyle dilué à 5% d'eau passée à la brosse. - Application à 12 heures d'intervalle de deux couches non diluées de la même peinture. Une couche supplémentaire pourra être exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite. Ouvrage métré à la surface réelle, compris toutes sujétions d'exécution. **Ouvrage payé à mètre carré**	M²	2930
02	**PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS**	Ce prix comprend la réalisation du revêtement de peinture vinylique sur enduit de ciment, constituée par : Sur enduit au mortier bâtard taloché ou enduits plâtre. Teinte à soumettre pour approbation au Maître d'ouvrage. • Egrenage, ponçage et rebouchage éventuel des fissures, trous, etc...	M²	4240

		• Brossage énergique à la brosse en chiendent des enduits de toutes natures afin d'enlever toutes parties non adhérentes (sablonneuses ou autres). • Rebouchage des cavités, trous et imperfections diverses. • Application d'une couche d'impression fixatrice type "PRIMOREX" ou équivalent. • Ponçage général de l'enduit. • Enduisage à l'enduit "TOUPRET BBF" ou équivalent, en autant de couches que nécessaires pour avoir une surface parfaite. • Application de deux couches de peinture Vinylique pur type Vinyle ASTRAL ou équivalent, livré prêt à l'emploi, à 12 heures d'intervalle. Ouvrage métré à la surface réelle, tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits. **Ouvrage payé à mètre carré**		
03	**PEINTURE GLYCERO LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE**	• Teinte à soumettre, pour approbation, au Maître d'ouvrage, suivant tableau d'échantillonnage. • Brossage à la brosse métallique et ponçage à la toile émerie, le métal devant être parfaitement décalaminé, dérouillé et dégraissé. • Application d'une couche d'impression phosphatante et chromatisant, appliquée suivant les indications du fabricant. • Après 24 heures, application d'une couche de minium de plomb à liant glycérophtalique, prêt à l'emploi. • Après 24 heures, application d'une sous-couche glycérophtalique U 779. • Après 24 heures, application d'une couche d'émail glycérophtalique type "EMAIL CELLUC" d'Astral. Ouvrage réglé sans plus-value pour petites parties ou rechampissage, y compris toutes fournitures et toutes sujétions d'exécution. **Ouvrage payé à mètre carré**	M²	530
04	**POLISSAGE ET LUSTRAGE DU REVETEMENT EN GRANITO POLI**	Ce prix rémunère l'exécution des travaux de polissage, lustrage et serrage du revêtement de sol en granito poli existant, dans les emplacements désignés par le Maître d'Ouvrage. Les travaux comprennent toutes les sujétions nécessaires à la parfaite finition de l'ouvrage, notamment le nettoyage préalable, le polissage mécanique, le lustrage et le	M²	970

		traitement de serrage du granito afin de restituer son aspect et sa résistance d'origine. L'ouvrage sera mesuré et payé au mètre carré, entre nus de murs et cloisons, sur la base des surfaces horizontales projetées en plan, y compris les plinthes. **Ouvrage payé au Mètre Carré**		
05	**FOURNITURE ET POSE DE VITRAGES ARMES.**	Ce prix comprend la fourniture et la pose de vitrages armés identiques à l'existant, incluant : • Dépose et évacuation du vitrage existant défectueux. • Fourniture de vitrages armés conformes aux dimensions et caractéristiques de l'existant. • Pose complète des nouveaux vitrages. • Toutes sujétions liées à la fourniture et à la pose, y compris calfeutrage et fixation. **Ouvrage payé au métre carré.**	M²	2.00
06	**ENSEIGNE EN INOX**	Fourniture et pose des enseignes en inox y/c écriture en deux Langues arabe et amazigh selon recommandation du maitre d'ouvrage, logos (Balance + symbole autour) en inox 1er choix sur façade. Le tout sera réalisé conformément au détail du maitre d'ouvrage. y/c perforation si nécessaire. L'ensemble sera exécuté selon les plans fournis par le maitre d'ouvrage, y compris fixation et tous les accessoires et sujétions de fourniture et de pose suivant plans et détails et avis des maîtres d'œuvre et d'ouvrage. **Ouvrage payé à l'ensemble**	Ens	01
07	**TRAITEMENT DES JOINTS SISMIQUES HORIZONTAUX Y COMPRIS COUVRE JOINT**	Le présent prix comprend la reprise et/ou la réfection des joints sismiques existants, Etanchéité des joints de dilatation des sols sera réalisé sous les revêtements, en plomb 3 mm ou cuivre 6 mm posé à soufflet sur joint libre sur bain d'asphalte, avec dépassement latéral de 12 cm de chaque côté et fixé par agrafes, remplissage supérieur des joints libres par bande HYPALON type SIKADUR COMBIFLEX à coller sur les lèvres des joints à l'aide de colle époxy type SIKADUR 31 COLLE. Exécution conformément à la fiche technique du fabricant y compris fourniture, pose, nettoyage et dépoussiérage des bords du joint et toutes sujétions de fourniture et de pose nécessaires, sans aucune plus-value. La mise en œuvre suivant les recommandations du	ML	30.00

		fabricant. Y/ compris fourniture et l'installation de couvre joint rigide W de couvraneuf ou équivalent Profilés Profilé extrudé en aluminium avec une queue d'aronde permettant la fixation par clips. Largeur de recouvrement entre 50mm et 140mm selon la nécessitée y compris modèle de jonction sol- mur **Ouvrage payé au mètre linéaire**		
08	**Couver Joint en Staff Lisse**	couvre-joints en staff lisse, de 2 cm d'épaisseur et de 5 cm de largeur, au niveau des plafonds, destinés à masquer les jonctions entre les différents éléments du plafond et à assurer une finition esthétique et soignée. L'article comprend la fourniture, la mise en œuvre, la fixation, le raccordement aux supports, le traitement des joints, ainsi que toutes sujétions de pose et de finition. **Ouvrage payé au mètre linéaire**	ML	10.00
09	**SIPHON DE SOL EN INOX DE 15 X15 CM**	Fourniture et pose de Siphon de sol cloche en cuivre chromé avec garde d'eau d'une hauteur de l'ordre de 30mm (au minimum), de marque ACO, LIMATEC ou équivalent. Ce siphon doit être équipé d'une grille en cuivre chromé y compris tous accessoires, saignée, trous et reprise soignée de maçonnerie avec toutes sujétions d'exécution. Ce prix comprend aussi le raccordement en tube PVC évacuation depuis le siphon jusqu'au collecteur le plus proche, première culotte de chute ou regard. **Ouvrage payé à L'unité**	U	02
10	**SKYDOME EN ALUMINIUM**	Fourniture et pose d'une structure en aluminium destinée à la fermeture d'une ouverture existante type Skydome, réalisée en profilés aluminium système Masai 212 ou équivalent, comprenant notamment : Ossature, montants, traverses et cadres en profilés aluminium Masai 212 ou équivalent ; Fenêtres latérales en aluminium intégrées à la structure ; Vitrage de sécurité STADIP 44.2, adapté aux dimensions et aux exigences du projet ; Quincaillerie, accessoires de fixation et éléments d'assemblage nécessaires ; Joints d'étanchéité et toutes finitions périphériques ; Toutes sujétions de fabrication, fourniture, transport, montage, réglage et pose sur site. **Ouvrage payé au Mètre Carré**	M2	24.00
11	**REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE GRES CERAME**	Reprise du Revêtement sol en carreaux céramiques identique à l'existant y compris plinthe comprennent : 1- l'exécution d'une sous couche de mortier M1 du tableau des dosages(forme de pente), qui sera dressée à la règle d'une épaisseur suffisantes pour la mise à niveau (épaisseur	M2	10.00

		minimum =5cm pour le sol, 1cm pour le mur).sa surface étant rendue rugueuse par des stries. 2- la fourniture et la pose de carreaux du premier choix à joints fins (1mm) filants ou croisés au moyen de ciment colle. Tous les carreaux seront du 1er choix. 3- La fourniture et la pose des baguettes en plastic renforcé au droit des arrêtes horizontales, verticales, inclinées et courbes. 4- Les prix comprennent les retombées, les plinthes et les couronnements de même type que le revêtement qui seront comptabilisée en mètre carré. Les joints seront ensuite coulés au ciment blanc ou au ciment teinté avant la prise du mortier suivant les indications du maitre d'ouvrage. L'ensemble exécuté conformément aux normes et classement UPEC U3P3E3C2 Échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maître d'ouvrage. **Ouvrage payé au Mètre Carré.**		
12	**ECHELONS**	Ce prix rémunère à l'unité la fourniture des échelons en fer forgé galvanisé torsadé à chaud d'une largeur de 0.30 m et de diamètre 0.025 m. Avant tout approvisionnement, l'entrepreneur est tenu de présenter un modèle pour approbation. Y compris patte de scellement, scellement, fixation et toutes sujétions. **Ouvrage payé à L'unité**	U	30
13	**FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRE SOLAIRE AVEC MAT DE 3à4M**	Fourniture, transport, installation et mise en service de lampadaire solaire autonome "all in one" type Stellar Series ou équivalent, avec mât de 3 à 4 m, y compris toutes sujétions. Echantillon à soumettre à l'approbation de Maître d'ouvrage. ⬙ Caractéristiques techniques minimales : 1. Luminaire LED : Technologie : LED haute performance Puissance : 40 à 60 W Flux lumineux : ≥ 6 000 à 11 400 lumens (selon modèle) Rendement : ≥ 190 lm/W Durée de vie : ≥ 50 000 heures Température de couleur : 4000K – 6000K Indice de protection : IP65 à IP66 Résistance mécanique : IK08 minimum 2. Panneau solaire : Type : monocristallin haute efficacité Puissance : 50 W à 150 Wc selon modèle Rendement ≥ 18% Intégré au luminaire (design all-in-one) 3. Batterie : Type : Lithium LiFePO4 (recommandé)	U	10

		Autonomie : 2 à 3 nuits minimum Durée de vie : ≥ 2000 cycles Protection : surcharge / décharge profonde 4. Contrôleur intelligent : Gestion automatique jour/nuit (crépusculaire) Mode économie d'énergie Détection de mouvement (PIR ou radar) Programmation intelligente 5. Structure : Corps en aluminium moulé sous pression (die-cast) Traitement anticorrosion (adapté environnement extérieur) Design compact "All-In-One" (panneau + batterie intégrés) 6. Mât : Hauteur : 3 à 4 m Mat tubulaire pour lampadaire solaire en Alliage e acier galvanisé thermolaqué Platine + tiges d'ancrage Résistance au vent Les travaux compris la réalisation massif béton, la fourniture et pose du mât, la fixation du lampadaire, le réglage inclinaison panneau et la mise en service et essais		
14	**TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET PLAFONDS**	La reprise et le traitement des fissures se feront de la manière suivante : - refoulement des parties de murs atteintes jusqu'à la mise à nue de la maçonnerie sur une bande de 0,30 cm de largeur, - Fourniture et pose d'armature de consolidation en T6 de 0,20 m de longueur, espacement tous les 0, 25 cm soigneusement scellé au mortier gras - Rechargement éventuel et colmatage soigné des fissures en coulis de ciment - Application d'un enduit grillagé (grillage galvanisé de 0, 30 m de largeur, maille de 20 x 20 mm) au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment CPJ 35 avec incorporation de produit genre SIKADUR ou similaire en respectant le dosage prévu par le fabriquant, y compris dressage, talochage et raccords soignés avec les enduits encadrants de façon à obtenir une surface bien unie. Y compris grillage galvanisé à la jonction des briques et béton, Baguettes d'angles et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, déblai et évacuations des gravats à la décharge publique et à la charge de l'entrepreneur. **Ouvrage payé au Forfait**	Ft	01

Lieu d'exécution : Centre Judiciare de Sebt Gzoula.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 30 jours.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 12H00

Date limites de réception des Fiches Techniques : Les concurrents sont tenus de déposer les fiches techniques des articles **07, 10 et 13** pour approbation par le maître d'ouvrage dans un délai de 48 heures après la confirmation de leurs offres à l'adresse email suivante : sdr_safi@hotmail.com à défaut d'être ecarté.

- Une visite des lieux est possible durant la periode de la publication (de 9h à 16h), ainsi vous trouvez ci-dessous les cordonnées pour toute fin utile.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Royaume Du Maroc
Direction Provinciale de Safi
Ministère de la justice

Youssef BOUYACHOU
Chef de service d'équipement
et Gestion du Patrimoine
et Systèmes d'Informations