Direction provinciale de Berrechid

Berrechid le : 19\11/2026

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° 15/2026

Mme la Directrice Provinciale du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Jeunesse de Berrechid procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, conformément aux dispositions de **l'article 91 du décret n°2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics.**

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement d'entretien et de réparation des ouvrages, voix et réseaux au siège de la direction provinciale de la jeunesse de BERRECHID

Consistance de la prestation :

N° prix	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité	Quantité	Garanties exigées
1	Démolition et décapage	Démolition et décapage des revêtements sol y y/c remblais ou évacuation des déchets à la décharge publique	M2	100	
2	Fouilles en rigoles en tranchées	Fouilles en rigoles en tranchées ou en puits dans tout terrain y compris évacuation et dépose de différents matériaux à la décharge publique.	ML	180	
3	Travaux de débouchage et ramonage des regarde	Travaux de débouchage et ramonage des regarde et nettoyage complet et évacuation des déchets à la décharge publique.	U	4	
4	Travaux de débouchage et ramonage des toilette	Travaux de débouchage et ramonage des toilette et nettoyage complet et évacuation des déchets à la décharge publique	U	6	
5	Dépose de canalisations d'évacuation et pose de canalisations en PVC 25cm	Dépose de canalisations d'évacuation et pose de canalisations en PVC 25cm y compris fouille en tranches dans le dallage en béton armé et évacuation à la décharge publique.	ML	50	
6	Renouvellement des canalisations en tubes PPR	Renouvellement des canalisations en tubes PPR 32 mm encastré dans en tranchées dès l'eau potable froide et chaude intérieur y compris accessoire	ML	70	
7	Renouvellement des canalisations d'évacuation des eaux usés à l'intérieur	Renouvellement des canalisations d'évacuation des eaux usés à l'intérieur de la construction en tube PVC PN 10/16 diamètre 40mm y compris accessoire	ML	30	
8	Renouvellement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales	Renouvellement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales en tube PVC PN 10/16 diamètre 120 mm y compris accessoire.	ML	30	
9	Renouvellement des canalisations d'évacuation des eaux usés à l'extérieure	Renouvellement des canalisations d'évacuation des eaux usées à l'extérieur de la construction en tube PVC PN 10/16 diamètre 200 mm y compris accessoire.	ML	80	
10	Travaux de construction des regardé de visite	Travaux de construction des regards de visite de branchement de dimensions 0.60 m x 0.60 m intérieur profondeur 0.70 m avec tampon en béton armé.	U	3	
11	Travaux de construction des regardé de visite	Travaux de construction des regards de visite de branchement de dimensions 1 m x 1 m intérieur profondeur 120 m avec tampon en béton armé.	U	1	
12	Fourniture et pose siphons WC	Fourniture et pose siphons WC à la 'anglaise en plastique blanc.	U	2	

Scanned with CamScanner

13	Travaux de débouchage de l'ensemble descentes des eaux pluviales	Travaux de débouchage de l'ensemble descentes des eaux pluviales y/c les changement des gargouilles défectueuses	U	2	
14	Travaux de réparation des fuites d'eaux	Travaux de réparation des fruits d'eaux au niveau de toilette y compris accessoires.	U	1	
15	Canalisation en tube orange T-Flex 16mm	Canalisation en tube orange T-Flex 16 mm de l'électricité intérieure et extérieure.	ML	50	
16	Installation d'un tableaux électrique	Tableau électrique complet avec coffret de protection alimente la pompe et autres appareils y compris disjoncteur Ingelec	U	1	
17	Câbles électriques	Ce prix concerne la fourniture et la pose de câble 4x16 mm² + terre, en remplacement ou installation suivant besoins, sous conduit ou cheminement approprié, y compris coupe, tirage, raccordement, accessoires de pose, fixation, essais, repérage, remise en état des parties touchées et toutes sujétions de parfaite exécution. Échantillon ou fiche technique à soumettre pour approbation du maître d'ouvrage. Ouvrage payé au mètre linéaire.	ml	60	
18	Chauffe-eau électrique 100L.	Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau électrique à accumulation, capacité 100 litres, de marque Chauffe-eaux ou équivalent, comprenant : Un réservoir en acier thermolaqué (A.T.L), position verticale, isolation en polyuréthane expansé. • Anode en magnésium. • Résistance électrique blindée de puissance 3.0 kW. Thermostat double, sécurité et régulation• un raccordement électrique sur combiné fourni par le lot Électricité et installation sur le tableau général. Un raccordement en cuivre arrivée EF, départ EC	U	1	
19	Tuyau de protection et de conduite de l'eau	Fourniture et installation de 90 ml de tuyau de protection et de conduite de l'eau de première qualité en PVC 14 cm de diamètre, y compris la mise en place d'une Pompe immergée menu de flotteur (220V) t-Water 50/11 Jetly 750W 4.8 m3/h et de toutes sujétions jusqu'au fonctionnement et protection du puits.	U	1	
20	VANNE À COMPRESSION LAITON D.25 POUR POLYETHYLENE CONFORT DE HAUTE QUALITÉ.	Fourniture et installation des vannes compression et raccord laiton permettant de réaliser une jonction entre 2 tubes PE. Réseau enterré avant compteur. Serrage extérieur	U	4	
21	VANNE À BILLE ¾ « FEMELLE ALFA CONFORT DE HAUTE QUALITE.	Fourniture et installation des vannes d'arrêt avec levier long pression de service 25 bar température de service -20°C+130°C (sauf gel) Filetage cylindrique selon ISO 228-1 raccord plein	U	4	

Durée d'exécution : 05 JOURS

Les devis doivent être déposés exclusivement sur le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma

Date et heure limité de réception des devis des concurrents : 21 /11/2026 à 16h00

Signature de la direction provinciale

Direction Provinciale de Berrechid

Widade HAMID

Scanned with CamScanner