ROYAUME DU MAROC
MNISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA REGION DARAA-TAFILALET
PROVINCE D'ERRACHIDIA
CERCLE DE RISSANI
CAIDAT DE SIDI ALI
COMMUNE SIDI ALI

SERVICE TECHNIQUE

AVIS D'ACHAT
SUR BONS DE COMMANDE N° 06/2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE SIDI ALI PROCEDE A L'ACHAT SUR BON DE COMMANDE DES PRESTATIONS OBJET DU PRESENT AVIS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 91 DU DECRET N° 2-22-431 RELATIF AUX MARCHES PUBLICS.

OBJET DE LA PRESTATION :

Etudes technique relatives à la construction en bicouche d'une piste et un ouvrage d'art **relevant** de la commune SIDI ALI PROVINCE D'ERRACHIDIA**. Au titre Année 2026 Pour LA Commune de SIDI ALI**

1- Etudes Techniques de construction en bicouche d'une Piste reliant Rass Ighf N'ighir via Chaafet et douar Ait Bouteflout sur une longueur environ 10km.

2- Etudes Techniques d'un Ouvrage d'art a P7110 sur une longueur environ 50ml.

N°	Nature des prestations	Caractéristiques exigées	Unité	Qté
01	**- Etudes Techniques de construction en bicouche d'une Piste reliant Rass Ighf N'ighir via Chaafet et douar Ait Bouteflout sur une longueur environ 10km**	**Mission I : Avant-projet détaillé** **1**- Rapport de présentation rassemblant des données générales sur la commune. **2-** Rapport d'études géotechniques pour piste en bicouche - Doit produire le rapport d'interprétation des résultats avec photos de tous les sondages. -Doit présenter les synthèses des essais. **3-** Plan de situation de l'ensemble de piste sur la carte topographique et sur la mape satellite. **4-** Album photos illustrant l'état actuel du site pour piste. **5-** Levé topographique planimétrique et altimétrique rattaché aux coordonnées Lambert (X, Y) et au niveau (Z) de la mer, de l'emprise de piste établi par un géomètre topographe inscrit à l'ONIGT. **6-** Plan côté comprenant les courbes de niveau de l'emprise des pistes établi par un géomètre topographe inscrit à l'ONIGT. **7-** Plan côté comprenant les courbes de niveau de l'emprise des pistes établi par un géomètre topographe inscrit à l'ONIGT. **Mission II : Projet d'exécution détaillé.** **1**- Tracé en plan de piste illustrant tous les détails nécessaires Pour l'exécution des travaux. **2**- Profil en long de piste. **3**- Profil en travers types de piste. **4**- Cahier des profils en travers de tous les piquets tout au long de piste. **5**- Plan détaillé des ouvrages d'art. Avant métré détaillé : **6**- Tabulations de cubatures des déblais et des remblais pour chaque couche au niveau de piste. **7**- Avant métré des matériaux de construction de piste, des ouvrages d'art et de calibrage des fossés. **Mission III : Dossier de consultation des entreprises :** **1**- Cahier des prescriptions spéciales (CPS). **2**- Estimation du projet. **3**- Bordereau des prix-détail estimatif	**Km**	**10**

02	**Etudes Techniques d'un Ouvrage d'art a P7110 sur une longueur environ 50ml.**	**Mission I : Projet d'exécution détaillé.** **1**- Levées topographiques en format graphique et sur support informatiques signés inscrit à l'IGT. **2-** Etudes géotechniques réalisées par un laboratoire agrée dans le domaine routier. -Doit produire le rapport d'interprétation des résultats avec photos de tous les sondages. -Doit présenter les synthèses des essais. **3**-Traces en plan **-**Plan Coté **-**Profils en long. -Profil en travers des calages de l'ouvrage. -Plans des contraintes réseaux. -Plans du coffrage et du ferraillage de l'ouvrage. -Etudes hydrologiques et hydrauliques de l'ouvrage. **Mission II : Dossier de consultation des entreprises :** **1**-Les avants métrés détaillés. **2**-Les détails estimatifs. **3**-Cahier des prescriptions spéciales (CPS). **4**-Le rapport du projet exécution. **5**-Le bordereau des prix détails Estimatifs du projet en dhs TTC.	**ML**	**50**

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'ACHAT :

- Lieu d'exécution ou de livraison : C.T SIDI ALI Province d'Er-Rachidia
- Dates et Heures limites des réceptions des devis des concurrents : 23-11-2026 à 12 :00 Heure
- Délai d'exécution de la prestation : **10 jours à compter du lendemain de la date de notification de la Bon Commande**.
- Les devis seront déposés par voie électronique sur le portail des marches publics accessible à l'adresse www.marchespublics.ma et devront être signées.

NB : - Les frais et honoraires du laboratoire et de l'ingénieur topographe sont à la charge du BET
- Présenter le dossier complet de chaque l'étude en Cinq (5) exemplaires**.**

Signé : **le président du conseil de la Commune**

Président:
Hammou OUYAHIA