ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TINGHIR
CERCLE ASSOUL
CAIDAT ASSOUL
COMMUNE ASSOUL

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
N° : 25/2026/C.A

Le président de la commune Assoul, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application les dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 relatif aux marché publics.

Objet : TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE AU CENTRE ASSOUL, COMMUNE ASSOUL, PROVINCE TINGHIR.

CONSISTANCE DES PRESTATIONS :

N° DE PRIX	DESIGNATION DES PRESTATIONS	UNITE	Caractéristiques et spécifications	QUANTITES	Taux de TVA %	GARANTIES EXIGEES
1	TERRASSEMENT EN TERRAIN MEUBLE	M3	TERRASSEMENT EN TERRAIN MEUBLE	**150,00**	**20**	**Néant**
2	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PEHD DIAM 32 MM 16 BARS	ML	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PEHD DIAM 32 MM 16 BARS Y COMPRIS MONCHON DE LIAISON ET LIT DE SABLE DE 10 CM ET 10 CM DE SABLE SUR CONDUITE ET REMBLAI DU TRANCHEE	**450,00**	**20**	**Néant**
3	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PEHD DIAM 25 MM 16 BARS	**ML**	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PEHD DIAM 25 MM 16 BARS Y COMPRIS MONCHON A SERAGE RAPIDE ET LIT DE SABLE ET REMBLAI DU TRANCHEE	**200,00**	**20**	**Néant**
4	FOURNITURE DE CONDUITE EN PEHD DIAM 20 MM 16 BARS	**ML**	FOURNITURE SANS POSE DE CONDUITE EN PEHD DIAM 20 MM 16 BARS	**200,00**	**20**	**Néant**
5	FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR	**ML**	FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR DE COULEUR BLEU DE 30 CM DE LARGEUR	**450,00**	**20**	**Néant**
6	BETON ORDINAIRE	**M3**	BETON ORDINAIRE POSE SUR LA CONDUITE DE DIAM 25MM SUR DANS UN EMPLACEMENT TRES ROCHEUX	**08,00**	**20**	**Néant**
7	FOURNITURE DE CONDUITE EN PEHD DIAM 90MM 16 BARS	ML	FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PEHD DIAM 90MM 16 BARS	**100,00**	**20**	**Néant**
8	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET EN PEHD DIAM 32 MM Y COMPRIS CONFECTION D'UN REGARD EN BETON	**U**	FOURNITURE ET POSE VANNE D'ARRET EN PEHD DIAM 32 MM Y COMPRIS CONFECTION D'UN REGARD EN BETON ARME DE 60 CM SUR 60 CM/ 60 CM AVEC TOMPON EN BETON ARME DE 10 CM	**02**	**20**	**Néant**

- **Lieu d'exécution : CENTRE DE LA COMMUNE ASSOUL, COMMUNE ASSOUL, PROVINCE DE TINGHIR.**
- **Délai d'exécution : 15 JOURS.**
- **Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 10h00min au siège de la commune ;**
- **Les plis des concurrents sont déposés par voix électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.**

Modalité de règlement : Le paiement aura lieu, après la réalisation desdits prestations et présentation de de la facture originale en 5 (CINQ) exemplaire, qui seront conformes aux prix et quantités consignées sur le bon de commande.

Fait à Assoul, le : 19/11/2026

LE PRESIDENT :

رئيس المجلس الجماعي
Président du Conseil
ادريس سكونتي
DRISS SKOUNTI