Royaume du Maroc
Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire, de la Formation Professionnelle et de la Qualification
Académie Régionale de l'Éducation et de la Formation Souss Massa
Direction Provinciale de TAROUDANT

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة
المديرية الإقليمية بتارودانت

Avis d'achat sur bons de commande n° : 43-2026

Le Directeur provincial de la direction provinciale à Taroudant, relevant de l'AREF Souss Massa, procède à l'achat sur bon de commandedes prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décretn° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

TRAVAUX D'ELECTRIFICATION ET SEPARATION DE COMPTEUR DU LYCEE ELMEHDI BEN BARKA A LA CT HOUZIOUA

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
1	Poteau béton armé classe A 8 m 150 daN	(F+M)	U	2
2	Poteau béton armé classe A 8 m 300 daN	(F+M)	U	1
3	Poteau béton armé classe A 8 m 700 daN	(F+M)	U	1
4	Poteau béton armé classe A 9 m 500 daN	(F+M)	U	1
5	Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN	(F+M)	U	1
6	Massif de fondation normal	(F+M)	m^3	3,55
7	Terre de réseau	-	U	1
8	Appareil d'éclairage public (sur poteau, candélabre ou façades), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70 W	(F+M)	U	1
9	Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm	(F)	m	266
10	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections	(M)	m	266
11	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement	(F+M)	U	2
12	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple	(F+M)	U	2
13	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double	(F+M)	U	3

LE DIRECTEUR PROVINCIAL
Signé : Nabil MAJDI

14	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état), ensemble d'alignement avec console en fer plat de 300x30x3 mm	(F+M)	U	2
15	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu	(F+M)	U	4
16	Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm² sur conducteur d'EP	(F+M)	U	1
17	Les frais des peines et soins de la SRM sont fixes à 6 644.99 DHS HORS TAXES		U	1

Garanties exigées :

Art 17 : L'entreprise doit supporter les frais des peines et soins de la SRM-SM. Toute offre qui présente un montant inférieur à 6 644.99 DHS HT sera écartée.

Lieu d'exécution : Direction Provinciale à Taroudant relevant AREF SM.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 30jours .

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **23 novembre 2026 à 09 h 00 min.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

LE DIRECTEUR PROVINCIAL

Signé : Nabil MAJDI