ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE D'ESSAOUIRA
CAIDAT DE SMIMOU
COMMUNE DE TAFEDNA

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N°20/TAFEDNA /2026

Le président de la commune de TAFEDNA, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marches publics.

OBJET DE LA PRESTATION : Travaux de renouvellement de la conduite PEHD Ø63 PN16 – Douar Aït Tamlal – C.T Tafedna, Province d'Essaouira

CONSISTANCES DE LA PRESTATION :

N° service	DESIGNATION	CARACTERISTIQUE ET SPECIFICATIONS	UNITE DE MESURE	QTE
1	Fouille en tranchée de 0,60 m de largeur et 1,00 m de profondeur en terrain de toute nature, y compris lit de pose de 0,10 m d'épaisseur, remblai compacté par couches et évacuation des excédents	Implantation et piquetage du tracé ; ouverture de la tranchée en terrain de toute nature ; dressement et compactage du fond de fouille ; mise en place du lit de pose de 0,10 m ; remblai par couches successives compactées ; évacuation des déblais excédentaires.	ml	1 200
2	Fourniture et pose conduite PEHD DN63 PN16, PE100, y compris toutes sujétions	Fourniture et transport à pied d'œuvre des tubes PEHD PE100 PN16 Ø63 ; pose en tranchée sur lit de pose ; alignement et calage de la conduite ; raccordements nécessaires.	ml	1 200
3	Fourniture et pose de manchons de raccordement Ø63 (électrosoudables ou à compression)	Fourniture des manchons Ø63 ; coupe et nettoyage des extrémités des tubes ; assemblage par électrosoudage ou par compression ; vérification de l'étanchéité des joints.	U	11
4	Fourniture et pose de brides de type Major Stop Ø63/60 pour tube en polyéthylène (PEHD), y compris accessoires (boulons, écrous, rondelles et joints) et toutes sujétions	Fourniture des brides Major Stop Ø63/60 et de leurs accessoires (boulons, écrous, rondelles, joints) ; mise en place et serrage ; raccordement de la conduite PEHD aux conduites ou ouvrages existants.	U	2
5	Fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur bleue de 50 cm de largeur	Fourniture du grillage avertisseur bleu de 50 cm de largeur ; déroulement au-dessus de la conduite lors du remblaiement, sur toute la longueur du tracé.	ml	1 200
6	Essais de pression, rinçage et désinfection de la conduite, y compris procès-verbaux	Remplissage et mise en pression de la conduite ; contrôle de l'étanchéité ; rinçage et désinfection ; établissement des procès-verbaux d'essais.	ml	1 200

Lieu de livraison : **DOUAR AÏT TAMLAL – C.T TAFEDNA**
Délai d'exécution :**30 jours**, à compter le lendemain du date de notification du visa du présent bon de commande
Date et heure limites de réception des devis des concurrents :**23/11/2026 à 11:00**
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marches publics.
Accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

LE PRESIDEN
HASSAN EICHADI

Scanné avec CamScanner