ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION
TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA
PROVINCE D'AL HOCEIMA !!
CERCLE DE BENI OUARYAGHEL
CAIDAT DE BENI HADIFA
COMMUNE ZAOUIAT SIDI ABDELKADER

Avis d'achat sur bon de commande N° : 31/2026/ZSA

Le président de la commune territorial Zaouiat Sidi Abdelkader procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement et Maintenance de viaducs sur Piste aux douar Telkouzin Soufla et douar Iaachban Commune de zaouiat sidi Abdelkader PV/AL Hoceima

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Transport et la mise en place de buses armées de Ø 1000 mm de type CAO classe 135 A(existant) y compris : - Déblai pour fouilles éventuel en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur. - Remblais pour rétablissement de plateforme en après fouilles -Lit de Pose en Sable ep=10cmX :616473 Y :488690	Transport et la mise en place de buses armées de Ø 1000 mm de type CAO classe 135 A(existant) y compris : - Déblai pour fouilles éventuel en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur. - Remblais pour rétablissement de plateforme en après fouilles -Lit de Pose en Sable ep=10cmX :616473 Y :488690	U	2	
2	-la fourniture et la mise en place de buses armées de Ø 1000 mm de type CAO classe 135 A y compris : - Déblai pour fouilles éventuel en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur. - Remblais pour rétablissement de plateforme en après fouilles -Lit de Pose en Sable ep=10cm X617746 Y487980	-la fourniture et la mise en place de buses armées de Ø 1000 mm de type CAO classe 135 A y compris : - Déblai pour fouilles éventuel en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur. - Remblais pour rétablissement de plateforme en après fouilles -Lit de Pose en Sable ep=10cm X617746 Y487980	ML	30	
3	en béton B2 y compris terrassement + béton de propreté et acier T10 de diamètre 10 mm esp20cm (les tètes amont et aval seront exécutés avec des murs en ailes d'épaisseur de 20cm ,de voiles de 20cm ,de radier de 20cm +para fouille d'épaisseur 25cm et de40cm de profondeur(le tout avec des aciers de et assurer une pente pour évacuation des eaux de ruissèlement	en béton B2 y compris terrassement + béton de propreté et acier T10 de diamètre 10 mm esp20cm (les tètes amont et aval seront exécutés avec des murs en ailes d'épaisseur de 20cm ,de voiles de 20cm ,de radier de 20cm +para fouille d'épaisseur 25cm et de40cm de profondeur(le tout avec des aciers de et assurer une pente pour évacuation des eaux de ruissèlement	U	20	

Royaume du Maroc ★ Commune Zaouiat Sidi Abdelkader ★ Province d'Al Hoceima

4	-la fourniture et la mise en place de buses armées de Ø 600 mm de type CAO classe 135 A y compris : - Déblai pour fouilles éventuel en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur. - Remblais pour rétablissement de plateforme en après fouilles -Lit de Pose en Sable ep=10cm	-la fourniture et la mise en place de buses armées de Ø 600 mm de type CAO classe 135 A y compris : - Déblai pour fouilles éventuel en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur. - Remblais pour rétablissement de plateforme en après fouilles -Lit de Pose en Sable ep=10cm	**ML**	**10**	
5	-la fourniture et la mise en place de buses en béton armées de puits de Ø 1000 y compris : - Déblai pour fouilles éventuel en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur. - Remblais pour rétablissement de plateforme en après fouilles -Lit de Pose en Sable ep=10cm X:614079 Y :477594	-la fourniture et la mise en place de buses en béton armées de puits de Ø 1000 y compris : - Déblai pour fouilles éventuel en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur. - Remblais pour rétablissement de plateforme en après fouilles -Lit de Pose en Sable ep=10cm X:614079 Y477594	**ML**	**6**	
6	Fourniture Et Mise En Œuvre De La couche MCR	Fourniture Et Mise En Œuvre De La couche MCR	**M^3**	**33**	

Lieu d'exécution : Centre de Zaouiat Sidi Abdelkader.
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : Trent (30) jours, à compter du lendemain de la date de notification au titulaire, de visa de ce BON de COMMANDE par le Percepteur.
Date et Heure limites de réception des devis des concurrents : **Le 26 /11 /2026 à 11H00**
Les Plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Fait à Zaouiat Le : 19/11/2026

Le président

Royaume du Maroc ★ Province d'Al Hoceima ★ Commune Zaouiat Sidi Abdelkader

Le Président الرئيس
Khalid EL BANNOUDI خالد البنوضي