ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES
COMMUNE AIN KERMA OUED ROMMANE

Avis d'achat sur bons de commande n° 28/2026

Le président de la comune ain kerma oued rommane procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : Etude et suivi des travaux du dallage des ruelles aux différents douars : Ait ishak sidi m'barek, ouled rahmoune, lamagha, ouled ali, douar aisti, coop lmsarj et douar ouled mehdi, pour le compte de la commune Ain kerma oued Rommane.

Consistance de la prestation:

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesures	Qté	Garanties exigées(2)
1	Etude technique pour les travaux du dallage des ruelles aux différents douars : Ait ishak sidi m'barek, ouled rahmoune, lamagha, ouled ali, douar aisti, coop lmsarj et douar ouled mehdi, pour le compte de la commune Ain kerma oued Rommane.	**Superficies totale du dallage (8500 m2) :** **Étude technique de chaque ruelle :** **Etablissement de l'étude géotechnique par un laboratoire agrée (dans le cadre d'une convention) à la charge du BET.–** **Etablissement des tracés en plan, des profils en long et des profils en travers par un géomètre topographe inscrit à l'ONIGT (dans le cadre d'une convention) à la charge du BET.–** **Établissement des plans d'exécution.–** **Établissement de dossier de consultation (CPS - Estimation).**	**F**	**1**	
2	Suivi et contrôle des travaux	Le prestataire devra assurer une présence et un suivi régulier durant toute la période des travaux, notamment : - L'organisation des visites périodiques du chantier - Le contrôle général de l'avancement des travaux ; - La coordination entre les différents intervenants ; - Le contrôle quantitatif et qualitatif des matériaux et équipements utilisés ; - La vérification de la conformité des travaux avec les prescriptions techniques ; - L'assistance technique à la commune lors des prises de décision ; - L'établissement de rapports et comptes rendus de chantier ; - La vérification et signature des attachements, des métrés, les décompte provisoires et décompte définitif. - Le suivi des réserves éventuelles ; - La proposition de solutions techniques aux difficulties rencontrées sur chantier. Le prestataire devra assurer une disponibilité permanente et répondre aux demandes de la commune durant toute la durée d'exécution des travaux. - Assister à la réception provisoire et définitive	**F**	**1**	

Lieu d'exécution : Commune ain kerma oued rommane.

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation: 14 Mois
Date et heure limites de réception des devis des concurrents: 23/11/2026 à 12h

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse

ROYAUME DU MAROC Commune Ain Kerma Oued Rommane B.M.E. PREFECTURE

Le Président du Conseil Communal
Ain Kerma - Oued Rommane
Signé : LAKOUISSI ALAOUI Mohammed