AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE

N° SODEP/F/25/2026

Le Directeur Général de la Société de Développement Provincial de Taza (SODEP-SA) lance une consultation en vue de l'achat sur bon de commande des fournitures désignées ci-après, en application des dispositions du Règlement des marchés de la SODEP-SA.

Objet : Fourniture, impression, livraison et pose de panneaux d'information de chantier grand format au profit des chantiers de la SODEP-SA dans la Province de Taza.

Maître d'ouvrage	Société de Développement Provincial de Taza – SODEP-SA
Catégorie	Fournitures
Lieu d'exécution	Chantiers de la SODEP-SA situés sur le territoire de la Province de Taza
Délai de livraison et de pose	[3] Trois jours à compter de la notification de chaque commande (Commandes échelonnées)
Date et heure limites de dépôt	Le 24 novembre 2026 à 12 heures.

1. CONSISTANCE DE LA PRESTATION

La consultation porte sur la fourniture de panneaux d'information de chantier grand format, à raison d'un exemplaire par chantier, livrés, imprimés et posés. Le prix de chaque panneau comprend la fabrication, l'impression, le transport jusqu'au chantier, le déchargement, les terrassements et le béton des socles, la pose et toutes sujétions.

Deux modèles sont prévus. Ils ne diffèrent que par les dimensions de la face ; leurs autres caractéristiques techniques minimales sont identiques :

Élément	Modèle 1	Modèle 2
Dimensions de la face (L × H)	**3,00 × 3,00 m**	**3,00 × 2,50 m**
Face	Tôle galvanisée ou électrozinguée d'épaisseur minimale 15/10 mm, pliée sur les côtés à 25 mm	
Ossature de renfort	Cadre et raidisseurs au dos de la face en cornières ou tubes métalliques, assurant la planéité et la rigidité de l'ensemble	
Impression	Impression numérique haute définition ou adhésif vinyle anti-UV, avec vernis ou film de protection ; couleurs conformes à la maquette	
Supports	Deux poteaux en profilés métalliques IPN 100 ou IPE 100 au minimum ; hauteur libre sous panneau : 2,00 m	
Ancrage	Platines boulonnées ou soudées, scellées dans deux socles en béton dosé à 350 kg/m³ de dimensions minimales 0,40 × 0,40 × 0,60 m	
Fixations	Boulonnerie et visserie galvanisées ou inoxydables	
Protection anticorrosion	Ossature galvanisée, ou une couche d'antirouille et deux couches de peinture glycérophtalique	
Tenue au vent	Ensemble stable sous vent fort ; le fournisseur demeure responsable de la stabilité de l'ouvrage	

2. CONTENU ET IMPRESSION DES PANNEAUX

- Les textes sont rédigés en arabe et en français, conformément à la maquette fournie par la SODEP-SA, qui précise notamment l'intitulé du projet, le maître d'ouvrage, les partenaires, le montant, le délai et l'entreprise de travaux, ainsi que les logos.

Royaume du Maroc
Société de développement Provincial de Taza S.A

- **Bon à tirer (BAT) :** le fournisseur soumet pour chaque panneau un BAT, qui doit être validé par écrit par la SODEP-SA avant toute impression.
- Les couleurs et les impressions doivent résister aux intempéries et aux rayons UV pendant au moins douze (12) mois, sans décoloration, cloquage ni décollement.

3. LIVRAISON, POSE ET RÉCEPTION

- **Livraisons échelonnées :** les panneaux sont livrés et posés au fur et à mesure des besoins, sur ordre écrit de la SODEP-SA précisant le modèle, le nombre et les chantiers concernés. Chaque ordre est exécuté dans un délai de [3] jours à compter de sa notification.
- **Livraison :** franco de port sur chaque chantier désigné ; les frais de transport, de déchargement et d'emballage sont inclus dans les prix.
- **Pose :** le panneau est implanté à l'emplacement indiqué par la SODEP-SA, de façon visible depuis la voie publique, et scellé dans des socles en béton. Le fournisseur remet le site en état et évacue les déblais.
- **Réception :** elle est constatée par un procès-verbal ou une attestation de service fait, signé(e) par [service / commission], auquel sont annexées des photographies datées et géolocalisées de chaque panneau posé. Toute fourniture non conforme est refusée et remplacée aux frais du fournisseur dans un délai de [3] jours.

4. CONDITIONS DE GARANTIE

- **Durée :** douze (12) mois à compter de la date de réception de chaque panneau.
- **Étendue :** la garantie couvre tout défaut de fabrication, de fixation, de scellement, de stabilité, de corrosion ou de décoloration des impressions.
- **Obligations du fournisseur :** pendant la période de garantie, il intervient dans un délai maximal de [5] jours après notification de la SODEP-SA. Il redresse, répare ou remplace à ses frais tout panneau endommagé ou défectueux, y compris en cas de renversement dû au vent.
- **Exclusions :** les actes de vandalisme dûment constatés, les accidents causés par des tiers et les cas de force majeure.

5. COMPOSITION DE L'OFFRE

Le pli électronique de chaque concurrent comprend :

- Le devis établi conformément au bordereau des prix joint en annexe, daté, signé et cacheté, avec les prix unitaires en chiffres et en lettres et les montants HT, TVA et TTC ;

6. MODALITÉS DE DÉPÔT ET D'ATTRIBUTION

Les plis des concurrents sont déposés **exclusivement par voie électronique** sur le Portail des Marchés Publics, accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**. Aucune offre adressée sur support papier, par courrier, par fax ou par e-mail n'est recevable.

Date et heure limites de dépôt : **le 24/11/2026 à 12 H.**

Le bon de commande est attribué au concurrent ayant présenté l'offre conforme aux spécifications techniques et aux conditions du présent avis la moins-disante. En cas de discordance, les prix unitaires libellés en lettres prévalent sur ceux en chiffres.

7. RENSEIGNEMENTS

Service des Achats de la SODEP-SA – Avenue Hassan II, Bin Jradi, à côté Saham Bank – Taza. Tél. : 0666935631– E-mail : elfezzarilaila6@gmail.com.

Fait à Taza, le 19/11/2026
Le Directeur Général

Le Directeur Général
Fouad BENHEMOU

ANNEXE – BORDEREAU DES PRIX / DÉTAIL ESTIMATIF

Avis d'achat sur bon de commande N° SODEP/F/25/2026

Concurrent : ..... ICE : .....

Le concurrent remplit les colonnes de prix ; les quantités sont fixées par la SODEP-SA.

N°	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT en chiffres (DH)	P.U. HT en lettres	Prix total HT (DH)
1	Panneau d'information de chantier grand format 3,00 × 3,00 m (Modèle 1), fourni, imprimé et posé, y compris ossature, supports, socles en béton, transport et toutes sujétions	U	[5]			
2	Panneau d'information de chantier grand format 3,00 × 2,50 m (Modèle 2), fourni, imprimé et posé, y compris ossature, supports, socles en béton, transport et toutes sujétions	U	[5]			
					Total HT	
					TVA 20 %	
					Total TTC	

Arrêté le présent devis à la somme TTC de (en toutes lettres) : ..... dirhams.

Fait à ....., le .....

Signature et cachet du concurrent