Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
La Direction Régionale Béni Mellal-Khenifra
Service Des Ressources Financières, de la Logistique et de Partenariat

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية بني ملال-خنيفرة
مصلحة الموارد المالية واللوجيستيك و الشراكة

Ministère de la Santé et la protection Sociale
Bureau d'Ordre Régional
Région Béni Mellal Khenifra
20 NOV 2026
4822

AVIS D'ACHAT DE BC N° 25/2026/DRSPS

Le directeur régional de la santé et de la protection sociale de la région Beni Mellal Khenifra procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DES LOGEMENTS DE FONCTION RELEVANT DE LA DÉLÉGATION DE LA SANTÉ DE BÉNI MELLAL, SITUÉS À AGHBALA RDC, DESTINÉS À LA DISPOSITION DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA RÉGION BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA.

N° ART	Désignation	Unité	Quantité	Garantie Exigée
01	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS **Caractéristiques et spécifications :** - Ponçage de la peinture existante - une couche d'impression - Application d'une couche d'EMAIL CELLUC ; - Après 24 heures, ponçage léger de la première couche d'émail ; - Application d'une deuxième couche d'EMAIL CELLULC, Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions. Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.	M²	280,00	La Caution provisoire
02	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS **Caractéristiques et spécifications :** - Grattage de la peinture existante ou brûlage au chalumeau - Ponçage général - une couche d'impression en - application d'une couche d'EMAIL CELLUC; - après 24 heures, ponçage léger de la première couche d'émail; - application d'une deuxième couche d'EMAIL CELLULC, Couleur à faire agréer par le maître d'œuvre. Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions.	M²	52,80	La Caution provisoire
03	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE **Caractéristiques et spécifications :** - ponçage de la peinture existante - déshuilage et dégraissage du métal. - une couche d'impression. - une couche de plombium prêt à l'emploi à passer 24 heures après la couche d'impression. - trois couches CELLUC SUPER BROSSE, espacées de 24 heures. Couleur à faire agréer par le maître d'ouvrage Ouvrage payé au mètre carré, compris toutes sujétions.	M²	60,00	La Caution provisoire
04	VERRE ARME **Caractéristiques et spécifications :** Ce prix s'applique sur la fourniture et pose de verre armé de 4.8 mm exempt de bulles et d'ondulation, compris pose, dépose de parcloses en bois ou métalliques et double bain de mastic. Ouvrage payé au mètre carré.	M²	1,48	La Caution provisoire

Lieu de livraison : DRSPS/Béni-Mellal

Délai d'exécution : 7 jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 25/11/2026 à 12:00

La caution provisoire 5 000.00 DHS (CINQ MILLE DIRHAMS) doivent être déposés au service de ressources Financières, de la logistique et de partenariat relevant de la Direction Régionale av Hassan II Beni Mellal avant Le mercredi 25/05/2026 à 11h00min

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

NAOUR YOUSSEF
Chef de Service des Ressources Financières, de la Logistique et des partenariats
Direction Régional de la Santé et la protection Sociale
Béni Mellal Khenifra