ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE D'ECONOMIE
ET DE GESTION
GUELMIM

كلية الاقتصاد والتدبير-كلميم
FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE GESTION - GUELMIM

المملكة المغربية
جامعة ابن زهر
كلية الاقتصاد و التدبير
كلميم

Avis d'achat sur bons de commande n°4/11/FNC/2026

Le Doyen de la FEG Guelmim procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décretn° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Fourniture et installation de climatiseurs split muraux Inverter au profit de la FEGG.**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de Mesure*	Quantité	Garantie Exigée
01	Climatiseur split mural Inverter	Climatiseurs Whirlpool, LG ou Carrier : • Type : climatiseur **Split mural** ; • Capacité : **18 000 BTU/h minimum** ; • Technologie : **Inverter** ; • Alimentation électrique : 220-240 V / 50 Hz ; • Unité intérieure et unité extérieure comprises ; • Télécommande comprise ; • Affichage de la température ; • Filtre à air lavable ; • Fonction de déshumidification ; • Redémarrage automatique après coupure électrique ; • Niveau sonore adapté à une utilisation dans des locaux pédagogiques ; • Unité extérieure équipée d'un dispositif de protection approprié contre les conditions extérieures ; • Accessoires de fixation compris ; • Liaisons frigorifiques comprises ; • Isolation des liaisons comprise ; • Raccordement électrique compris ; • Essais et mise en service compris. Les équipements proposés devront être **neufs, non utilisés et de fabrication récente**.	U	09	*
02	Tranché pour passage de câble	Travaux de terrassement en tous terrains pour branchement électrique au réseau existant y compris remblais.	Forfait	01	*
03	Réfection de dallage existant	La réfection et reprise de la voie et dallage existante (dallage lisse, dallage en béton, Rev sol …etc.).	ENS	01	*
04	Tube double paroi	Fourniture et pose de tube/conduit double paroi Ø50 mm, de bonne qualité.	ML	25	*
05	Grillage avertisseur	Fourniture et pose de grillage avertisseur pour réseau électrique, de bonne qualité.	ML	250	*
06	Câble électrique	Fourniture et pose de câble électrique U 1000 RO2V 4x16mm²+T, de marque NEXANS ou similaire et conforme aux normes en vigueur.	ML	900	*
07	Liaisons frigorifiques	Liaisons frigorifiques avec raccords, dudgeons et accessoires adaptés au climatiseur, dimensions 1/4" – 1/2", de bonne qualité. y/c isolation en gaine isotherme	ML	40	*

08	Tableau électrique	La fourniture d'un tableau électrique complet, chaque tableau de protection électrique sera installé à l'emplacement désigné Les tableaux seront de type METALBOX de marque INGELEC ou similaire, L'équipement des tableaux et les appareils de protection seront de chez SCHNEIDER ou équivalent. Raccordement de câblage et de fixation d'appareillage : • Les jeux de barres pour le raccordement des différents départs protégés. • Les plaques de fermeture. • Les équerres de blocage. • Les étiquettes de repérage. • Tous les départs des conducteurs seront repérés. • Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements. • Les blocs de répartition. • Les bornes de jonction. • Les barres de pontage (Unipolaires, bipolaires et tétra-polaires suivant les cas). • Les profils de protection. • Les goulottes de câblage horizontales et verticales. • Les supports de fixation. • Les goulottes de jonction. • Les plastrons. • Les rails DIN. • Les platines perforées. • La visserie nécessaire à la fixation et au raccordement des circuits. • Les connecteurs de liaison pour les blocs de répartition et jeux de barres. • Les jeux de barres calibrés et équipés des écrans de protection. • Les portes schémas souples pour documents de format A6, A5 ou A4 selon dimensions des tableaux. • Les plaques de fond et entrée de câbles. • Les joints d'étanchéité • Les plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres et les contacts des interrupteurs et disjoncteurs non protégés contre les contacts directs • Les interrupteurs différentiels de tête seront tétrapolaires de sensibilité 30mA pour les prises de courant et les circuits d'éclairage alimentant les locaux humides et 300mA pour les circuits d'éclairage. • Les télérupteurs de commande générale d'éclairage seront bipolaires.	ENS	2	*
09	Goulotte PVC	Goulotte PVC 100 × 60 mm, avec accessoires de raccordement et de finition, de bonne qualité.	ML	50	*
10	Travaux de peinture	Travaux de peinture et remise en état des façades après installation.	Forfait	1	*

ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE D'ECONOMIE
ET DE GESTION
GUELMIM

كلية الاقتصاد والتدبير - كلميم
FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE GESTION - GUELMIM

المملكة المغربية
جامعة ابن زهر
كلية الاقتصاد و التدبير
كلميم

Lieu d'exécution : **Faculté d'Economie et de Gestion de Guelmim**.
(*) : Le concurrent est tenu de déposer obligatoirement une **caution provisoire d'un montant de 2 000,00 DH (Deux mille dirhams)**, établie au profit de la Faculté d'Économie et de Gestion de Guelmim, **le lundi 23 novembre 2026, entre 9 h 00 et 12 h 00, auprès du service financier de la Faculté**.
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **Dix (10) jours après l'attribution du bon de commande**
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **23/11/2026**
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.(3)

Fait à Guelmim, le **19/11/2026**

Signature et cachet du maître d'ouvrage

Université Ibnou Zohr
FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Guelmim

LE DOYEN PI
YOUSSEF EL WAZANI