ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE D'ECONOMIE
ET DE GESTION
GUELMIM

كلية الاقتصاد والتدبير - كلميم
FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE GESTION - GUELMIM

المملكة المغربية
جامعة ابن زهر
كلية الاقتصاد و التدبير
كلميم

Avis d'achat sur bons de commande n°5/11/FNC/2026

Le Doyen de la FEG Guelmim procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décretn° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : **Travaux d'aménagement des locaux de la Faculté d'Economie et de Gestion de Guelmim.**

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de Mesure*	Quantité	Garantie Exigée
01	Décapage dans tous terrains y/c dessouchage et extraction des arbres et évacuation a la décharge publique	-Le décapage dans tous terrains y/c dessouchage et extraction des arbres et évacuation à la décharge publique et conformément aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de nettoyage, dessouchage des espaces verts, arbres, arbuste et toute plantation existante quelque que soit sa nature. -Le prix comprend également l'évacuation à la décharge publique.	M²	200	*
02	Préparation de la plateforme	-Couche de fondation en tout venant 0/40 de 20 cm d'épaisseur parfaitement arrosées et compactées pour obtenir une densité égale à 95 % de l'O.P.M (Optimum Proctor Modifié). À la réception des plates-formes, la valeur de l'indice PROCTOR doit être égale à 95 % de l'OPM en tout point du remblai. -Etendage d'un lit de sable stabilisé 0/3 à 0/4 (tamisé) de 5 cm à 8 cm d'épaisseur, niveler à la règle en s'appuyant sur des bastaings préalablement mis à niveau.	M²	200	*
03	Revêtement en pavé	-Fourniture et pose de pavés de 6 cm d'épaisseur, dont les modèles, motifs, dimensions, formes et couleurs seront conformes à l'échantillon préalablement validé par le maître d'ouvrage, y compris les travaux de stabilisation et de compactage à la plaque vibrante. -Remplissage des joints jusqu'à refus : étendre du sable 0/2 sec sur les pavés et le faire pénétrer en balayant dans toutes les directions, puis passer la plaque vibrante. Un échantillon à soumettre au maitre d'ouvrage pour approbation.	M²	200	*
04	Fourniture et pose de bordures de trottoir Type T1 et P1	-Ce prix rémunère le terrassement, la fourniture et pose de bordures de trottoirs en béton vibré type T1 et P1 suivant le choix de maître d'ouvrage. -Il comprend également le lit de mortier de ciment, la fondation en béton, le jointage, l'alignement et toutes sujétions de mise en œuvre.	ML	90	*

Lieu d'exécution : **Faculté d'Economie et de Gestion de Guelmim**.
(*) : Le concurrent est tenu de déposer obligatoirement une **caution provisoire d'un montant de 1 000,00 DH (mille dirhams)**, établie au profit de la Faculté d'Économie et de Gestion de Guelmim, **le lundi 23 novembre 2026, entre 9 h 00 et 12 h 00, auprès du service financier de la Faculté**.
Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : **Dix (10) jours après l'attribution du bon de commande**
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **23/11/2026**
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.(3)

Fait à Guelmim, le **19/11/2026**

Signature et cachet du maître d'ouvrage

Université Ibnou Zohr
FACULTÉ D'ÉCONOMIE ET DE GESTION
Guelmim

LE DOYEN PI
YOUSSEF EL WAZANI