المملـــــكة المغـــــربية
وزارة العـــــدل
المديرية الإقليمية للعدل
الدار البيضاء

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

Avis d'achat sur bons de commande N°52/2026

La direction Provinciale de la justice de Casablanca procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Acquisition, Installation et mise en service des cellules HTA/BTA étanche à la cour d'appel de Casablanca

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité de mesure	Qt	Prix	TOTAL
1	**CELLULES INTERRUPTEURS MT COMPACTE ETANCHE : ARRIVEE ET DEPART :** ***Spécifications techniques :*** La cellule comprendra les équipements suivants : • Un compartiment jeu de barres, équipé de barres ou tubes en cuivre électrolytique de section utile pouvant supporter en régime permanent un courant de 400A et pouvant résister sans dommage aux efforts électrodynamiques qui peuvent paraître lors d'un court-circuit. • Un interrupteur de courant nominal 400A et Icc= 12,5 kA à coupure de charge dans le gaz SF6 tripolaire à commande mécanique cadenassable en position ouverte ou fermée. • Un sectionneur de mise à la terre dont la commande mécanique manuelle est conforme aux normes de sécurité en vigueur. • Un indicateur d'état de tension constitué de trois diviseurs capacitifs de présence de tension alimentant un boîtier à lampe au néon. • Les boites d'extrémité pour les câbles MT unipolaire. • Verrouillage adéquat interdisant l'accès aux boîtes d'extrémité tant que celles-ci ne sont pas mises à la terre. • Résistance chauffante 50W • Lampe de signalisation du défaut d'isolement à poser sur la porte d'accès. • Borne embrochable (connecteur séparable 400A)	U	2		

	• Les boîtes d'extrémité pour câbles unipolaires • Raccordement en bas de caniveau. • Les accessoires de raccordement de câbles. Les cellules seront de la marque, **Schneider** ou équivalent. La cellule sera de type exigé par le distributeur (étanche, …). Avec fourniture d'une structure métallique galvanisé pour s'adapter au caniveau existant fixé mécaniquement dans le béton afin de rétrécir ou réorganiser l'espace et le support portant les cellules				
2	**CELLULE DE PROTECTION DU TRANSFORMATEUR PAR INTERRUPTEUR-FUSIBLE COMPACTE ETANCHE :** ***Spécifications techniques :*** La cellule de protection du transformateur sera du type préfabriqué à coupure dans le gaz SF6 et comprendra : • 1 jeu de 3 barres isolées et raccordées sur les plaques supérieures de l'enveloppe (SF6) à l'aide de répartiteur de champs avec • Vis imperdables intégrées. • 1 interrupteur-sectionneur à coupure dans le gaz SF6 combiné avec fusibles HPC à percuteur. • Des indicateurs d'état de tension. • 1 double sectionneur de mise en court-circuit et à la Terre. • 1 collecteur de Terre. • Des asservissements mécaniques. • 1 verrouillage. • Coupe-circuit à fusibles complets munis de percuteurs calibrés, normalisés type SOLEFUSE ou équivalent 43 A. • Le dispositif de commande manuelle • Le dispositif de commande électrique par le relais de protection DGPT2. • Les boîtes d'extrémité pour câbles unipolaires • Contacts de signalisation y compris voyants. • 1 fond de cellule. • 1 résistance chauffante 50W. • Signalisation de fusion de fusibles par contact spécial. • Raccordement en bas de caniveau.	U	1		

	• Borne embrochable (connecteur séparable 400A) • Les accessoires de raccordement de câbles. • Matériel de marque **Schneider** ou équivalent La cellule sera de type exigé par le distributeur (motorisée, étanche, …). Avec fourniture structure métallique galvanisé pour s'adapter au caniveau existant fixé mécaniquement dans le béton afin de rétrécir ou réorganiser l'espace et le support portant les cellules				
3	**ENSEMBLE DE LIAISON HTA :** La liaison entre les bornes HTA du transformateur et les bornes de sortie des cellules de protection transformatrice sera réalisée en câbles unipolaires à isolation synthétique type sec PRC cuivre 35 mm² isolement 18/30KV, conforme à la spécification NF HN 33-S-23 et aux normes en vigueur, aux règles de l'art et aux exigences de la Régie y compris tous les accessoires de raccordement. Les câbles seront enterrés dans des tubes PVC en tranchées et posés en chemins de câbles à l'intérieur du bâtiment. Il sera raccordé au transformateur par des bornes embrochables de type ELASTIMOLD ou similaire. L'ensemble de l'ouvrage décrit ci avant y compris tous les accessoires nécessaires pour le raccordement des câbles de part et d'autre sera payé à l'ensemble.	ENS	1		
4	**ENSEMBLE DE LIAISON BT POUR TRANSFORMATEUR :** Les liaisons basse tensions seront assurées au moyen de conducteurs en cuivre de section [4x(2x240) mm²] pour le transformateur Les câbles seront raccordés côté transformateur et Le disjoncteur général BT tétrapolaire débrochable BT ; moyen de cosses d'extrémité conformes à la spécification NF HN 68-S-90. Chaque câble recevra un repère fonctionnel, à chacune de ses extrémités. Les bornes des transformateurs ne doivent pas être accessibles au cours des manœuvres normales d'exploitation.	ENS	1		

	La distance approximative entre Le transformateur et le disjoncteur débrochable à travers le coffret de comptage est estimé de 16 à 20 ML. L'ensemble de l'ouvrage décrit ci avant y compris tranchées, buses et toutes sujétions de fourniture et pose sera payé à l'ensemble.				

TOTAL	
TVA	
TOTAL TTC	

- **Délai de livraison/exécution : 15 jours.**
- **Date et heure limite de réception des devis des concurrents :** 12|3 NOV 2026
- **Conditions d'exécution :**

- Les concurrents devront avoir : Une copie certifiée conforme à l'original du certificat d'agrément HTA/BTA délivré par l'ONEE (office national de l'électricité et de l'eau potable), ou autorisations à exécuter les travaux d'installation et de maintenance sur les équipements du réseau HTA/BTA délivré par L'ONEE de date valide. Ou une copie certifiée conforme à l'original du certificat d'agrément HTA/BTA délivré par SRM (société régionale multiservice Casablanca Settat), ou autorisation à exécuter les travaux d'installation et de maintenance sur les équipements du réseau HTA/BTA délivré par SRM de date valide.
- Un (1) technicien (5ans d'expérience) dans le domaine des installations électriques HTA et ayant une habilité électrique et titre d'autorisation délivré par ONEE ou SRM C-S.
- Le premier concurrent doit fournir les fiches techniques nécessaires des équipements proposés et les certificats d'agréments et habilitations dans un délai de 24 heures à compter de la date de la demande du maitre d'ouvrage, via adresse mail : sdrcasa@gmail.com.
- Tout article jugé non conforme par rapport au descriptif induira le rejet de l'offre en question.
- Il est exigé pour chaque concurrent de renseigner un numéro de téléphone et/ou fax et Une adresse électronique confirmée.
- Une fois validé, la demande de confirmation via le portail sera envoyée, le cas échéant le maitre d'ouvrage écarte ledit concurrent est procède à l'envoi au concurrent suivant.
- **Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse** www.marchespublics.gov.ma

Fait à Casablanca Le : ..19 NOV 2026

Signature :

Ministère de la Justice Royaume du Maroc — Service de l'équipement et Gestion du patrimoine et système d'information

Yasmine ACHARHABI
Chef de service de l'équipement et gestion du patrimoine et Système d'information