AVIS DE BON DE COMMANDE
travaux d'entretien et réparation de bâtiments administratifs

La Direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire de Rabat lance un bon de commande dans le portail des marchés pubilc en application des dispositions de l'article 91 du décrét n° 2 – 22-431 relatif aux marché public

Objet de la présattion : Bon de Commande relatif aux travaux d'entretien et réparation de bâtiments administratifs de la direction regionale de l artisanat de Rabat

Consistance de la préstation :

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	UNITÉ	P.U. (HT)	P.T. (HT)
01	**Décapage intégral et traitement des zones sinistrées par l'humidité** Grattage à blanc et élimination complète des anciennes peintures cloquées, soufflées et des enduits dégradés suite aux infiltrations d'eau en provenance de la toiture. Brossage métallique énergique, assainissement fongicide/anti-salpêtre et séchage complet des supports mis à nu. Dépoussiérage général et application d'une couche d'impression fixatrice durcissant de fond.	30,00	m²		
02	**Traitement des fissures, crevasses et reprise de maçonnerie légère** Ouverture en « V » des fissures actives et passives sur l'ensemble des parois dégradées. Dépoussiérage soigné des saignées et rebouchage à l'aide d'un mastic acrylique souple ou d'un enduit de rebouchage fibré haute résistance. Reprise des éclats, trous et épaufrures d'enduit afin de reconstituer la planéité des murs.	30,00	m²		
03	**Réfection complète de l'enduit de lissage** Application d'un enduit de rebouchage et de dégrossissage pour rattraper les défauts de surface après décapage. Application de deux (02) passes croisées d'enduit de lissage fin (ratissage général) pour l'obtention d'un parement parfaitement plan et uniforme. Ponçage mécanique et manuel après séchage complet, suivi d'un dépoussiérage intégral.	30,00	m²		
04	**Préparation et révision générale des surfaces saines** Égrenage, brossage et dépoussiérage complet des parois non affectées par l'humidité. Reprise ponctuelle des microfissures, impacts et petits défauts à l'enduit de lissage. Ponçage localisé et nettoyage général des supports avant mise en peinture.	220,00	m²		

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	UNITÉ	P.U. (HT)	P.T. (HT)
05	**Application de la peinture de finition sur l'ensemble des surfaces** Application d'une couche d'impression / sous-couche d'accrochage universelle. Application de deux (02) couches croisées de peinture vinylique ou acrylique de finition (marque Astral / Vinylastral ou équivalent), avec respect strict des temps de séchage réglementaires entre couches. Réalisation des rechampis, retouches de finition et nettoyage complet des lieux en fin de chantier.	220.00	m²		
06	**Dépose et pose de panneau LED encastré (120 × 30 cm)** Dépose de l'ancien luminaire et raccordement. Fourniture et pose d'un panneau LED rectangulaire dimensions 120 × 30 cm, y compris transformateur et accessoires de fixation.	4	U		
07	**Dépose et pose de panneau LED encastré (60 × 60 cm)** Dépose de l'ancien luminaire et raccordement. Fourniture et pose d'un panneau LED carré dimensions 60 × 60 cm, y compris transformation et accessoires de fixation.	4	U		
08	**Dépose et pose de mélangeur de lavabo** Dépose de l'ancien équipement sanitaire. Fourniture et pose d'un mélangeur de lavabo chromé de marque Roca ou equivalent, y compris flexibles de raccordement et accessoires de fixation.	4	U		
09	**Dépose et pose de robinet d'équerre (1/2" – 3/8")** Dépose de l'ancien robinet d'arrêt. Fourniture et pose d'un robinet équerre chromé 1/2" × 3/8" de marque Roca ou équivalent, y compris rosace et étanchéité.	8	U		
10	**Dépose et pose de mélangeur d'évier de cuisine** Dépose de l'ancien mitigeur/mélangeur. Fourniture et pose d'un mélangeur de cuisine sur table (débit maximal à 3 bars: 13 L/min) de marque Roca ou equivalent, y compris raccordement.	1	U		
11	**Dépose et pose de flexible de raccordement sanitaire (60 cm)** Dépose du flexible défectueux. Fourniture et pose d'un flexible tressé inox 3/8" × 1/2" longueur 60 cm avec joints d'étanchéité.	5	U		
12	**Dépose et pose de siphon de lavabo (Ø 40 mm)** Dépose de l'ancien siphon. Fourniture et pose d'un siphon de lavabo/lave-mains diamètre 40 mm de marque Jimten ou equivalent, y compris accessoires de fixation et joints.	2	U		
13	**Réparation de porte en bois et remplacement de quincaillerie** Révision, ajustage et réparation de porte en bois. Furniture et pose d'une serrure à larder (encastrée) axe 85 mm avec béquille double en acier inoxydable de marque Cledor ou équivalent.	1	U		

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	UNITÉ	P.U. (HT)	P.T. (HT)
14	**Fourniture et pose de disjoncteur différentiel tétrapolaire** Furniture et pose d'un disjoncteur différentiel type Gardy 4 × 10/30 A – sensibilité 500 mA de marque Schneider Electric ou équivalent, y compris câblage et essais.	4	U		
15	**Dépose et pose de boîte de sole (4 modules)** Dépose de l'ancienne boîte encastrée. Furniture et pose d'une boîte de sol 4 modules avec couvercle en matière plastique renforcée de marque Legrand ou équivalent.	2	U		
16	**Dépose et pose de boîte de sol (6 modules)** Dépose de l'ancienne boîte encastrée. Fourniture et pose d'une boîte de sol 6 modules avec couvercle en matière plastique renforcée de marque Legrand ou équivalent.	1	U		
17	**Fourniture et pose de prise de courant 2P+T** Fourniture et pose d'une prise de courant 2P+T 16A finition blanche de marque Ingelec ou équivalent, y compris raccordement et mise en service.	6	U		
18	**Fourniture et pose de prise informatique RJ45 Catégorie 6** Fourniture et pose d'une prise informatique RJ45 femelle Catégorie 6 avec support pour goulotte de marque Ingelec ou équivalent, y compris sertissage et test.	2	U		
19	**Fourniture et pose de prise de courant 2P+T (45 × 45 mm)** Fourniture et pose d'une prise de courant 2P+T format 45 × 45 mm avec support pour goulotte de marque Ingelec ou équivalent.	2	U		
20	**Fourniture et pose de câble électrique souple H07RN-F (2 × 2,5 mm²)** Fourniture, tirage et pose de câble électrique souple type H07RN-F 2 × 2,5 mm² (tension nominale 450/750 V) sous conduit ou goulotte.	300,00	ml		
21	**Fourniture et pose de câble réseau informatique Catégorie 6 UTP** Fourniture, tirage et pose de câble réseau informatique 4 paires torsadées Catégorie 6 UTP, y compris repérage et tests de continuité.	100,00	ml		
22	**Dépose et pose d'abattant WC** Dépose de l'ancien abattant. Fourniture et pose d'un abattant de toilette coloris blanc de marque Roca ou équivalent, y compris charnières de fixation.	2	U		
23	**Dépose et pose de vitrage armé 6 mm** Dépose du vitrage endommagé et nettoyage de la feuillure. Fourniture et pose de verre armé épaisseur 6 mm, y compris masticage et fixation.	15,20	m²		

Aussi voir les Articles sur le portail des marchés public accéssible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Lieu d'exécution : Direction regionale de l artisanat de Rabat

Délais d'exécution : 10 jours

Date limite de reception des devis : le 21/11/2026 à 17 h

NB : la visite des lieux est souhaitable .

Les plis des concurrent sont déposés par voie éléctronique dans le portail des marchés public accéssible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Rabat le 19/11/2026

Le Directeur Régional

Adil Fenjiro

Secrétariat d'Etat chargé de l'artisanat de l'économie sociale et solidaire ★ Direction Régionale Rabat ★

المديرية الجهوية 11 ، زنقة سبو أكدال الرباط – الهاتف: 0663524931 - الفاكس: 0537680736
Direction Régionale 11, Rue Sbou Agdal – Rabat Tél :0663524931 Fax : 0537680736
E-mail : drrabat@artesnet.gov.ma – site web : www.artisanat .gov.ma