Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Région Souss Massa
Province de Taroudannt
Commune de Taroudannt

N° :.....

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة سوس ماسة
إقليم تارودانت
جماعة تارودانت

لرقم: .....

Avis d'achat sur bons de commande n°...29/2026

Le Président de la Commune de Taroudannt procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Etudes, conseil et formation .

- ETUDE TECHNIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENT ADMINISTRATIFS A LA VILLE DE TAROUDANNT

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE	QUANTITE	GARANTIES EXIGEES
1	Plans d'exécution (PE)	Pour établissement des PE, Le BET doit fournir le dossier PE en 3 exemplaires format numérique et papier comprennent : • Les plans béton armé et charpente métallique des structures porteuses avec une note de calcul sommaire ; • Les plans des réseaux divers (électricité, schéma unifilaire, plomberie, vidéosurveillance, réseau téléphonique, équipement audio-visuel ...) avec une note de calcul sommaire ; • Les tracés en plans d'incendie, d'assainissement, d'informatique et de la climatisation avec une note de calcule. • Les Plans des ouvrages annexes (les blocs sanitaire) • Les plans d'arrosage • Plan des masses d'une conception paysagiste (définir	F	1.00	Présenter une liste d'équipe chargé d'étude et suivi des travaux composés : -Un ingénieur génie civil -Un technicien génie civil -Un conducteur de travaux -Un

		les : différente espèce des arbres, les points lumineux de site, les zones de parcage,) • L'estimation détaillée de chaque corps d'état (Etanchéité-Lots techniques, aménagement extérieur) avec avant métré détaillé • Dossier de consultation d'entreprise. • Le planning général prévisionnel des travaux ; • Etablissement du descriptif technique et partie cahier des clauses techniques, ainsi que le bordereau des prix et l'estimation des travaux • Fournir un rapport de PE			technicien en hydraulique. -Un technicien d'électricité. -Un technicien d'espace vert. (Le dossier doit être composé de diplôme, CV et attestation de déclaration de salaire à la CNSS et envoyé à l'email: stechnique878@gmail.com
2	**CONTRÔLE ET SUIVI DES TRAVAUX**	• Le Bureau d'étude valide les plans d'installation des chantiers. Il contrôle les moyens d'exécution des différentes phases du projet et leurs modalités d'utilisation pour mener à bien les chantiers. • Avant toute réalisation préalable des travaux (préfabrication, mise en œuvre sur chantier) le BET s'assure que toutes les méthodes employées bénéficient d'avis techniques favorables. • Il contrôle l'exécution des travaux conformément aux prescriptions des pièces contractuelles en matière de qualité, de délai et de coût. • Il veille sur le bon déroulement du chantier et procède à la détection rapide de l'éventuel dysfonctionnement et déclenche les actions correctives nécessaires.	**F**	**1.00**	

		○ Le bureau d'étude organise des visites en coordination avec le maître d'ouvrage. ○ Il participe aux réunions techniques avec l'entreprise et le M.O pour la mise au point des détails d'exécution et tient à jour la liste des plans approuvés. • Il contrôle la mise en place du ferraillage et coffrage en conformité avec les plans B.A approuvés et veuille sur la qualité des bétons mis en œuvre par l'entrepreneur. • Il suit les travaux et procède aux contrôles nécessaires. • Le bureau d'étude propose au M.O un jour de réception des travaux. • Le bureau d'étude réception les ouvrages de structures et techniques exécutés par l'entreprise. • Le bureau d'étude sera présent à chaque réunion hebdomadaire et donnera tous les avis techniques et renseignements nécessaires à la bonne marche des travaux. • Le bureau d'étude dressera à chaque fin de mois un rapport mensuel et le délivrera au MO dans un délai de 7 jours après la fin du mois. • Le BET doit vérifier les attachements présentés par l'entreprise, et les faire approuver dans les brefs délais.			

		• Le bureau d'étude dressera un rapport d'achèvement des travaux à la fin des travaux. • Assister le maître d'ouvrage à la réception provisoire. N.B : toutes anomalies constatées au niveau de l'étude au cours des réalisations des travaux doivent être corrigés par le BET et sont à sa charge.			

Lieu d'exécution : Les bâtiment administratif à la ville de Taroudannt

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation (PE) : 1mois

Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation suivi et contrôle des travaux :
Le même délai des travaux jusqu'à la réception définitif.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents 23 NOV 2026 à 10 H min

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des

Marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Le président :

Province de Taroudant
Service des Etudes Techniques et Contrôle des Travaux
Commune de Taroudant
NOURA IDNETTALIB

Province Taroudannt
Direction des Services
Commune de Taroudannt
Pour Le Président Et Par O
Directeur des services c
par intérim
ABDELHAK AL MANNANI