Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Région Souss Massa
Province de Taroudannt
Commune de Taroudannt
Service de proximité

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
جهة سوس ماسة
إقليم تارودانت
جماعة تارودانت
مصلحة خدمات القرب

Avis d'achat sur bons de commande n° ...30...../2026

Le Président de la Commune de Taroudannt procède à l'achat sur bons de commandedes prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décretn° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement, d'entretien et de Réparation des Batiments.

Travaux d'aménagement d'un terrain de sport à STAH LAMDINA à la ville de Taroudannt.

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE	QUANTITE	GARANTIES EXIGEES
1	Fourniture et pose d'un FILETS PARE BALLONS H=6M Y/C GRILLAGE SIMPLE TORSION .	Ce prix rémunère au mètre linéaire, la foumiture et la pose des pares ballons de hauteur, hors sol, de 6.00m hors sol, positionnes derrière les buts et superposes à la clôture L'entreprise est tenue de présenter les fiches techniques des pares ballons pour approbation par le maitre d'ouvrage. Les caractéristiques à respecter pour le pare ballon sont • Poteaux de section circulaire 75mm (minimale) des pare ballons de 6 m de hauteur hors sol. Poteaux en fer couleurs au choix du maitre d'ouvrage espaces de 4,00m fixes • Filets de couleur au choix du MOE, seront en polvéthylène renforce contre les UV maille 145X145 mm, diamètre du fil égal à 2.5 mm, ralingue, fixe sur câbles en acier galvanise, de diamètre égal à 4 mm, par des tondeurs • Fourniture et pose d'un portillon pour joueurs (1,20 x 2,00 m) y compris tout les accessories .	ML	163	-
2	couverture haute (pare-ballons toiture)	Fourniture et pose et fixation de Filets de couverture des terrains (diamètre du fil égal à 2.5 mm,) **y Compris Dispositif de maintien transversal (câbles de soutien tous les 4m pour éviter la flèche).**	M2	1452	

3	Fourniture et pose de cage à buts de football y compris le filet	**Paire de buts de foot (3x2.5) en acier galva, avec fourreaux** -Type : Tube rond en acier galvanisé. -Diamètre : Ø 80 mm à Ø 102 mm (le 102 mm est plus robuste). -Épaisseur (ép) : 2 mm à 3 mm. **Nettoyage** du site et la remise en état de chantier (repli de chantier) y compris la réfection des enrobés autour des scellements de poteaux.	U	2	
4	Fourniture et pose de poteaux de basket monotubes	**Poteaux basket monotubes acier galva (ép 3mm), déport 1,20m.** - **Le Panneau :** épaisseur 20mm avec cadre de renfort et protection en aluminium et marquage du rectangle de tir noir. - **Cercles :** Hauteur de 3,00 m renforcés à ressorts avec filets en tresse nylon 6mm, traité anti-UV, avec système anti-remontée - **Massifs de scellement en béton (60x60x80cm) pour ancrage des poteaux.** **Nettoyage** du site et la remise en état de chantier (repli de chantier) y compris la réfection des enrobés autour des scellements de poteaux.	U	2	
5	Fourniture et pose de BANC PREFABRIQUE EN USINE	Fourniture et pose de bancs préfabriqués en usine destinés à l'aménagement urbain (espaces publics, jardins, écoles, hôpitaux, places...). Caractéristiques techniques : Banc monobloc ou modulaire en béton préfabriqué armé, fabriqué en usine certifiée. Finition soignée (lisse, sablée ou bouchardée selon exigence architecturale). Coloris naturel, gris ciment, ocre ou teinté masse selon choix de l'BET. - Longueur : 1,50 m à 2,00 m - Hauteur d'assise : 45cm/Largeur : 50 à 60cm - Poids unitaire : ± 250 à 400 kg - Acier HA intégré pour assurer la solidité et la résistance aux chocs/vandalisme. - Intégration de dossier en bois exotique traité ou métal thermolaqué. - Réservation pour ancrage au sol (tiges scellées dans plot béton). Mise en œuvre : - Réalisation de plots ou semelles en béton armé selon plan d'implantation. - Transport, levage et pose à l'aide d'engin adapté. - Alignement parfait selon plans d'aménagement. - Fixation ou scellement sécurisé pour garantir la stabilité. - Nettoyage de fin de chantier. - Fourniture en usine du banc préfabriqué. - Transport jusqu'au site. - Pose complète sur plots. - Tous les accessoires de fixation. - Protection et nettoyage après pose.	U	4	

6	FOURNITURE ET POSE DES PROJECTEURS LED 400W	- Fourniture et pose et fixation des projecteurs LED de 200 W à 400 W 1er quality y compris toute sujetions après validation par le M.O. - **Indice de protection : IP66** (étanchéité totale pluie/poussière) et **IK08** (résistance aux chocs/ballons).	U	12	

Lieu d'exécution : Taroudant

Délai d'exécution de la prestation : 30 JOURS

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23 NOV. 2026 à 11H30minutes.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

Le Président

عمالة إقليم تارودانت
مصلحة الدراسات التقنية ومراقبة الأشغال

Province Taroudant
Commune de Taroudant
Direction des Services

Pour Le Président Et Par D
Directeur des services
par interim
ABDERRAHIM AL MANNANI

Aissam adlhaj