ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS
AEROPORT OUJDA ANGADS

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

Fourniture, Pose des équipements sanitaires et Travaux divers à l'aéroport Oujda-Angads

REGLEMENT DE CONSULTATION
DP-066/OJD/2026

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 01 : OBJET DU BON DE COMMANDE

Le présent bon de commande a pour objet : **Fourniture, Pose des équipements sanitaires et Travaux divers à l'aéroport Oujda-Angads**, tel que décrits dans le chapitre 2 (clauses techniques) de la présente consultation

ARTICLE 02 : PIECES CONSTITUTIVES DU REGLEMENT DE CONSULTATION

Les pièces constitutives du présent règlement de consultation sont :

1. règlement de consultation ;

2. Le Bordereau Des Prix – Détail Estimatif : (BDP-DE) ;

3.Pv de la visite des lieux

ARTICLE 03 : MOYENS DE DÉPÔT DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les pièces exigées par la présente consultation devront être transmis exclusivement par voie électronique **avant la date limite de la soumission mentionnée sur le PMMP**, à l'adresse suivante : achats_bc_oujda@onda.ma

L'offre financière doit, quant à elle, être déposée exclusivement sur le portail marocain des marchés publics : **www.marchespublics.gov.ma**

Nb :

- Toute modalité de transmission non conforme à celles prescrites au présent article, et initiée par le prestataire, entraînera le rejet du dossier ;

- Tout prestataire n'ayant pas transmis les documents requis à l'article 02 dans les délais impartis sera écarté.

ARTICLE 04 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les spécifications et les prescriptions techniques relatives aux prestations à réaliser sont contenues dans le présent règlement de consultation, l'entrepreneur déclare :

- Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des prestations ;

- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations ;

- Avoir fait tous calculs et sous détails ;

- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature de prestations présentées par elle et pouvant donner lieu à discussion.

- Avoir apprécié toutes les difficultés résultant de l'emplacement, des accès, des alimentations en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter et pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

ARTICLE 05 : DOMICILE DU PRESTATAIRE

Le prestataire doit élire son domicile dans les conditions fixées par CCAG.

ARTICLE 06 : DOMMAGES

L'Entrepreneur n'aura aucun recours contre l'ONDA pour dommages qui pourraient survenir du fait des tiers, au personnel et au matériel de son entreprise sauf ses droits de recours contre l'auteur du dommage.

Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toute personne à l'occasion de l'exécution du Bon de Commande, l'Entrepreneur s'engage à garantir l'ONDA de toutes les condamnations prononcées contre ce dernier en réparation des dits dommages, et s'interdit tout recours contre lui.

ARTICLE 07 : NATURE DES PRESTATIONS ET REVISION DES PRIX

Le présent bon de commande est un bon de commande de travaux dont les prix applicables sont fermes et non révisables.

ARTICLE 08 : MODALITÉS DE PAIEMENT

L'ONDA se libérera des sommes dues en exécution du présent Bon de Commande en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur la facture ou attestation de RIB délivrée par sa banque avec une date récente qui ne dépasse pas une année.

La facturation sera effectuée à la fin de la prestation.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date de réception des prestations demandées sur présentation de factures en cinq exemplaires.

ARTICLE 09 : RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET SURETE

Le prestataire doit attacher une grande importance à l'Hygiène, Sécurité et Sûreté de ses employés, ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Sureté Le prestataire est tenu de respecter les consignes et les mesures de sûreté applicable à l'aéroport Oujda Angads.

Qualité Le prestataire a l'obligation de répondre aux exigences du système de management de la qualité environnement intégré qui sont en vigueur à l'aéroport Oujda Angads, suivant la norme ISO 9001 V2015 et 14001 V2015.

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

ARTICLE 10 : VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE

Une visite des lieux obligatoire sera organisée au profit des concurrents le 25/11/2026 à 10h00, à l'aéroport Oujda-Angads.

Compte tenu de la nature et de la diversité des prestations objet du présent Bon de commande, la visite des lieux est obligatoire pour l'ensemble des concurrents.

Cette visite a pour objectif de permettre aux concurrents de prendre connaissance de manière concrète des conditions réelles d'intervention, des contraintes et particularités du site, ainsi que de l'état des installations et équipements existants concernés par les travaux.

Une offre pertinente ne peut être établie sans constat préalable sur site.

Une attestation ou PV de visite des lieux signée par le représentant de l'ONDA, est remise à chaque concurrent ayant effectué la visite. Cette attestation doit être jointe au dossier transmis conformément à l'article 03. **Tout concurrent n'ayant pas effectué la visite des lieux sera écarté.**

Pour toute information, les sociétés peuvent contacter M. JANH Abderrazzak (06 64 20 43 28).

ARTICLE 11 : CONTINUITE D'EXPLOITATION ET SECURISATION DES LIEUX

Les lieux restent en exploitation pendant les travaux. Le prestataire organise ses interventions en accord avec le MO, de façon à maintenir en permanence la sécurisation des lieux et la continuité d'exploitation : phasage et horaires d'intervention à valider avec le MO.

L'entreprise devra assurer la sécurisation et le balisage réglementaire des zones de travaux, ainsi que le nettoyage continu des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en vue de maintenir le site propre, sécurisé et exploitable.

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

CHAPITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 1 : DELAI ET LIEU DE LIVRAISON/EXECUTION

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour la présente consultation dans un délai globale de **30 jours** dès la réception du Bon de Commande. Les fournitures et/ou services seront livrées à l'Aéroport Oujda Angads à la charge du Fournisseur.

ARTICLE 2 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux dispositions de l'article 64 du CCAG-Travaux, une retenue de garantie est prélevée sur les sommes dues au prestataire. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque paiement, et plafonnée à sept pour cent (7 %) du montant initial du bon de commande. Le paiement étant effectué en une seule fois à la fin de la prestation, la retenue est de 7 % du montant du bon de commande.

À la demande du prestataire, la retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'un montant équivalent. Cette caution doit être constituée auprès d'un établissement bancaire agréé.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES

Les travaux comprennent :

- Fourniture et Pose des équipements sanitaires
- Travaux de peinture et de faux-plafond
- Réfection des regards
- Fourniture et pose des stores

ARTICLE 4 : CONTROLE ET VERIFICATION

L'Aéroport Oujda Angads aura le droit et procédera en présence du fournisseur à :

Une vérification des quantités demandées.

Les échantillons devront être soumis à l'approbation préalable de la Maîtrise d'Ouvrage avant toute mise en œuvre.

Si l'une quelconque des fournitures contrôlées ou essayées se révèle non conforme aux spécifications, l'Aéroport la refuse ;

Le fournisseur devra alors remplacer les fournitures refusées sans aucun frais supplémentaire par l'Aéroport Oujda Angad.

ARTICLE 5 : PENALITES

A défaut par le prestataire d'avoir réalisé les prestations définies par le présent bon de commande ou d'avoir respecté tout planning ou délai prévu par ce bon de commande, il lui sera appliqué, une pénalité de cinq pour mille (5‰) du montant du bon de commande par jour de retard. La pénalité est plafonnée à dix pour Cent (10 %) du montant du bon de commande ; au-delà de ce plafond, l'O.N.D.A. se réserve le droit de procéder à l'annulation du bon de commande.

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

ARTICLE 06 : DEFINITION DES PRIX

Prix n°1: Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide en inox miroir, capacité 450 ml

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un distributeur mural de savon liquide, de capacité 450 ml, en acier inoxydable à finition miroir.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture d'un distributeur en acier inoxydable, finition miroir, d'une capacité de 450 ml minimum ;
- Un système de distribution manuel par pression, avec dispositif de dosage ;
- Un réservoir rechargeable et un système de remplissage pratique ;
- La fixation murale par vis et chevilles adaptées au support ;
- Le réglage, la mise en service et la vérification du bon fonctionnement ;
- Toutes fournitures, accessoires et sujétions nécessaires à une installation complète et soignée.

Payé en unité au prix N°.....1

Prix n°2 : Fourniture et pose d'un distributeur de papier hygiénique en acier inoxydable

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un distributeur mural de papier hygiénique, fabriqué en acier inoxydable mat, résistant à la corrosion et adapté à une utilisation intensive dans les sanitaires publics. Ce prix comprend notamment :

- La fourniture d'un distributeur en acier inoxydable, de conception robuste et de finition soignée ;
- Un système de déroulement et de découpe facilitant la distribution du papier ;
- Un couvercle avec système de fermeture sécurisé à clé ;
- La fixation murale par vis et chevilles adaptées à la nature du support ;
- Le réglage, la mise en place et la vérification du bon fonctionnement ;
- Toutes fournitures, accessoires et sujétions nécessaires à une installation complète.

Payé en unité au prix N°.....2

Prix n°3 : Fourniture et pose d'une poignée de porte en aluminium complète

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un ensemble de poignée pour porte en aluminium1er choix , comprenant le système de condamnation à clé avec canon intégré, adapté au profilé et au mécanisme de fermeture de la porte existante. Ce prix comprend notamment :

- La fourniture d'un ensemble de poignée en aluminium ou alliage métallique, avec finition anodisée ou laquée ;
- La fourniture du canon de serrure intégré avec son jeu de clés ;
- Le mécanisme de verrouillage et les accessoires de condamnation compatibles ;
- Les plaques, rosaces, carré de liaison, vis et accessoires de fixation ;
- La dépose éventuelle de l'ancien ensemble ;

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

- Le montage, l'ajustement et le réglage de l'ensemble ;
- Toutes fournitures et sujétions nécessaires à une installation complète.

Payé en unité au prix N°.....3

Prix n°4 : Fourniture et pose d'une poignée de porte en bois complète

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un ensemble de poignée pour porte en bois 1er choix , comprenant le système de condamnation à clé avec canon intégré, adapté au profilé et au mécanisme de fermeture de la porte existante. Ce prix comprend notamment :

- La fourniture d'un ensemble de poignée en aluminium ou alliage métallique, avec finition anodisée ou laquée ;
- La fourniture du canon de serrure intégré avec son jeu de clés ;
- Le mécanisme de verrouillage et les accessoires de condamnation compatibles ;
- Les plaques, rosaces, carré de liaison, vis et accessoires de fixation ;
- La dépose éventuelle de l'ancien ensemble ;
- Le montage, l'ajustement et le réglage de l'ensemble ;
- Toutes fournitures et sujétions nécessaires à une installation complète.

Payé en unité au prix N°.....4

Prix N°5 : Fourniture et pose d'un robinet à bec

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un robinet à bec 1er choix, destiné à l'alimentation en eau des appareils sanitaires, de fabrication robuste et de qualité professionnelle.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture d'un robinet à bec en acier inoxydable résistant à la corrosion et à l'usure ;
- Un système de commande manuelle par tête ou levier, assurant une ouverture et une fermeture faciles ;
- Un bec de déversement adapté à l'usage et à la configuration du lavabo ou de l'évier ;
- Les raccords, joints d'étanchéité et accessoires de fixation nécessaires ;
- Le raccordement au réseau d'alimentation en eau existant ;
- Le réglage du débit, les essais de fonctionnement et la vérification de l'étanchéité ;
- Toutes fournitures et sujétions nécessaires à une installation complète.

Payé en unité au prix .....n°5

Prix n°6 : Fourniture et application de peinture décorative

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et l'application d'un revêtement mural décoratif similaire à l'existante, destiné à la décoration et à la finition des surfaces intérieures, offrant un aspect esthétique soigné avec des effets de texture et de relief selon le modèle et la teinte retenus par la Maîtrise d'Ouvrage. Ce prix comprend notamment :

- La préparation du support, y compris le grattage, le ponçage, le dépoussiérage et le rebouchage des imperfections ;
- L'application d'une couche d'impression adaptée à la nature du support ;

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

- La fourniture et l'application de l'enduit décoratif YACOUT en une ou plusieurs passes ;
- Le travail de finition à l'aide des outils appropriés afin d'obtenir l'effet décoratif souhaité ;
- Le respect des temps de séchage entre les différentes couches ;
- La protection des ouvrages adjacents et le nettoyage après travaux ;
- Toutes fournitures, main-d'œuvre, matériel et sujétions nécessaires à une finition complète et homogène.

La teinte, la texture et l'aspect final seront soumis à l'approbation préalable de la Maîtrise d'Ouvrage sur présentation d'un échantillon.

Payé en m² au prix .....n°6

Prix n°7 : Fourniture et pose d'un habillage décoratif en bois

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d'un habillage décoratif en bois, destiné au revêtement des murs, poteaux ou autres surfaces, suivant les plans et indications de la Maîtrise d'Ouvrage. Ce prix comprend notamment :

- La fourniture de panneaux d'habillage en dérivé du bois (MDF ou similaire), de qualité supérieure, présentant une finition soignée ;
- La préparation et le nettoyage des supports avant pose ;
- La réalisation de l'ossature secondaire en tasseaux ou profilés adaptés, assurant la stabilité et la planéité de l'habillage ;
- La découpe, l'ajustement et la fixation des panneaux par vissage, collage ou tout autre système approprié ;
- Le traitement des joints, des angles, des rives et des raccordements ;
- L'application d'une finition de protection (vernis, lasure ou traitement équivalent), selon l'aspect souhaité ;
- Toutes fournitures, accessoires, quincailleries, main-d'œuvre et sujétions nécessaires à une réalisation complète.

Le type de bois, l'épaisseur, la teinte, le motif et la finition seront soumis à l'approbation préalable de la Maîtrise d'Ouvrage sur présentation d'échantillons.

Payé en m² au prix .....n°7

Prix n°8 : Fourniture et pose de stores intérieurs

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de stores intérieurs destinés à la protection solaire et à l'occultation des ouvertures vitrées, de qualité professionnelle et adaptés aux dimensions des baies existantes. Ce prix comprend notamment :

- La fourniture de stores à enroulement ou à lames orientables, selon le modèle retenu, avec toile ou matériau de qualité, résistant aux rayons UV et à la décoloration ;
- La fourniture du mécanisme de manœuvre, manuel ou à chaînette, avec tous les accessoires nécessaires ;
- La fourniture des supports, fixations, profilés et éléments de guidage ;
- La prise de mesures sur site, la découpe et l'ajustement aux dimensions exactes des ouvertures ;
- La fixation et la mise en place des stores sur les supports existants ;
- Toutes fournitures, accessoires, main-d'œuvre et sujétions nécessaires à une installation complète.

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

Le modèle, la couleur, la texture et le degré d'occultation seront soumis à l'approbation préalable de la Maîtrise d'Ouvrage sur présentation d'échantillons.

Payé en m² au prix .....n°8

Prix n°9 Fourniture et pose de faux plafond en ARMSTRONG

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d'un faux plafond démontable en dalles de type ARMSTRONG, de dimensions 60 × 60 cm, destiné à l'aménagement des locaux.

Le faux plafond sera constitué de dalles. Les dalles seront posées sur une ossature apparente en profilés métalliques galvanisés.

La prestation comprend notamment :

- La fourniture des dalles ARMSTRONG de dimensions 60 × 60 cm ;
- La fourniture et la pose de l'ossature métallique apparente en T ;
- La fourniture et la mise en œuvre des suspentes et accessoires de fixation ;
- Les découpes et ajustements nécessaires au droit des murs, poteaux et équipements ;
- Toutes fournitures, accessoires et sujétions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.

Payé en m² au prix .....n°9

Prix n°10 Réfection de l'encadrement en béton autour des regards

Ce prix rémunère au forfait la réfection de la zone dégradée du revêtement en béton autour d'un tampon de regard existant, conformément aux règles de l'art. Les travaux comprennent notamment :

- Le sciage régulier du revêtement existant suivant un contour géométrique autour du tampon ;
- La démolition et l'évacuation des parties de béton dégradées ou fissurées ;
- Le dégagement et le nettoyage de l'encadrement du tampon et de son dispositif de scellement ;
- La vérification de la stabilité du cadre et le réglage de son niveau afin d'assurer son affleurement avec le revêtement fini ;
- La préparation du support, y compris le compactage et la mise en œuvre éventuelle d'une couche de fondation en matériau sélectionné ;
- La réalisation d'un nouvel encadrement en béton, dosé conformément aux prescriptions techniques, avec coffrage et ferraillage si nécessaire ;
- Le raccordement soigné avec le revêtement existant, avec une finition antidérapante et une planéité parfaite ;
- Le nettoyage final et l'évacuation de tous les déblais et gravats vers une décharge autorisée.

L'ensemble sera exécuté de manière à garantir la stabilité du tampon, la résistance mécanique de l'encadrement et la continuité du revêtement environnant.

Payé en unité au prix .....n°5

BERRACHID Bagreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

Prix n°11 Réfection du faux plafond en plaques de plâtre type BA13

Ce prix rémunère au mètre carré les travaux de réfection du faux plafond existant en plaques de plâtre type BA13, y compris la dépose des parties dégradées et leur remplacement par des éléments neufs, conformément aux règles de l'art. Ce prix comprend notamment :

- La protection des ouvrages et équipements existants ;
- La dépose des plaques BA13 dégradées, y compris le tri et l'évacuation des déchets vers une décharge autorisée ;
- La vérification de l'état de l'ossature métallique existante et le remplacement des éléments détériorés, si nécessaire ;
- La fourniture et la pose de nouvelles plaques de plâtre BA13, fixées mécaniquement sur l'ossature métallique ;
- Le traitement des joints entre plaques par bandes et enduit adapté ;
- Le rebouchage des vis, le ponçage et la préparation des surfaces ;
- L'application d'une couche d'impression et de deux couches de peinture de finition ;
- Le raccordement soigné avec les parties conservées afin d'assurer une finition uniforme;
- Toutes fournitures, accessoires, main-d'œuvre et sujétions nécessaires à une réfection complète.

Payé en unité au prix .....n°11

Prix n°12 Fourniture et pose d'une plaque de commande WC

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'une plaque de commande de chasse d'eau pour WC suspendu, Loop O, panneau de commande 3/6 l, modèle mécanique, acier brossé (anti-vandal) Loop O, panneau de commande 3/6 l, mécanique, acier brossé (anti-vandal), ABS, plastique, pour réservoirs avec 2 différents volumes d'eau. Pour bâti support 742-4802-xx, 742-5802-xx, 748-4802-xx, 748-5802-xx ,adaptée au mécanisme de chasse encastré existant.

Payé en unité au prix .....n°12

Prix n°13 Fourniture et pose des étagères en aluminium

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d'étagères murales en aluminium destinées au rangement et au classement de documents, réalisées sur quatre (04) niveaux superposés, avec une profondeur de 40 cm.

Les tablettes seront fixées directement au mur au moyen d'un système de supports et de consoles métalliques adaptés, avec ancrage mécanique approprié à la nature du support. Le mur existant constituera le fond de l'installation. Elles seront équipées de séparations

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Ouida-Angads

verticales centrales en aluminium, disposées de manière à compartimenter les espaces de rangement et à assurer une meilleure organisation des documents.

La prestation comprend notamment :

- La fourniture et la pose des tablettes en aluminium ;
- La fourniture et la mise en œuvre des supports, consoles et accessoires de fixation ;
- Les chevilles, vis et dispositifs d'ancrage nécessaires ;
- Les découpes, ajustements, assemblages et finitions ;
- Le réglage, l'alignement et la mise à niveau de l'ensemble ;
- Toutes fournitures et sujétions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux.

Payé en ml au prix .....n°13

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads

AIRPORTS OF MOROCCO
مطارات المغرب

ARTICLE 7: BORDEREAU DES PRIX

N° PRIX	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE DEMANDEE
1	Fourniture et pose d'un distributeur de savon liquide en inox miroir, capacité 450 ml	UNITE	35,00
2	Fourniture et pose d'un distributeur de papier hygiénique en acier inoxydable	UNITE	65,00
3	Fourniture et pose d'une poignée de porte en aluminium complète	UNITE	10,00
4	Fourniture et pose d'une poignée de porte en bois complète	UNITE	10,00
5	Fourniture et pose d'un robinet à bec	UNITE	4,00
6	Fourniture et application de peinture décorative	m²	17,00
7	Fourniture et pose d'un habillage décoratif en bois	m²	16,50
8	Fourniture et pose de stores intérieurs	m²	17,20
9	Fourniture et pose de faux plafond en ARMSTRONG	m²	20,00
10	Réfection de l'encadrement en béton autour des regards	UNITE	3,00
11	Réfection du faux plafond en plaques de plâtre type BA13	m²	80,00
12	Fourniture et pose d'une plaque de commande WC	UNITE	10,00
13	Fourniture et pose des étagères en aluminium	ml	52,00

BERRACHID Badreddine
Commandant de l'Aéroport
d'Oujda-Angads