ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION BENI MELLAL KHENIFRA
PROVINCE DE KHOURIBGA
CERCLE DE BEJAAD
CAIDAT DES CHOUGRANE
COMMUNE TACHRAFET

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 34/2026/CTT

Le président du conseil Communal de TACHRAFET procède à l'avis d'achat sur bons de commande les prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

OBJET DE LA PRESTATION : TRAVAUX D'EXTENSION DU RÉSEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP), COMPRENANT LA CONSTRUCTION, LE RACCORDEMENT ET L'ÉQUIPEMENT COMPLET DE ONZE (11) BORNES-FONTAINES AU PROFIT DES DOUARS RELEVANT DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE TACHRAFET, PROVINCE DE KHOURIBGA.
LES TRAVAUX CONCERNENT LES SITES SUIVANTS : AÏT AÏSSA (GROUPEMENTS EL KAHLAOUI ET GHOUZLANE), AÏT RADI (GROUPEMENT SAADIYINE), MCHARHA EL OUED, ARAARA, BIR KAF (GROUPEMENTS AÏT HAYANI ET SOBHI), AÏT LAHCEN (GROUPEMENT AÏT QATABI), OULED OMOR (GROUPEMENT NOUACER), AÏT AQUILI (GROUPEMENT AÏT OMOR), AÏT AÏSSA (GROUPEMENT AL MASJID) ET ARRAARA AÏT LAMGHILI.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

N°	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	UTÉ	QTÉ
1	**DOSSIER D'EXÉCUTION ET LEVÉS TOPOGRAPHIQUES** Le présent prix rémunère, au forfait (F), la réalisation des levés topographiques et l'établissement du dossier d'exécution comprenant les plans d'implantation, les tracés des canalisations, les profils et les détails des ouvrages, avec remise de quatre (04) exemplaires papier et **des fichiers AutoCAD (DWG) et PDF**, conformément aux prescriptions de **la SRM-BK** et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de parfaite exécution.	**Forfait**	**1**
TERRASSEMENTS			

2	**TERRASSEMENTS EN TRANCHÉES POUR CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES, EN TERRAINS DE TOUTES NATURES, Y COMPRIS ROCHEUX** Le présent prix rémunère, au mètre cube (m^3), l'exécution des travaux de terrassement en tranchées destinées à la pose des canalisations et à la réalisation des ouvrages annexes, en terrains de toutes natures, y compris rocheux, sur une largeur de **0,60 m** et une profondeur moyenne de **1,00 m,** ou conformément aux plans d'exécution et aux instructions du maître d'ouvrage. Il comprend notamment l'implantation, le décapage, les fouilles manuelles ou mécaniques, l'excavation des terrains rocheux par tout moyen approprié, le dressage des parois, le réglage des fonds de fouilles, le blindage et l'épuisement éventuels, le remblayage avec des matériaux appropriés et le compactage par couches successives, ainsi que le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires vers une décharge autorisée. Il comprend également le nettoyage et la remise en état des lieux, à l'exclusion du lit de pose rémunéré séparément. L'ensemble sera exécuté conformément aux règles de l'art, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de parfaite exécution. **Ouvrage payé au mètre cube (m^3).**	**m^3**	**3160**
3	**FOURNITURE ET CONFECTION D'UN LIT DE POSE EN SABLE OU GRAVETTE SÉLECTIONNÉE, ÉPAISSEUR 10 CM** Le présent prix rémunère, au mètre cube (m^3), la fourniture et la mise en œuvre d'un lit de pose en sable propre ou en gravette sélectionnée, d'une épaisseur de 10 cm après compactage, destiné à assurer une assise stable et uniforme des canalisations. Il comprend notamment la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux, la préparation et le nettoyage du fond de tranchée, l'épandage, le réglage, le nivellement et le compactage du lit de pose, ainsi que le contrôle des niveaux et des pentes. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux règles de l'art, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de parfaite exécution. **Ouvrage payé au mètre cube (m^3).**	**m^3**	**220**
CANALISATIONS			

4	**FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE CONDUITES PEHD PN 16, DN 63 MM** Le présent prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture, le transport et la pose de conduites en polyéthylène haute densité (PEHD), de diamètre extérieur 63 mm et de pression nominale PN 16, destinées au réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, la manutention, la pose et l'assemblage des conduites par procédés appropriés, garantissant la continuité et l'étanchéité du réseau, ainsi que la réalisation des dispositifs d'ancrage et des butées en béton nécessaires, la protection des conduites et le maintien provisoire de la circulation, des accès et de l'écoulement des eaux pluviales. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux règles de l'art, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de parfaite exécution. **Ouvrage payé au mètre linéaire (ml).**	**ml**	**3 600**
5	**EXÉCUTION DE TRAVERSÉE DE ROUTE GOUDRONNÉE AVEC POSE DE CONDUITE EN ACIER GALVANISÉ DN 100 MM** Le présent prix rémunère, au mètre linéaire (ml), l'exécution des travaux de traversée de route goudronnée, y compris la fourniture, le transport et la pose de conduite en acier galvanisé DN 100 mm. Il comprend notamment le balisage et la sécurisation du chantier, la découpe et la démolition du revêtement existant, les fouilles en terrains de toutes natures, la préparation du fond de tranchée, la pose et le raccordement de la conduite avec ses accessoires, le remblayage et le compactage par couches successives, ainsi que la reconstitution du corps de chaussée, la réfection du revêtement goudronné à l'identique, l'évacuation des déblais et la remise en état des lieux. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions du gestionnaire de la voirie, aux règles de l'art et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de signalisation, de maintien de la circulation et de parfaite exécution. **Ouvrage payé au mètre linéaire (ml).**	**ml**	**15**
6	**ESSAIS DE PRESSION HYDROSTATIQUE DES CANALISATIONS PEHD À 15 BARS** Le présent prix rémunère, au mètre linéaire (ml), l'exécution des essais de pression hydrostatique des canalisations en PEHD à une pression d'épreuve de 15 bars, destinés à vérifier la résistance et l'étanchéité du réseau. Il comprend notamment la préparation des tronçons, la fourniture et la mise en place des équipements et accessoires provisoires nécessaires, le remplissage des conduites, la purge de l'air, la	**ml**	**3 615**

	mise sous pression, le contrôle et le maintien de la pression conformément à la procédure approuvée, ainsi que la recherche et la réparation des fuites éventuelles imputables à l'entreprise. Les essais seront réalisés conformément aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, avec établissement de procès-verbaux contradictoires, y compris toutes sujétions de matériel, de main-d'œuvre, de contrôle et de parfaite exécution. **Ouvrage payé au mètre linéaire (ml).**		
7	**RINÇAGE ET DÉSINFECTION DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE** Le présent prix rémunère, au mètre linéaire (ml), l'exécution des opérations de rinçage, de nettoyage et de désinfection des canalisations d'eau potable après leur pose et les essais de pression. Il comprend notamment la fourniture de l'eau et des produits désinfectants appropriés, le rinçage préalable, la désinfection par solution chlorée à une concentration initiale de 50 ppm de chlore actif pendant 24 heures, le contrôle du chlore résiduel, la vidange contrôlée, le rinçage final et les vérifications nécessaires avant la mise en service du réseau. L'ensemble sera exécuté conformément aux prescriptions techniques et sanitaires en vigueur, à la procédure approuvée et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de matériel, de main-d'œuvre, de contrôle et de parfaite exécution. **Ouvrage payé au mètre linéaire (ml).**	**ml**	**3 615**
8	**FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR BLEU, LARGEUR 0,60 M** Le présent prix rémunère, au mètre linéaire (ml), la fourniture, le transport et la pose d'un grillage avertisseur de couleur bleue, d'une largeur de 0,60 m, en matériau synthétique résistant et imputrescible, destiné au repérage et à la protection des canalisations enterrées du réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement, le déroulement et la mise en place continue du grillage à une hauteur de 0,40 m au-dessus de la génératrice supérieure des conduites, ainsi que les recouvrements et ajustements nécessaires. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de manutention, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé au mètre linéaire (ml).**	**ml**	**3 615**

PIÈCES SPÉCIALES			
9	**FOURNITURE ET POSE DE VENTOUSES AUTOMATIQUES TRIPLE FONCTION DN 50 MM, PN 16, ADAPTÉES AUX CONDUITES PEHD Ø63 MM** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, le transport et la pose de ventouses automatiques triple fonction DN 50 mm, PN 16, à corps en fonte ductile revêtu d'époxy de qualité alimentaire, adaptées au réseau d'alimentation en eau potable en conduites PEHD Ø63 mm. Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, la pose, les tés de dérivation, les raccords de transition, les joints, les robinets d'isolement, les accessoires nécessaires et les essais de fonctionnement. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**10**
10	**FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE DE VIDANGE DN 50, PN 16, POUR CONDUITE PEHD Ø 63 MM** Le présent prix rémunère la fourniture et la pose d'un ensemble de vidange comprenant une vanne DN 50, PN 16, à corps en fonte ductile revêtu d'époxy anticorrosion, à commande manuelle, avec joints d'étanchéité, té de dérivation, raccords adaptés à la conduite PEHD Ø 63 mm et tous accessoires nécessaires, y compris raccordement, essais d'étanchéité et toutes sujétions de parfaite exécution, conformément aux règles de l'art et aux prescriptions du maître d'ouvrage. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**4**
11	**FOURNITURE ET POSE DE TÉS À BRIDES DN 60/60 MM, PN 16** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, le transport et la pose de tés à brides BB/TB DN 60/60 mm, PN 16, en fonte ductile ou en acier galvanisé à chaud, destinés à la réalisation des piquages sur le réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, la pose, les raccords de transition adaptés aux conduites **PEHD Ø63 mm**, les joints, la boulonnerie, les accessoires de raccordement et les essais d'étanchéité. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du	**U**	**11**

	maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**		
12	**FOURNITURE ET POSE DE ROBINETS-VANNES DE SECTIONNEMENT PN 16, ADAPTÉS AUX CONDUITES PEHD Ø63 MM** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, le transport et la pose de robinets-vannes de sectionnement PN 16, à opercule revêtu d'EPDM, à corps en fonte ductile avec revêtement époxy de qualité alimentaire, adaptés aux conduites PEHD Ø63 mm du réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, la pose, les organes de manœuvre, les raccords de transition, les joints, la boulonnerie, les accessoires nécessaires et les essais d'étanchéité et de fonctionnement. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**11**
13	**FOURNITURE ET POSE DE RACCORDS À BRIDE AUTOBUTÉS DN 60/63 MM, PN 16** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, le transport et la pose de raccords à bride autobutés de type Major STOP ou équivalent, PN 16, en fonte ductile avec revêtement de protection approprié, adaptés aux conduites PEHD Ø63 mm du réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, la pose, les joints, la boulonnerie, les dispositifs d'autobutage, les accessoires de raccordement et les essais d'étanchéité. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**11**

14	**FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS À SERRAGE RAPIDE Ø63 MM, PN 16** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, le transport et la pose de bouchons à serrage rapide Ø63 mm, PN 16, de marque ASTORE ou équivalent, adaptés aux conduites **PEHD Ø63 mm** du réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, la pose, les dispositifs d'étanchéité, les accessoires de fixation, les butées en béton nécessaires ainsi que les essais d'étanchéité. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**11**
15	**FOURNITURE ET POSE DE COUDES À SERRAGE RAPIDE Ø63 MM, PN 16** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, le transport et la pose de coudes à serrage rapide Ø63 mm, PN 16, de marque ASTORE ou équivalent, adaptés aux conduites PEHD Ø63 mm du réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, la pose, les joints, les dispositifs d'étanchéité, les raccordements, les accessoires nécessaires et les essais d'étanchéité. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**12**
16	**FOURNITURE ET POSE DE MANCHONS DROITS À SERRAGE RAPIDE Ø63 MM, PN 16** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, le transport et la pose de manchons droits à serrage rapide Ø63 mm, PN 16, de marque ASTORE ou équivalent, adaptés aux conduites PEHD Ø63 mm du réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, la pose, les joints, les dispositifs d'étanchéité, les raccordements, les accessoires nécessaires et les essais d'étanchéité. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**25**

17	**FOURNITURE ET POSE DE MANCHETTES DE TRAVERSÉE EN ACIER GALVANISÉ DN 50 MM, PN 16** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, le transport et la pose de manchettes de traversée en acier galvanisé à chaud, DN 50 mm, PN 16, d'une longueur de 1,00 m, équipées de brides normalisées et de collerettes d'étanchéité à sceller dans le béton, adaptées aux ouvrages hydrauliques du réseau d'alimentation en eau potable en conduites **PEHD Ø63 mm.** Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, la pose, le scellement, les raccords de transition adaptés, les joints, la boulonnerie, les accessoires de fixation et les essais d'étanchéité. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**22**
OUVRAGES ANNEXES			
18	**CONSTRUCTION DE REGARDS EN BÉTON ARMÉ POUR ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la construction de regards en béton armé destinés à abriter les vannes, ventouses et autres équipements du réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment les terrassements, la préparation du fond de fouille, le béton de propreté, la fourniture et la mise en œuvre du béton armé hydrofugé dosé à 350 kg/m³, le coffrage, le ferraillage, les enduits d'étanchéité, la fourniture et la pose d'un tampon de fermeture en fonte ductile de classe B125 ou C250 selon l'emplacement, ainsi que le remblayage, le compactage, l'évacuation des déblais et la remise en état des lieux. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, au CCTP, aux prescriptions techniques de la SRM-BK et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**11**

19	**RÉALISATION D'OUVRAGES DE TÊTE POUR PIQUAGE SUR CONDUITES EXISTANTES** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la réalisation d'ouvrages de tête destinés aux piquages et raccordements du réseau d'alimentation en eau potable en PEHD Ø63 mm sur les conduites principales existantes. Il comprend notamment les terrassements, le dégagement et la protection des conduites existantes, la fourniture, le transport et la pose de colliers de dérivation renforcés adaptés aux diamètres des conduites, les raccords et accessoires nécessaires, la réalisation des massifs de butée en béton, les essais d'étanchéité, le remblayage, le compactage et la remise en état des lieux. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques de la SRM-BK et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de mise en œuvre et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**11**
20	**CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT COMPLET DE BORNES-FONTAINES** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la construction et l'équipement complet de bornes-fontaines en béton armé dosé à 350 kg/m³ de ciment CPJ 45, conformément aux plans types SRM-BK / ONEE. Il comprend notamment les terrassements, le béton de propreté de 10 cm d'épaisseur, la réalisation d'un radier antidérapant d'environ 2,00 × 2,00 m et de 15 cm d'épaisseur, avec pente d'évacuation, les murets en béton armé de 15 cm d'épaisseur, l'auvent de protection, le trottoir périphérique anti-boue de 1,00 à 1,50 m de largeur, la niche technique verrouillable avec porte métallique galvanisée d'épaisseur 20/10, la canalisation montante en acier galvanisé, le robinet poussoir temporisé automatique chromé de type PRESTO ou équivalent, installé à une hauteur d'environ 0,80 m et réglé à une temporisation de 15 secondes, ainsi que le puisard filtrant en pierres sèches, dimensionné suivant la nature du terrain. Il comprend également les raccordements hydrauliques, les accessoires, les essais, la mise en service et la remise en état des lieux. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans d'exécution approuvés, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de construction, d'équipement et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**11**

21	**FOURNITURE ET POSE DE BORNES DE REPÉRAGE DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), la fourniture, la confection et la pose de bornes de repérage en béton armé, destinées à la localisation des canalisations enterrées du réseau d'alimentation en eau potable. Il comprend notamment les terrassements, le coffrage, le ferraillage, le bétonnage, le scellement, la finition peinte avec tête de couleur bleue et inscription gravée « AEP », ainsi que l'implantation aux emplacements prévus, notamment le long du réseau, aux changements de direction et aux points particuliers. L'ensemble sera exécuté conformément aux plans types SRM-BK, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris le remblayage, le nettoyage, la remise en état des lieux et toutes sujétions de fourniture, de pose et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**20**
22	**RACCORDEMENT AUX CONDUITES D'EAU POTABLE EXISTANTES** Le présent prix rémunère, à l'unité (U), l'exécution des travaux de raccordement du nouveau réseau d'alimentation en eau potable en conduites PEHD Ø63 mm, PN 16, aux conduites principales existantes. Il comprend notamment le repérage, le dégagement et la protection des conduites, les terrassements nécessaires, la coupure provisoire de l'alimentation si nécessaire, la fourniture, le transport et la pose des pièces de jonction et accessoires adaptés, les opérations de piquage et de maillage, les essais de pression et d'étanchéité, le rinçage, la désinfection, la remise en eau et le rétablissement du service, ainsi que le remblayage et la remise en état des lieux. L'ensemble sera exécuté en coordination avec le gestionnaire du réseau, conformément aux plans d'exécution, aux prescriptions techniques en vigueur et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de raccordement, de sécurité et de parfaite exécution. **Ouvrage payé à l'unité (U).**	**U**	**11**
23	**ÉTABLISSEMENT ET FOURNITURE DES PLANS DE RÉCOLEMENT GÉORÉFÉRENCÉS** Le présent prix rémunère, à l'ensemble (Ens), l'établissement et la fourniture des plans de récolement géoréférencés du réseau d'alimentation en eau potable réalisé, établis et certifiés conformes par un ingénieur géomètre-topographe (IGT) agréé. Il comprend notamment les levés topographiques, le repérage et le géoréférencement des canalisations, des raccordements, des ouvrages annexes et des équipements hydrauliques, ainsi que l'établissement des plans définitifs conformes aux travaux exécutés.	**Ens**	**1**

	La prestation comprend également la fourniture des documents sur calque, de quatre (04) exemplaires papier dûment classés et d'un support numérique USB contenant les fichiers aux formats AutoCAD (DWG) et PDF. L'ensemble sera exécuté conformément aux prescriptions techniques de la SRM-BK et aux instructions du maître d'ouvrage, y compris toutes sujétions de levé, de vérification, de certification et de parfaite exécution. **Prestation payée à l'ensemble (Ens).**		

- **Lieu d'exécution :** Commune de TACHRAFET, Province de Khouribga.
- **Délai d'exécution : Trois (03) mois** à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande.
- **Date et heure limites de réception des offres :** ***Le 23/11/2026 à 11h00.***

N.B.

Afin de garantir le sérieux et l'engagement des concurrents, le maître d'ouvrage exige la constitution d'une caution bancaire d'un montant de cinq mille dirhams (5 000,00 DH), à transmettre à l'adresse électronique crtachrafet@gmail.com ou à déposer auprès du bureau technique de la Commune de TACHRAFET, au plus tard trente (30) minutes avant l'ouverture des plis. Par ailleurs, le concurrent pressenti pour l'attribution du bon de commande est tenu d'effectuer une visite obligatoire des lieux du projet dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la confirmation de son offre et avant l'attribution définitive du bon de commande. Le non-respect de l'une de ces exigences entraînera le rejet de l'offre du concurrent concerné.

Avant le commencement des travaux, l'attributaire doit fournir :

- Les plans d'exécution établis par un BET agréé et visés par la SRM-BK (tracé en plan, profil en long, plans types des regards et des bornes-fontaines).

- L’attestation de conformité des conduites délivrée par l’usine de fabrication.

Avant la réception des travaux, l’attributaire est tenu de :

- Fournir le bon de collage du béton armé (regards, bornes-fontaines et dalle), établi par un BET agréé.
- Fournir le plan de récolement établi par un BET agréé.
- Remettre la piste concernée par les travaux dans son état initial.
- Fournir un engagement de réparation de toute anomalie constatée dans un délai de 12 mois à compter de la réception des travaux.

Modalités de paiement :

Le règlement sera effectué après réception des travaux sans réserve, constatée par procès-verbal, conformément à la réglementation en vigueur.

Le président du conseil communal

