ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE TAROUDANT
CERCLE OULED BERHIL
CAIDAT SIDI ABDALLAH OUMOUSSA
COMMUNE LAMHARA

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
اقليم تارودانت
دائرة أولاد برحيل
قيادة سيدي عبد الله اوموسى
جماعة المهارة

AVIS D'ACHAT SUR BONS DE COMMANDE N° : 11/2026

Le président de la commune LAMHARA procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

- **Objet de la prestation** TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE TROIS TERRAINS DE FOOTBALL AUX DOUARS : Akechtim Noufella, Tajwaydate et Tagouzoulte relevant de la commune de LAMHARA Province de Taroudant.
- **Consistance de la prestation :**

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	U	Qté	Garanties exigées
1	REMBLAIMENT DE LA PLATE FORME DU TERRAIN PAR UN SOL SOUPLE (toufna très fine et tamisée de calibre 0/6 mm ou 0/10 mm maximum)	Sol souple suivant le choix du maitre d'ouvrage bien criblé, damé et compacté ; d'une épaisseur minimum de 0.25m.	m3	700	-Pour les articles 2 et 4 la présentation des échantillons est obligatoire avant la date limite d'ouverture des plis. - Pour les articles 5 et 6 veuillez nous envoyer des photos à l'adresse courriel suivante : **communlamhara@gmail.com**
2	Fourniture et pose d'un grillage plastifié simple torsion y/c tout travaux et accessoires de fixation et de Poteaux en tube rond teintés en vert avec six perçages pour attacher le grillage / avec support de fixation des projecteurs solaire.	- Grillage Plastifié après galvanisation. - Mailles : 50x50mm. - Hauteur : 3 m. - Diamètre du fil : JP 15/16 . -Diamètre des poteaux : 100 mm. - La distance entre deux poteaux successifs est de 3m, avec jambe de force tous les 45 m. - Les poteaux doivent être scellé dans du béton d'une profondeur de 50cm.	ml	520	
3	Fourniture et pose de deux portes métallique 1er choix de dimension : - hauteur : 2m et largeur : 1,20m, à deux vantaux ouvrants à extérieures. Peinture selon le choix de maitre d'ouvrage. Y/c tous les accessoires d'installation.	Cadre fixe en L80x80, cadre mobil en tube carré 60x60 renforcé en L50x50	unité	2	
4	Fourniture et pose de Projecteurs solaire (Modèle: SL1000W Marque LED: LED 2835SMD Puissance LED : 1000W Color Température: 6400K Y/C) toutes accessoires de Fixation avec poteaux existant	Modèle: SL1000W Marque LED: LED 2835SMD Puissance LED : 1000W Color Température: 6400K Panneau d'alimentation solaire: 6V 25W Batterie: 3.2V 30Ah Niveau IP: IP 65 Matériau: ABS Capteur de mouvement: Oui Temps de charge: 4-6 heures par fort soleil Temps d'éclairage: 8-10 heures	unité	12	

5	Fourniture et pose des bancs de réserve (Banc de touche / banc de remplaçant) AVEC PROTECTION ARRIERE ET LATERALE.	8 chaises / AVEC PROTECTION ARRIERE ET LATERALE.	U	4	
6	Fourniture et pose de buts de football de dim. (5m x 2.20m) avec filets et accessoires de fixation et de stabilité		U	6	

- **Lieu d'exécution** : **Commune LAMHARA - province Taroudant.**
- **communlamhara@gmail.com**
- **Délai d'exécution des prestations** : 15 Jours
- **Date et heure limite de réception des devis des concurrents** : 23/11/2026 à 10h00
- **Adresse de dépôt des devis des concurrents** : Les plis des concurrents doit être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma

LAMHARA Le : 19/11/2026

Le Président de la C.T

